

工事番号：青警標第8-3-11号

1 工事場所

別添「対象工事場所一覧」のとおり

2 設計数量 (m)

- (1) 本工事で施工を要する横断歩道等の数量を設計距離とした。
- (2) 「熔融式手動(塗布厚1.0mm)ゼブラ(45cm)」の設計数量は、ゼブラ・停止線45cmの設計距離の合計から算出した。(排水性舗装も同様)
- (3) 「熔融式手動(塗布厚1.0mm)ゼブラ(30cm)」の設計数量は、停止線30cmの設計距離から算出した。(排水性舗装も同様)
- (4) 「ペイント式溶剤型常温式手動実線(白線・15cm)」の設計数量は、ペイントゼブラ(15cm換算)・ペイント停止線45cm(15cm換算)・ペイント停止線30cm(15cm換算)の設計距離の合計から算出した。
- (5) 「熔融式手動(塗布厚1.0mm)矢印・記号・文字(白線・15cm換算)」の設計数量は、矢印・記号・文字(15cm換算)の設計距離から算出した。  
(排水性舗装も同様)
- (6) 設計数量は、設計距離を四捨五入して10m単位(設計距離が100m未満の場合は1m単位)とした。

○設計距離 (m) ・通常舗装

ゼブラ	20237.31	
停止線45cm	366.49	20603.80
停止線30cm	2366.49	
ペイントゼブラ	213.00	
ペイント停止線45cm	0.00	
ペイント停止線30cm	1.96	214.96
矢印・記号・文字	1816.10	

○設計距離 (m) ・排水性舗装

排水性ゼブラ	451.54	
排水性停止線45cm	36.98	488.52
排水性停止線30cm	33.15	
排水性矢印・記号・文字	49.53	

○設計数量 (m) ・通常舗装

熔融式手動(塗布厚1.0mm)ゼブラ(45cm)	20,600
熔融式手動(塗布厚1.0mm)ゼブラ(30cm)	2,370
ペイント式溶剤型常温式手動実線(白線・15cm)	210
熔融式手動(塗布厚1.0mm) 矢印・記号・文字(白線)(15cm換算)	1,820

○設計数量 (m) ・排水性舗装

熔融式手動(塗布厚1.0mm)ゼブラ(45cm)	490
熔融式手動(塗布厚1.0mm)ゼブラ(30cm)	33
熔融式手動(塗布厚1.0mm) 矢印・記号・文字(白線)(15cm換算)	50

ゼブラ	停止線 45cm	停止線 30cm	ペイント ゼブラ	ペイント 停止線 45cm	ペイント 停止線 30cm	排水性 ゼブラ
20,439.90	176.70	2,505.70	700.00	38.80	38.00	714.00
2,338.00	8.70	293.10				24.50

---

22,777.90	185.40	2,798.80	700.00	38.80	38.00	738.50
-----------	--------	----------	--------	-------	-------	--------

10%	2,277.79	18.54	279.88	70.00	3.88	3.80	73.85
11%	2,505.57	20.39	307.87	77.00	4.27	4.18	81.24
12%	2,733.35	22.25	335.86	84.00	4.66	4.56	88.62
13%	2,961.13	24.10	363.84	91.00	5.04	4.94	96.01
14%	3,188.91	25.96	391.83	98.00	5.43	5.32	103.39
15%	3,416.69	27.81	419.82	105.00	5.82	5.70	110.78
16%	3,644.46	29.66	447.81	112.00	6.21	6.08	118.16
17%	3,872.24	31.52	475.80	119.00	6.60	6.46	125.55
18%	4,100.02	33.37	503.78	126.00	6.98	6.84	132.93
19%	4,327.80	35.23	531.77	133.00	7.37	7.22	140.32
20%	4,555.58	37.08	559.76	140.00	7.76	7.60	147.70

排水性 停止線 45cm	排水性 停止線 30cm
57.80	77.30
0.00	5.80

57.80	83.10
-------	-------

5.78	8.31	10%	2,296	280	77.68	74	4
6.36	9.14	11%	2,526	308	85.45	81	4
6.94	9.97	12%	2,756	336	93.22	89	5
7.51	10.80	13%	2,985	364	100.98	96	5
8.09	11.63	14%	3,215	392	108.75	103	5
8.67	12.47	15%	3,444	420	116.52	111	6
9.25	13.30	16%	3,674	448	124.29	118	6
9.83	14.13	17%	3,904	476	132.06	126	6
10.40	14.96	18%	4,133	504	139.82	133	7
10.98	15.79	19%	4,363	532	147.59	140	7
11.56	16.62	20%	4,593	560	155.36	148	8