

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
道路修繕							
舗装工			式		1		
			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2を超え), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		5, 280		
殻運搬(路面切削)		殻種別: As殻	m3		158		
殻処分		殻種別: アスファルト殻	m3		158		
クラック抑制工			式		1		
クラック抑制シート布設工			m		2, 331		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類: 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格: (5)再生密粒度As(13F), 舗装厚: 30mm, 平均幅員: 3. 0m超	m2		5, 280		
区画線工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債) 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
区画線工						摘要
ペイント式区画線			式		1	
道路付属施設工			m		2, 200	
道路付属物工			式		1	
道路付属物工			式		1	
視線誘導標			本		14	
構造物撤去工			式		1	
道路付属物撤去工			式		1	
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:コンクリート建込, 施工区分:コンクリート建込, 施工規模:10 本未満		式		1	
仮設工			式		1	
仮区画線工			式		1	
仮区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温		m		880	

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債) 工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
交通管理工						
交通誘導警備員		A、B	式		1	
直接工事費			式		1	
共通仮設			式		1	
共通仮設費			式		1	
運搬費			式		1	
建設機械運搬費			式		1	
現場環境改善費			式		1	
現場環境改善費 (率計上)			式		1	
共通仮設費 (率計上)			式		1	
純工事費			式		1	

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
現場管理費							
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		