

令和8年度

工事番号 繰第2093号

## 松代町陸奥赤石停車場線 舗装道維持修繕（緊自債）工事

### 参 考 資 料

西津軽郡 鰺ヶ沢町 大字 深谷町 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鰺ヶ沢道路河川事業所

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	鯪ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．２４％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

# 設計内訳書（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
舗装打換え工							
		式	1				
舗装版切断							内 1号
		m	10				
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						内 2号
		m2	2, 000				
殻運搬	殻種別:舗装版破碎						内 3号
		m3	140				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 4号
		m3	140				
不陸整正							内 5号
		m2	2, 000				
表層							内 6号
		m2	2, 000				
路上再生工							
		式	1				
予備破碎							内 7号
		m2	1, 800				
路上路盤再生工	混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:有り, 砂散布:有り						内 8号
		m2	1, 800				
アスファルト舗装工							
		式	1				

# 設計内訳書（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層								内 9号
		m2	1,800					
区画線工								
		式	1					
区画線工								
		式	1					
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 10号
		m	1,600					
仮設工								
		式	1					
交通管理工								
		式	1					
交通誘導警備員								内 11号
		人日	28					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
建設機械運搬費								内 12号
		台	2					
技術管理費								
		式	1					

# 設計内訳書（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験								内 13号
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	10				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	2, 000				管理費区分 : 0
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22. 0km以下, 全ての費用	m3	140				02-02-07 管理費区分 : 0
CB227010							
合計							

## 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		t	329				単 1号 01-02-02 管理費区分 : T
WB020052							
合計							



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	不陸整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	無し, 全ての費用						03-03-02
CB410010		m2	2, 000				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	2, 000				管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m <sup>3</sup> 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	2, 000				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	予備破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
		m	15				管理費区分 : 0
予備破碎工 路上再生用スチライザ幅2. 0m処理深0. 3m以下 ZZ99*01*01004							
		m2	1, 800				管理費区分 : 0
殻運搬							単 2号
		m3	126				管理費区分 : 0
処分費							単 3号
		t	296. 1				管理費区分 : T
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	路上路盤再生工		混合深さ:20cm以下, 混合用乳剤:有り, 養生工:有り, 砂散布:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路上路盤再生工		20cm以下, 0. 536kg/100m2, 有, 964L/100m2, 有, 有, 0. 3m3/100m2						単 4号 04-03-05  管理費区分: 0
WB430710			m2	1, 800				
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	表層							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	1, 800				管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用 CB410260						03-03-03
			m2	1, 800				管理費区分 : 0
合計								

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 5号 03-03-06
WB821210		m	1, 600				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 6号 02-04-04
WB010212		人日	28				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 6 6. 4km, 無, 無						単 7号 01-02-02
WB010010		台	2				管理費区分 : 0
合計							

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	六価クロム溶出試験						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
六価クロム溶出試験							
ZZ99*01*01005		検体	1				管理費区分 : 0
合計							

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻  Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	殻運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)  CB210020		土砂, 土量50, 000m3未満					02-01-02	
			m3	1			管理費区分 : 0	
土砂等運搬  CB210110		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下					02-01-02	
			m3	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m3	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	処分費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻	Y007600001002						管理費区分 : 0	
			t	1				
合計								
単価							円／t	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB430710	路上路盤再生工	20cm以下, 0. 536kg/100m2, 有, 964L/100m2, 有, 有, 0. 3m3/100m2	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 127			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 506			管理費区分：0	
添加剤 セメント(高炉B) ハﾟﾗ								
	Y001240000001		kg	0. 536			管理費区分：0	
混合用乳剤 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 MN-1 セメント混合ﾀﾞｲｸﾙ用								
	Y001112000001		L	964			管理費区分：0	
砂 砂 路盤用								
	Y000240000001		m3	0. 3			管理費区分：0	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ運転							単 8号 04-03-05	
	WK430180		日	0. 127			管理費区分：0	
ﾓｰﾀﾞﾞｰﾚｰﾀﾞｰ運転							単 9号 04-03-05	
	WK430190		日	0. 127			管理費区分：0	
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰ運転							単 10号 04-03-05	
	WK430200		日	0. 127			管理費区分：0	
ﾀｲﾔﾛｰﾗｰ運転							単 11号 04-03-05	
	WK430210		日	0. 127			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	



## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無								
Q001037010			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

## 2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用)D0. 6mW2. 0m, 6 6. 4km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで							管理費区分：0	
Z006811003			台	1				
合計							円／台	
単価								

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WK430180	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	135			管理費区分：0	
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ [路盤再生用] 処理深さ0. 4×幅2. 0m		機械条件: 供用 持込						
	M000702015		供用日	1. 22			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WK430190	モータクレータ 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	46			管理費区分：0	
モータクレータ〔土工用・排ガス対策型(第1次)〕 プレート幅3. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000701009		供用日	1. 48			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK430200	ポートロー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	32			管理費区分：0	
ポートローラ[マカダム・排ガス対策型(第1次)] 運転質量10～12t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用 持込						
	M000801008		供用日	1. 61			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WK430210	タイヤローラ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	31			管理費区分：0	
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t								
L001060003			日	1. 62			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
舗装打換え工 (0003)	式	1				
舗装版切断 (0004)	m	10			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	10			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
舗装版破碎 (0005) (P)	m2	2,000			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
Q02 舗装版厚		7cm				
Q03 破碎費		舗装版破碎				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	2,000			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 舗装版種別			アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無			無し			
J03 騒音振動対策			不要			
J04 舗装版厚			15cm以下			
J06 積込作業の有無			有り			
J07 費用の内訳			全ての費用		単価補正	
殻運搬 (0006) (P)	m3	140			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 殻種別			舗装版破碎			
Q02 殻運搬費			殻運搬			
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	140			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 殻発生作業			舗装版破碎			
J02 積込工法区分			機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
J03 DID区間の有無			無し			
J07 運搬距離(km) (DID区間無)			22.0km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用		単価補正	
殻処分 (0007)	m3	140			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町	
Q01 殻種別			アスファルト殻			
Q02 処分費			処分費(t)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	329			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
不陸整正 (0008)	m2	2,000			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
不陸整正	m2	2,000			CB410010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 補足材料の有無 無し J04 費用の内訳 全ての費用
表層 (0009)	m2	2,000			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	2,000			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
表層(車道・路肩部)	m2	2,000			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.20以上2.30t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
路上再生工 (0010)	式	1			
予備破碎 (0011)	m2	1,800			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊急償）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	15			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			単価補正	
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
予備破碎工 路上再生用スレ`ライザ`幅2.0m処理深0.3m以下	m2	1,800			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
殻運搬	m3	126			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
					単価補正	
積込(ルース)	m3	1			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
土砂等運搬	m3	1			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		標準			単価補正
J02 積込機種・規格		バックホ山積			オブション入力
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単位数量 1 t
J04 DID区間の有無		無し			管理費区分 T
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		22.5km以下			歩 2026.06 単 2026.06
処分費	t	296.1			単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
処分費	t	1			Y007600001002
As殻					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
路上路盤再生工 (0012)	m2	1,800			第0008号内訳書
					単位数量 1 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 鯉ヶ沢町

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
路上路盤再生工	m2	1,800			WB430710	
J01 混合深さ		20cm以下			管理費区分	0
J02 添加剤使用数量(実数入力)		0.536kg/100m2			歩	2026.06 単 2026.06
J03 混合用乳剤の有無		有			単価地区	鯉ヶ沢町
J04 混合用乳剤使用数量(実数入力)		964L/100m2			労調係数	1.000 00-00 0
J05 養生工の有無		有			豪雪割増	
J06 砂散布の有無		有			単価補正	
J07 砂使用数量(実数入力)		0.3m3/100m2				
アスファルト舗装工 (0013)	式	1			オプション入力	
表層 (0014)	m2	1,800			オプション入力	
					第0009号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	鯉ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,800			CB410260	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分	0
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			歩	2026.06 単 2026.06
J05 材料		再生密粒度アスコン(13)			単価地区	鯉ヶ沢町
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層（車道・路肩部）					単価補正	
	m2	1,800			CB410260	
J01 平均幅員		3.0m超			管理費区分 0	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J05 材料		各種(2.20以上2.30t/m3未満)			単価地区 鯉ヶ沢町	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			労調係数 1.000 00-00 0	
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					単価補正	
区画線工 (0015)	式	1				
区画線工 (0016)	式	1				
ペイント式区画線 (0017)	m	1,600			第0010号内訳書	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	1,600			WB821210	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区 鯉ヶ沢町	
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正	
J10 ペイント式塗料規格		常温				

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 塗料区分 J13 費用の内訳		白 全ての費用			
仮設工 (0018)	式	1			
交通管理工 (0019)	式	1			
交通誘導警備員 (0020)	人日	28			第0011号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員B	人日	28			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
直接工事費 (0021)	式	1			
共通仮設 (0022)	式	1			
共通仮設費 (0023)	式	1			

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬費 (0024)	式	1			
建設機械運搬費 (0025)	台	2			第0012号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
J01 運搬区分		スタビライザ(路床改良用)D0.6mW2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		66.4km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
技術管理費 (0026)	式	1			
六価クロム溶出試験 (0027)	式	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増



# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
六価クロム溶出試験					週休2日補正 週休2日(月単位)
	検体	1			ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増  単価補正
現場環境改善費 (0028)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0029)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0030)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0031)	式	1			
現場管理費 (0032)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

# 【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	松代町陸奥赤石停車場線舗装道維持修繕（緊自債）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0033)	式	1			
一般管理費等 (0034)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0035)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0036)	式	1			
工事費計 (0037)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
道路修繕						式	1	1			
	舗装工					式	1	1			
		舗装打替え工				式	1	1			
			舗装版切断	t=15cm以下		m	10.0	10			
					舗装版切断	m	10.0	10			
			舗装版破碎			m2	2,000.0	2000			
					舗装版破碎	m2	2,000.0	2000			
			殻運搬			m3	140.0	140			
					殻運搬	m3	140.0	140			
			殻処分			m3	140.0	140			
				As殻	処分費	t	329.0	329			
			不陸整正			m2	2,000.0	2,000			
					不陸整正	m2	2,000.0	2,000			
			表層			m2	2,000.0	2,000			
				②再生密粒度(13) t=40mm	表層(車道・路肩部)	m2	2,000.0	2,000			
				⑤再生密粒度(13F) t=30mm	表層(車道・路肩部)	m2	2,000.0	2,000			
		路上再生工				式	1	1			
			予備破碎			m2	1,800.0	1,800			
					舗装版切断	m	15.0	15			
					予備破碎工	m2	1,800.0	1,800			
					殻運搬	m3	126.0	126.0			
				As殻	処分費	t	296.1	296.1			
			路上路盤再生工	t=10cm		m2	1,800.0	1,800			
					路上路盤再生工	m2	1,800.0	1,800			
		アスファルト舗装工				式	1	1			
			表層			m2	1,800.0	1,800			
				②再生密粒度(13) t=40mm	表層(車道・路肩部)	m2	1,800.0	1,800			
				⑤再生密粒度(13F) t=30mm	表層(車道・路肩部)	m2	1,800.0	1,800			
	区画線工					式	1	1			
		区画線工				式	1	1			
			ペイント式区画線			m	1,600.0	1,600			
				実線、白色、W=15cm	区画線設置	m	1,600.0	1,600			
	仮設工					式	1	1			
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人日	28	28			
					交通誘導警備員 B	人日	28	28			
共通仮設						式	1	1			
	共通仮設費					式	1	1			
		運搬費				式	1	1			
			重機運搬費	L=66.4km		式	1	1			
				スビライザ	貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	2			往復
		技術管理費				式	1	1			
			六価クロム溶出試験			検体	1	1			
					六価クロム溶出試験	検体	1	1			

# 数量集計表

1工区

施工延長

L= 400.0 m

施工幅員

W= 5.00 m

舗装工

舗装打替え工

舗装版切断

L= 5.00 × 2 = 10.0 m

舗装版破碎

A= 400.0 × 5.00 = 2,000.0 m<sup>2</sup>

殻運搬(As殻)

V= 2,000.0 × 0.07 = 140.0 m<sup>3</sup>

処分費(As殻)

W= 140.0 × 2.35 = 329.0 t

不陸整正

A= 400.0 × 5.00 = 2,000.0 m<sup>2</sup>

表層

②再生密粒度(13) t=4.0cm

A= 400.0 × 5.00 = 2,000.0 m<sup>2</sup>

⑤再生密粒度(13F) t=3.0cm

A= 400.0 × 5.00 = 2,000.0 m<sup>2</sup>

区画線工

区画線工

ペイント式区画線

外側線(白色 実線 幅15cm)

L= 400.0 × 2 = 800.0 m

# 数量集計表

2工区 施工延長 L= 400.0 m 施工幅員 W= 4.50 m

## 舗装工

### 路上再生工

舗装版切断 L= 4.50 × 2 + 6.00 = 15.0 m

予備破碎(10cm) A= 400.0 × 4.50 = 1,800.0 m<sup>2</sup>

すき取り材(As殻) V= 1,800.0 × 0.07 = 126.0 m<sup>3</sup>

処分費(As殻) W= 126.0 × 2.35 = 296.1 t

路上再生路盤(t=10cm) A= 400.0 × 4.50 = 1,800.0 m<sup>2</sup>

乾燥密度 混合深 添加率 割増率

セメント量(100m<sup>2</sup>あたり) W= 2.1 × 0.10 × 0.025 × 1.02 × 100 = 0.536 t

乳剤量(100m<sup>2</sup>あたり) W= 2.1 × 0.10 × 0.045 × 1.02 × 100 = 0.964 t

### アスファルト舗装工

表層工(②再生密粒度(13) t=4.0cm) A= 400.0 × 4.50 = 1,800.0 m<sup>2</sup>

表層工(⑤再生密粒度(13F) t=3.0cm) A= 400.0 × 4.50 = 1,800.0 m<sup>2</sup>

# 数 量 集 計 表

区 画 線 工

区画線工

ペイント式区画線

外側線(白色 実線 幅15cm) L = 400.0 × 2 = 800.0 m

仮設工 (1工区+2工区)

交通管理工

交通誘導警備員

交通誘導警備員 B N = = 28 人

共通仮設費

運搬費

重機運搬費

貨物自動車による運搬・L=66.4km N = スタビライザ' = 2 台

技術管理費

六価クロム溶出試験 N = = 1 検体

繰第2093号

## 登録単価決定根拠

異常値 取消線

最頻度 **太字**

縦覧用

1/1

[illegible]