

工事数量総括表(本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂防堰堤		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		m3		320			
掘削(砂防)		m3		320			
埋戻し工		式		1			
積込(ルース)		m3		340			
埋戻し		m3		300			
岩盤清掃		式		1			
岩盤清掃		m2		508			
コンクリート堰堤工		式		1			
コンクリート堰堤本体工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般部コンクリート打設		m3		292			
残存型枠	ワシタータイプ	m2		202			
残存型枠	ヒースタイプ	m2		86			
型枠		m2		6			
コンクリートはつり		m2		287			
コンクリート削孔（さく岩機）		孔		281			
用心鉄筋		t		1.12			
モルタル充填		m3		0.2			
天端手摺設置・撤去		m		35			
目地板		m2		9			
ひび割れ補修		構造物		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
足場(キャットウォーク)設置・撤去		m		328			
コンクリート側壁工		式		1			
コンクリート		m3		4			
型枠		m2		4			
コンクリートはつり		m2		2			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔		21			
差し鉄筋		t		0.01			
モルタル充填		m3		0.001			
水叩工		式		1			
コンクリート		m3		13			
法面工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法枠工		式		1			
プレキャスト法枠		m2		69			
基礎工		m		19			
天端工		m		24			
小口止工		m		23			
間詰工		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
立入防止柵撤去		基		1			
構造物とりこわし		m3		38			
穀処分		t		117			

工事数量総括表(本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土撤去		式		1			
土砂等運搬		m3		70			
残土等処分		m3		70			
敷砂利撤去		m2		380			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	式		1			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管	200～400mm	m		27			
暗渠排水管	450～600mm	m		16			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 砂防堰堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			