

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自償) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
道路修繕							
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		1,950		
路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り	m2		1,350		
殻運搬(路面切削)		殻種別:As殻	m3		126		
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		126		
クラック抑制工			式		1		
クラック抑制シート布設工			m		1,093		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3	m2		1,950		

工事数量総括表(本01)

工事名	工事区分・工種・種別・細別				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,350		
防護柵工			式		1		
路側防護柵工			式		1		
カーポートレベル		カーポートレベル規格(標準型・土中用):塗装品Gr-C-4E,施工規模:21m以上50m未満,曲線部補正:無	m		40		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
溶融式区画線			m		42		
ペイント式区画線			m		1,740		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		
防護柵撤去(カーポートレベル)			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	引前鰯ヶ沢線舗装道路維持修繕(緊自償)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
運搬処理工							
現場発生品運搬		発生材種類:スクラップ	式		1		
スクラップ処分			t		1		
仮設工			式		1		
仮区画線工			式		1		
仮区画線			m		1, 160		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道路維持修繕(緊自償) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		数量増減	摘要
運搬費							
建設機械運搬費			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費(率計上)			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		

