

令和8年度

工事番号 繰第2096号

弘前鰺ヶ沢線 舗装道維持修繕（緊急自費）工事

参 考 資 料

西津軽郡 鰺ヶ沢町 大字 建石町 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鰺ヶ沢道路河川事業所

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	鯪ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．１２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債) 工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
路面切削工							
		式	1				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号 平均厚t=3cm
		m2	1,950				
路面切削	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 2号 平均厚t=5cm
		m2	1,350				
殻運搬(路面切削)	殻種別:As殻						内 3号
		m3	126				
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 4号
		m3	126				
クラック抑制工							
		式	1				
クラック抑制シート布設工							内 5号
		m	1,093				
オーバーレイ工							
		式	1				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 6号
		m2	1,950				
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 7号
		m2	1,350				
防護柵工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路側防護柵工							
		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満,曲線部補正:無						内 8号
		m	40				
区画線工							
		式	1				
区画線工							
		式	1				
溶融式区画線							内 9号
		m	42				
ペイント式区画線							内 10号
		m	1,740				
構造物撤去工							
		式	1				
防護柵撤去工							
		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)							内 11号
		m	40				
運搬処理工							
		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ						内 12号
		t	1				
スクラップ処分							内 13号
		t	1				
仮設工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮区画線工							
		式	1				
仮区画線							内 14号
		m	1,160				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 15号
		人日	24				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							内 16号
		台	2				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	1,953				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	1,350				管理費区分: 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	殻運搬(路面切削) CB430020	無し, 6. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
			m3	126. 1				管理費区分 : 0
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	296.3				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	クラック抑制シート布設工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート W=33cmガラス基材 ZZ99*01*01001		m	300. 2				管理費区分：0
クラック抑制シート W=50cmガラス基材 ZZ99*01*01002		m	462. 4				管理費区分：0
クラック抑制シート W=100cmガラス基材 ZZ99*01*01003		m	330. 3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1, 953				03-03-03 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)再生密粒度As(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1,350				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 曲線部補正:無						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m以上50m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 2号 06-02-03 管理費区分: 0
WB810510			m	40				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	溶融式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	3				単 3号 03-03-06 停止線 管理費区分 : 0
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	39				単 4号 03-03-06 横断歩道 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	580				単 5号 03-03-06 中心線 管理費区分 : 0
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	1, 160				単 6号 03-03-06 外側線 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	防護柵撤去(カーポートレール)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(カーポートレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無						単 7号 06-02-03
WB810530		m	40				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	現場発生品運搬	発生材種類:スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下						01-02-02
CB010410		t	1. 2				管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	1. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	スクラップ処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 スクラップ							
Y007600001002		t	1. 2				管理費区分：9
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	仮区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置							
WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	1, 160				単 6号 03-03-06 中心線 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 8号 02-04-04
WB010211		人日	12				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 9号 02-04-04
WB010212		人日	12				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 4						単 10号 01-02-02
WB010010	8. 6km, 無, 無	台	2				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m以上50m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装 Q001101003							管理費区分：0	
			m	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線30cm 制約無		Q001036019	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	780			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	50			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	50			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	65			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線45cm 制約無								
Q001036022			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白								
Z004350001			kg	1, 170			管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	75			管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用								
Z004354001			kg	75			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	73			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無		Q001037013	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB810530	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E			m	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 4 8.6km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで		Z006811002					管理費区分：0	
			台	1				
合計							円／台	
単価								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
路面切削工 (0003)	式	1				
路面切削 (0004) (P)	m2	1,950			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 路面切削			
路面切削	m2	1,953			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用			
路面切削 (0005) (P)	m2	1,350			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 路面切削			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
路面切削					週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m2	1,350			CB430010	
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2以下)			管理費区分 0	
J02 段差すりつけの撤去作業		有り			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 費用の内訳		全ての費用			単価地区 鰯ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
殻運搬(路面切削) (0006) (P)	m3	126			第0003号内訳書	
					単位数量 1 m3	
Q01 殻種別		As殻			管理費区分 0	
Q02 路面切削廃材運搬費		殻運搬(路面切削)			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鰯ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
殻運搬(路面切削)					週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m3	126.1			CB430020	
J01 DID区間の有無		無し			管理費区分 0	
J02 運搬距離(km) (DID区間無)		6.5km以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 費用の内訳		全ての費用			単価地区 鰯ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
殻処分 (0007)	m3	126			第0004号内訳書	
					単位数量 1 m3	
Q01 殻種別		アスファルト殻			管理費区分 0	
Q02 処分費		処分費(t)			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鰯ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	296.3			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制工 (0008)	式	1			オプション入力
クラック抑制シート布設工 (0009)	m	1,093			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート W=33cmガラス基材	m	300.2			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制シート					ZZ99*01*01002

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自償)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
W＝50cmガラス基材	m	462.4			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制シート W＝100cmガラス基材	m	330.3			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
オーバーレイ工 (0010)	式	1			
表層(車道・路肩部) (0011) (P)	m2	1,950			第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
Q02 材料規格		(5)再生密粒度As(13F)			
Q03 舗装厚		30mm			
Q04 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			
表層(車道・路肩部)	m2	1,953			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層(車道・路肩部) (0012) (P)	m2	1,350			第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 材料規格		(5)再生密粒度As(20F)			単価地区 鯔ヶ沢町
Q03 舗装厚		50mm			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 平均幅員		3.0m超			豪雪割増
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)			週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	1,350			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 平均幅員		3.0m超			単価補正
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
防護柵工 (0013)	式	1			
路側防護柵工 (0014)	式	1			
ガードレール (0015)	m	40			第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 ガードレール規格(型式)		標準型			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 施工区分		土中建込			単価地区 鯔ヶ沢町
Q03 ガードレール規格(標準型・土中用)		塗装品 Gr-C-4E			労調係数 1.000 00-00 0
Q07 ビーム補強金具の有無		ビーム補強金具無			豪雪割増
Q08 施工規模		21m以上50m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自償)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q09 曲線部補正 Q10 カートレベル設置費		無 防護柵設置工(カートレベル設置工)			週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工(カートレベル設置工)	m	40			WB810510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正 J07 加算額の有無		土中建込 Gr-C-4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し			単価補正
区画線工 (0016)	式	1			
区画線工 (0017)	式	1			
溶融式区画線 (0018)	m	42			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
区画線設置	m	3			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分		無し 溶融式手動 有り 実線 30cm			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			単価補正
区画線設置	m	39			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ペイント式区画線 (0019)	m	1,740			WB821210
区画線設置					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自償)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m	580			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		破線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	1,160			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
構造物撤去工 (0020)	式	1			
防護柵撤去工 (0021)	式	1			
防護柵撤去(ガードレール) (0022)	m	40			第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 撤去費		防護柵撤去工(ガードレール撤去工)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線舗装道維持修繕(緊急償)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	40			WB810530
J01 施工区分		土中建込・標準型			管理費区分 0
J02 規格・仕様		Gr-C-4E			歩 2026.06 単 2026.06
J03 夜間作業の補正		無			単価地区 鯉ヶ沢町
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
運搬処理工 (0023)	式	1			
現場発生品運搬 (0024) (P)	t	1			第0012号内訳書
Q01 発生材種類		スクラップ			単位数量 1 t
Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品運搬			管理費区分 0
Q02 積込・荷卸し・運搬		現場発生品及び支給品積込み・荷卸し			歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	1.2			CB010410
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
J02 DID区間の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
J03 片道運搬距離(km)DID無		8.5km以下			単価地区 鯉ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.2			CB010420
					管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯨ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 トラック機種					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
スクラップ処分 (0025)	t	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 スクラップ	t	1.2			Y007600001002 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.350 00-00 0 豪雪割増 単価補正
仮設工 (0026)	式	1			
仮区画線工 (0027)	式	1			
仮区画線 (0028)	m	1,160			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯉ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自償)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置	m	1,160			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		無し			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
交通管理工 (0029)	式	1			
交通誘導警備員 (0030)	人日	24			第0015号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A			
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	12			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B	人日	12			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0031)	式	1			
共通仮設 (0032)	式	1			
共通仮設費 (0033)	式	1			
運搬費 (0034)	式	1			
建設機械運搬費 (0035)	台	2			第0016号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鯔ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	台	2			WB010010
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			管理費区分 0
J02 片道運搬距離(実数入力)		48.6km			歩 2026.06 単 2026.06
J03 その他の諸料金の有無		無			単価地区 鯔ヶ沢町
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
現場環境改善費 (0036)	式	1			
現場環境改善費(率計上) (0037)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0038)	式	1			
主たる工種	06:舗装工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0039)	式	1			
現場管理費 (0040)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り(2)-1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.12%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前鰯ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0041)	式	1			
一般管理費等 (0042)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0043)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1			
工事費計 (0045)	式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
道路修繕						式	1	1			
	舗装工					式	1	1			
		路面切削工				式	1	1			
			路面切削	平均切削厚 t=30mm		m2	1,952.5	1,950			
				CB430010	路面切削(4,000m2以下)	m2	1,952.5	1,953			
			路面切削	平均切削厚 t=50mm		m2	1,350.0	1,350			
				CB430010	路面切削(4,000m2以下)	m2	1,350.0	1,350			
			殻運搬(路面切削)	L=6.4km		m3	126.1	126			
				CB430020	殻運搬(L=6.5km以下)	m3	126.1	126.1			
			殻処分			m3	126.1	126			
					処分費(As切削材)	t	296.3	296.3			
		クラック抑制工				式	1	1			
			クラック抑制シート布設工	W=33cm、50cm、100cm		m	1092.8	1093			
					クラック抑制シート布設工(W=33cmガラス基材)	m	300.23	300.2			
					クラック抑制シート布設工(W=50cmガラス基材)	m	462.35	462.4			
					クラック抑制シート布設工(W=100cmガラス基材)	m	330.25	330.3			
		オーバーレイ工				式	1	1			
			表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度(13F) t=30mm		m2	1,952.5	1,950			
				CB410260	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下	m2	1,952.5	1,953			
			表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度(20F) t=50mm		m2	1,350.0	1,350			
				CB410260	表層(車道・路肩部) 3.0m超	m2	1,350.0	1,350			
	防護柵工					式	1	1			
		路側防護柵工				式	1	1			
			ガードレール	標準型・土中用、Gr-C-4E		m	40.0	40			
				WB810510	防護柵設置工(ガードレール設置工)	m	40.0	40			
	区画線工					式	1	1			
		区画線工				式	1	1			
			溶融式区画線			m	42	42			
					区画線設置(実線、白色、W=30cm)	m	3	3			停止線
					区画線設置(実線、白色、W=45cm)	m	39	39			横断歩道
			ペイント式区画線			m	1,740.0	1,740			
					区画線設置(破線、白色、W=15cm)	m	580.0	580			中心線
					区画線設置(実線、白色、W=15cm)	m	1,160.0	1,160			外側線
	構造物撤去工					式	1	1			
		防護柵撤去工				式	1	1			
			防護柵撤去(ガードレール)	標準型・土中用、Gr-C-4E		m	40.0	40			
				WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	40.0	40			
		運搬処理工				式	1	1			
			現場発生品運搬			t	1.2	1			
				CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	1.2	1.2			L=8.5km以下
				CB010420	現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1.2	1.2			
			スクラップ処分			t	1.2	1			
				処分費(スクラップ)		t	1.2	1.2			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要
							設計数量	積算数量	設計数量	積算数量	
	仮設工					式	1	1			
		仮区画線工				式	1	1			
			仮区画線	ペイント式		m	1,160.0	1160			
					区画線設置(実線、白色、W=15cm)	m	1,160.0	1160			中心線
		交通管理工				式	1	1			
			交通誘導警備員			人日	24	24			
					交通誘導警備員 A	人日	12	12			
					交通誘導警備員 B	人日	12	12			
共通仮設						式	1	1			
	共通仮設費					式	1	1			
		運搬費				式	1	1			
			重機運搬費			式	1	1			
			L=48.6km	WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	2			往復

数 量 集 計 表

No. 1

線 第 2096 号 弘 前 鰐 ヲ 沢 線 道 路 維 持 補 修 (緊 自 償) 工 事

施工延長 L= 1160.0 m 施工幅員 W= 2.75~3.00 m

舗 装 工 = 1.0 式

路面切削工 = 1.0 式

路面切削 A= = 1,952.5 m²

① 平均路面切削(平均厚t=3.0cm)W=2.75m A= 450.0 × 2.75 = 1,237.5 m²

② 平均路面切削(平均厚t=3.0cm)W=2.75m A= 80.0 × 2.75 = 220.0 m²

③ 平均路面切削(平均厚t=3.0cm)W=2.75m A= 180.0 × 2.75 = 495.0 m²

路面切削 A= = 1,350.0 m²

④ 平均路面切削(平均厚t=5.0cm)W=3.00m A= 450.0 × 3.00 = 1,350.0 m²

殻運搬(路面切削) = 126.1 m³

① ~ ③ 切削廃材量(L=6.4km) V= 1,952.5 × 0.030 = 58.6 m³

④ 切削廃材量(L=6.4km) V= 1,350.0 × 0.050 = 67.5 m³

殻処分 W= 126.1 × 2.35 = 296.3 t

クラック抑制工 = 1.0 式

クラック抑制シート布設工 L= = 1,092.8 m

クラック抑制シート工(W=33.0cm) L= 3,302.5 × 3.0% ÷ 0.33 = 300.23 m

は変更を示す

数 量 集 計 表

No. 2

クラック抑制シート工 (W=50.0cm)		L=	3,302.5	×	7.0%	÷	0.50	=	462.35	m	
クラック抑制シート工 (W=100.0cm)		L=	3,302.5	×	10.0%	÷	1.00	=	330.25	m	
オーバーレイ工								=	1.0	式	
表 層		A=						=	1,952.5	m2	
① ～ ③	表層工(⑤再生密粒度13F t=3.0cm)	A=	路面切削面積と同じ					=	1,952.5	m2	
表 層		A=						=	1,350.0	m2	
④	表層工(⑤再生密粒度20F t=5.0cm)	A=	路面切削面積と同じ					=	1,350.0	m2	
防 護 柵 工								=	1.0	式	
路側防護柵工								=	1.0	式	
ガードレール		L=						=	40.0	m	
ガードレール(標準型・土中用)Gr-C-4E		L=						=	40.0	m	
区 画 線 工								=	1.0	式	
区画線工								=	1.0	式	
溶融式区画線		L=						=	42.0	m	
停止線(溶融式 白色 実線 幅30cm)		L=	3.0	×	1.0				=	3.0	m
横断歩道(溶融式 白色 実線 幅45cm)		L=	3.0	×	13.0				=	39.0	m

 は変更を示す

数 量 集 計 表

No. 3

ペイント式区画線	L=	=	1,740.0 m
区画線中心線(常温式、白色、破線、幅15cm)	L=	1,160.0 ÷ 2.0	= 580.0 m
区画線外側線(常温式、白色、実線、幅15cm)	L=	施工延長と同じ(片側のみ)	= 1,160.0 m
構造物撤去工			= 1.0 式
防護柵撤去工			= 1.0 式
防護柵撤去(ガードレール)			= 40.0 m
防護柵撤去(ガードレール撤去工)	L=		= 40.0 m
運搬処理工			= 1.0 式
現場発生品運搬			= 1.2 t
現場発生品及び支給品運搬	W=	30kg/m × 40m	= 1.2 t
現場発生品及び支給品積込・荷卸	W=		= 1.2 t
スクラップ処分			= 1.2 t
スクラップ	W=		= 1.2 t

は変更を示す

数量集計表

No. 4

仮設工	=	1.0 式
仮区画線工	=	1.0 式
仮区画線	L=	= 1,160.0 m
① 仮区画線中心線(常温式 白色 実線 幅15cm) L= 施工延長と同じ	=	1,160.0 m
交通管理工	=	1.0 式
交通誘導警備員	=	24 人
交通誘導警備員 A	N=	= 12 人
交通誘導警備員 B	N=	= 12 人
共通仮設費積上分		
運搬費		
重機運搬費		
重機運搬費(貨物自動車運搬・L=48.6km)	N=	= 2 台

は変更を示す