

工事数量総括表(本01)

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		m3		330			
掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	式		1			
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)		m3		110			
積込(ルｰｽﾞ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:有り, 土質:粘性土、砂及び 砂質土、粘性土	m2		310			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土等処分		式		1			
法面工		式		1			
吹付工		式		1			
モルタル吹付	セメント種類:モルタル, 吹付厚:厚10cm	m2		310			
ラス張工		m2		310			
水切りモルタル		m3		5			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			