

工事数量総括表(本01)

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:有り,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2		350			
法面工		式		1			
吹付工		式		1			
モルタル吹付	セメント種類:モルタル,吹付厚:厚5cm	m2		350			
ラス張工		m2		350			
運搬処理工		式		1			
現場発生品及び支給品運搬		t		2			
木くず処分		t		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	大沢片平区域急傾斜地整備工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			