

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		m3		80			
掘削		式		1			
盛土工		m3		1,310			
路体(築堤)盛土		式		1			
土材料		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)		m2		30			
法面整形(盛土部)		m2		300			
残土処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
土砂等運搬		式		1			
法覆護岸工		式		1			
コンクリートブロック工(平ブロック張)	表法護岸	式		1			
現場打基礎コンクリート	B510×H500	m		37			
均しコンクリート		m2		26			
平ブロック張		m2		189			
吸出し防止材(全面)設置		m2		220			
コンクリートブロック工(平ブロック張)	裏法護岸	式		1			
現場打基礎コンクリート	B1100×H610	m		12			
均しコンクリート		m2		16			
水抜パイプ		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場打基礎コンクリート	B1370×H1100	m		27			
均しコンクリート		m2		42			
水抜パイプ		式		1			
平ブロック張		m2		143			
吸出し防止材(全面)設置		m2		182			
ドレン工	かごマットB1200×500	m		39			
護岸付属物工		式		1			
法肩ブロック		m		80			
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式		1			
連接ブロック張		m2		64			
階段工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
階段（川表側）		箇所		1			
階段（川裏側）		箇所		1			
付帯道路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		式		1			
埋戻し		式		1			
排水層		式		1			
敷砂利		m3		4			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	切込碎石（φ 20-0） t=10cm	m2		203			
側溝工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
自由勾配側溝		m		34			
側溝蓋		枚		32			
樋門・樋管		式		1			
樋門・樋管本体工		式		1			
作業土工		式		1			
埋戻し		式		1			
矢板工		式		1			
矢板頭部鉄筋	SD345 D16 L=600mm	t		0.05			
函渠工		式		1			
均しコンクリート		m2		49			
コンクリート		m3		76			

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鉄筋	SD345 D13～D19	t		4.98			
目地板		m2		5			
止水板		m		11			
型枠		式		1			
足場		式		1			
支保		式		1			
川表翼壁工		式		1			
均しコンクリート		m2		14			
コンクリート		m3		9			
鉄筋	SD345 D13	t		0.47			
型枠		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
川裏柵工		式		1			
均しコンクリート		m2		7			
コンクリート		m3		6			
鉄筋	SD345 D13～D16	t		0.36			
型枠		式		1			
足場		式		1			
支保		式		1			
付属物設置工		式		1			
点検施設工		式		1			
ステップ		本		7			
グラウトホール工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
グラウトホー		組		4			
管理橋受台工		式		1			
均しコンクリート		m2		1			
コンクリート		m3		0.3			
鉄筋	SD345 D13	t		0.02			
型枠		式		1			
足場		式		1			
支保		式		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	敷鉄板	式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	河川改修 樋門・樋管	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
製作工		式		1			
小形水門製作		式		1			
水門設備		式		1			
扉体(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート(四方水密) 純径間1.4m・有効高1.4m 設計水深2.35m	門		1			
戸当り(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート(四方水密) 片側側部戸当り高さ3.2m 純径間1.4m 設計水深2.35m	門分		1			
開閉装置(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート(四方水密) ラック式	門分		1			
鋼製付属設備		式		1			
付属設備		式		1			
階段	区分A	式		1			
操作台防護柵	区分C	式		1			
川表胸壁防護柵	区分C	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
川裏防護柵	区分C	式		1			
工場塗装工(機械)		式		1			
工場塗装(階段)	溶融亜鉛メッキ	t		0.4			
工場塗装(防護柵)	溶融亜鉛メッキ	t		0.7			
間接労務費		式		1			
純製作費		式		1			
工場管理費		式		1			
製作原価		式		1			
据付工		式		1			
小形水門輸送工		式		1			
輸送工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事			事業区分 工事区分	機械設備 据付工		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
小形水門輸送		式		1			
小形水門設備据付		式		1			
小形水門据付工		式		1			
据付(小形水門)	プレートゲート構造スライドゲート 純径間1.4m・有効高1.4m	式		1			
直接経費(水門設備)	小形水門設備	式		1			
鋼製付属設備据付		式		1			
鋼製付属設備据付工		式		1			
据付(鋼製付属設備)	区分A	式		1			
据付(鋼製付属設備)	区分C	式		1			
直接経費		式		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事				事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
据付間接費		式		1			
据付工事原価		式		1			
設計技術費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]