

# 工事数量総括表(本01)

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
橋梁補修工		式		1			
支承補修工		式		1			
支承防錆	金属溶射	基		8			
支承防錆	塗装工（ハワ-防錆）	基		2			
沓座補修工		式		1			
ひび割れ補修工		式		1			
低圧注入工法	エポキシ樹脂	構造物		1			
断面修復工		式		1			
左官工法		構造物		1			
表面被覆工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表面処理工	ｼﾝｼﾞ系	m2		79			
表面処理工	ｹｲ酸系	m2		630			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
塗膜除去工	水性塗膜剥離剤	m2		2,700			
素地調整	3種ｸﾚﾝ	m2		2,700			
下塗	有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁｬﾍﾟｲﾝﾄ（2回塗）	m2		2,700			
下塗	弱溶剤形変性ﾎﾟﾘｷﾞｼ樹脂塗料（2回塗）	m2		2,700			
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	m2		2,700			
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	m2		2,700			
鋼橋足場等設置工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
橋梁足場工		式		1			
橋梁補修用足場工	桁高 $h \geq 1.5$	式		1			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	無筋Co殻、D=13.3km、処分費有	m3		0.1			
殻処分	Co塊（無筋）	m3		0.1			
仮設工		式		1			
環境対策整備工		式		1			
環境対策資機材		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
安全費		式		1			
鉛等呼吸用保護具等費用		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	林五所川原線橋梁補修（三好橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			