

工事数量総括表(港整備)

工事名	北金ヶ沢漁港港整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持 臨港道路			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		t=3cm	m2		2,764		
殻運搬(路面切削)		As塊	m3		83		
殻処分		As塊	m3		83		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		(5)再生密粒度(13F) t=3cm	m2		2,764		
区画線工			式		1		
区画線工			式		1		
ペイント式区画線		白 実線 W=150mm	m		680		

工事数量総括表(港整備)

工事名	北金ヶ沢漁港港整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ペイント式区画線		白 破線 W=150mm	m		170		
道路付属施設工			式		1		
照明工			式		1		
照明器具取付		LEDランプ、口金：E39	台		34		
構造物撤去工			式		1		
道路付属施設撤去工			式		1		
照明器具撤去			台		9		
運搬処理工			式		1		
現場発生品運搬		発生品種類：水銀使用製品（道路照明灯ランプ）、北金ヶ沢漁港～処分場	t		0.01		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		

工事数量総括表(港整備)

工事名	北金ヶ沢漁港港整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(港整備)

工事名	北金ヶ沢漁港港整備工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			