

工事数量総括表(本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
掘削工		m3		40			
掘削	土質:土砂	式		1			
人力積込		式		1			
残土処理工		式		1			
盛土(発生土)	施工幅員:4.0m以上	式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式		1			
法面工	1工区	式		1			
法枠工		式		1			
簡易吹付法枠工	ソイルコンクリートテトラタイプ 350×200	m2		100			

工事数量総括表(本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
鉄筋挿入工		式		1			
鉄筋挿入	D19、L=2.5m、削孔径φ90、現場条件Ⅱ	本		28			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m3		110			
埋戻し		m3		50			
人力積込		m3		70			
残土処理工		式		1			
盛土工（発生土）		m3		70			
土砂等運搬		m3		70			
排水工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
プレキャストU型側溝		m		13			
自由勾配側溝		m		19			
暗渠排水管	VU φ 300	m		14			
側溝蓋	自由勾配側溝用	枚		19			
縦排水工		式		1			
縦排水	B300×H300	m		10			
跳水防止板	W590-t10-L1000	枚		4			
集水枡工		式		1			
現場打ち集水枡		箇所		3			
プレキャスト集水枡		箇所		1			
蓋		枚		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
付属物設置工		式		1			
人家保全柵工		式		1			
落石防護柵	H=1500	m		23			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	②18-8-40	m3		9			
既設基礎工改良工		式		1			
転落防止柵		式		1			
転落防止柵	H=1.5m、菱形金網タイプ	m		12			
銘板工		式		1			
銘板		枚		1			
付帯工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		6			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3		3			
舗装版切断	As舗装、t=7cm	m		13			
舗装版破碎	As舗装、t=7cm	m2		6			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	無筋Co殻	m3		6			
殻運搬	有筋Co殻	m3		3			
殻運搬	As殻	m3		1			
殻処分	無筋Co殻	m3		6			
殻処分	有筋Co殻	m3		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	As殻	m3		1			
舗装復旧工		式		1			
下層路盤(歩道部)	RC-40, t=40cm	m2		3			
上層路盤(歩道部)	M-40, t=12cm	m2		3			
表層(車道部)	(2)再生密粒度As(13), t=4cm	m2		6			
表層(車道部)	(5)再生密粒度As(13F), t=3cm	m2		6			
区画線工		式		1			
熔融式区画線	白色実線 W=15cm	m		5			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設防護柵工		式		1			
仮設防護柵		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費	敷鉄板	式		1			
準備費		式		1			
木根等処分費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	立石子区域急傾斜地対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			