

工事数量総括表(本01)

工事名	川部区域急傾斜地維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			
吹付枠	H≦45m	m2		6			
吹付枠	45m<H≦60m	m2		9			
雪崩予防杭工		式		1			
雪崩予防杭	H-100×100×6×8-1400H（再利用）	基		37			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
既設法枠はつり		m3		6			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	川部区域急傾斜地維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
発生材集積・運搬		式		1			
殻処分		m3		6			
現場発生品運搬		t		13.3			
仮設工		式		1			
簡易ケーブルクレーン		式		1			
簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基		1			
階段足場		式		1			
階段足場設置撤去		式		1			
作業通路・ステージ		式		1			
作業通路・ステージ設置撤去		式		1			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	川部区域急傾斜地維持工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]