

令和8年度

通作条件整備事業

樺ノ木農道保全第4号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
三八農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m3	710.000	
掘削		m3	114.000	
(2)盛土工				
購入土盛土		m3	48.000	
(3)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	916.000	
整地		m3	916.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断	アスファルト舗装	m	36.000	
舗装版破砕	アスファルト舗装	m ²	4,007.000	
アスファルト殻運搬		m3	199.000	
アスファルト殻処理	2.35 t/m3	ton	467.000	
アスファルト汚泥運搬		m3	0.040	
アスファルト汚泥処理	1.1 t/m3	ton	0.050	
視線誘導標撤去	土中建込用	本	2.000	
視線誘導標撤去	防護柵取付用	本	12.000	
廃プラスチック・鉄スクラップ同時運搬		ton	0.260	
廃プラスチック処理	鉄スクラップは買取処分 →一括計上価格に計上	ton	0.010	
3. 舗装工				
(1)舗装準備工				
不陸整正	補足材なし	m ²	4,141.000	
補足材 資材費		m3	1.200	
(2)アスファルト舗装工	本線			
凍上抑制層	山砂 t=48cm	m ²	1,078.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
下層路盤（車道・路肩部）	RC-40, t=12cm	m ²	938.000	
上層路盤（車道・路肩部）	M-25, t=5cm	m ²	2,068.000	
上層路盤（車道・路肩部）	M-25, t=6cm	m ²	938.000	
表層（車道・路肩部）	⑤ガラス入り再生密粒度As(13F), t=5cm	m ²	2,318.000	
表層（車道・路肩部）	⑧密粒度GAs(13F), t=5cm	m ²	1,597.000	
(3)アスファルト舗装工	進入路			
下層路盤（車道・路肩部）	RC-40, t=20cm	m ²	73.000	
表層（車道・路肩部）	⑤ガラス入り再生密粒度As(13F), t=3cm	m ²	82.000	
4. 付帯施設工				
(1)安全施設工				
ガードレール部材交換 直ビーム		枚	7.000	
ガードレール部材交換 袖ビーム		枚	3.000	
(2)区画線工				
区画線	実線, 白, W=15cm, 溶融式, 外側線	m	1,452.000	
(3)付属物工				
視線誘導標設置	土中建込用, スノボール併用型	本	2.000	
視線誘導標設置	防護柵取付用, ボルト式	本	12.000	
道路反射鏡 鏡体交換	丸形Φ800, 二面鏡	基	1.000	
(4)標識工				
警戒標識 標識板交換	カブセルレンズ型, 450*450, 左方屈曲あり(202)	基	1.000	
5. その他				
(1)安全費				
共通仮設（積上げ）				
安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	58.000	
一括計上価格				
1. 有価物売却				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(1)スクラップ				
鉄スクラップ		ton	0.250	