

令和8年度 工事番号 8水環 第 1101-1 号

青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事
参 考 資 料

青森県 西津軽郡深浦町大字大間越 地先

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）


単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	4
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	深浦町(旧岩崎村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	180日間	
冬 期 日 数	86日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.58%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

数量集計表

[illegible]

種 別	図 ・ 計 算 式	数 量
敷鉄板 $22 \times 1524 \times 6096$ $W=1.6t$	<div> <div>参考図</div>  </div> <p>敷鉄板(賃料)</p> <p>1基当たり3枚を想定 型枠数18箇所とした。</p> <p>よって、$3 \text{ 枚} \times 18 \text{ 箇所} = 54$ $54 \text{ 枚} \quad (22 \times 1524 \times 6096)$</p> <p>敷鉄板(設置・撤去)</p> <p>$1.524 \text{ m} \times 6.096 \text{ m} = 9.29 \text{ m}^2$ $9.29 \text{ m}^2 \times 54 \text{ 枚} = 501.68 \text{ m}^2$</p> <p>仮設材(敷鉄板)運搬</p> <p>$1.6 \text{ t} \times 54 \text{ 枚} = 86.4 \text{ t}$</p>	<p>54 枚</p> <p>501.68 m²</p> <p>86.4 t</p>

登 録 単 価

[illegible]

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質							
		式	1				
増殖場工							
		式	1				
着定基質製作工							
		式	1				
組立着定基質製作	円形セピア3段積み16.34t、生コンクリート(高炉B) 21-8-25(20) W/C≤55%						内 1号
		個	75				
組立着定基質組立工							
		式	1				
組立着定基質組立							内 2号
		個	75				
着定基質設置工							
		式	1				
着定基質設置							内 3号
		個	75				
仮設工							
		式	1				
仮設工							
		式	1				
敷鉄板							内 4号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

設計内訳書（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1				
回航・えい航費							
		式	1				
えい航	起重機船 鋼D200t吊(能代港～大間越漁港)						内 5号
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材等運搬	敷鉄板						内 6号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				

設計内訳書（水産環境）

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	組立着定基質製作	円形セピア3段積み16. 34t、生コンクリート(高炉B) 21-8-25 (20) W/C≤55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
異形ブロック製作 DH108010	5. 49t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 1 0t未満, 11. 92m2, 2. 391m3, 標準, ラフテ レコンクリート, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテ	個	75				単 1号 03-08-02 円形セピア(上段) 管理費区分: 0
異形ブロック製作 DH108010	5. 44t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 1 0t未満, 12. 64m2, 2. 362m3, 標準, ラフテ レコンクリート, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテ	個	75				単 2号 03-08-02 円形セピア(中段) 管理費区分: 0
異形ブロック製作 DH108010	5. 41t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 1 0t未満, 12. 68m2, 2. 352m3, 標準, ラフテ レコンクリート, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテ	個	75				単 3号 03-08-02 円形セピア(下段) 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	組立着定基質組立						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
円形セピア組立資材 3段積標準型 ZZ99*01*01001		基	75				管理費区分: 0
コンクリート製組立着定基質部材組立 DA655000	3箇所/基	基	75				単 4号 03-33-01 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	着定基質設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質運搬仮置(陸上連携方式) DA666000	コンクリート製組立着定基質, 12. 5～ 22. 0 t以下, 標準, 標準, 標準, 1個, 0. 05km	個	67				単 5号 03-33-02 管理費区分 : 0
着定基質運搬設置(海上一連方式) DA667000	コンクリート製組立着定基質, 1個, 12. 5～ 22. 0t以下, 12. 5～ 22. 0t以下, 標準, 35個, 1. 7km, 水深10m以上20m未満(2	個	75				単 6号 03-33-02 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	敷鉄板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	502				単 7号 02-05-16 管理費区分 : 0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm) , 無, 95日, 無, 有	枚	27				単 8号 02-05-16 管理費区分 : 0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm) , 無, 88日, 無, 有	枚	27				単 9号 02-05-16 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	えい航	起重機船 鋼D200t吊(能代港～大間越漁港)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
えい航費(起重機船、鋼D200t吊) 能代港～大間越漁港(往復)		ZZ99*01*01003						管理費区分：0
			式	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	仮設材等運搬	敷鉄板						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 10号 01-02-02 管理費区分：0
			t	172.8				
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030		積込み、取卸し(往復分)						単 11号 01-02-02 管理費区分：0
			t	86.4				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 49t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 11. 92m2, 2. 391m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500001			m3	24. 15			管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051			m2	119. 2			管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*003000001			kg	288. 76			管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1			管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) Q300705020			m2	119. 2			管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) Q300806020			m3	23. 91			管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 6			単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6			単 13号 07-01-28 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 44t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 12. 64m2, 2. 362m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55% ZZ99*02500001							管理費区分：0	
			m3	23. 86				
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051							管理費区分：0	
			m2	126. 4				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*003000001							管理費区分：0	
			kg	288. 76				
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010							管理費区分：0	
			kg	283. 1				
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) Q300705020							管理費区分：0	
			m2	126. 4				
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) Q300806020							管理費区分：0	
			m3	23. 62				
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870							単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 63				
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 DHT20880							単 13号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0. 6				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	5. 41t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 12. 68m2, 2. 352m3, 標準, ラﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾚｰﾝ	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C≤55% ZZ99*02500001			m3	23. 76			管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051			m2	126. 8			管理費区分：0	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D10 ZZ99*003000001			kg	288. 76			管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	283. 1			管理費区分：0	
型枠工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) Q300705020			m2	126. 8			管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2. 5tを超えて5. 5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き) Q300806020			m3	23. 52			管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 63			単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 35t吊 DHT20880			日	0. 6			単 13号 07-01-28 管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号 DA655000	コンクリート製組立着定基質部材組立	3箇所/基	単位	基	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0.5				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	1				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	1.9				
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)25t吊	DHT20870						単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
			日	0.9				
雑材料 全体の%	ZS7H10030						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DA666000	着定基質運搬仮置(陸上連携方式)	コンクリート製組立着定基質, 12. 5～ 22. 0 t以下, 標準, 標準, 標準, 1個, 0. 05km	単位	個	単位数量	46	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊 DHT20902							単 14号 07-01-28	
			日	1			管理費区分: 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊 DHT20902							単 14号 07-01-28	
			日	1			管理費区分: 0	
トレーラ 32t積 DHT20540							単 15号 07-01-34	
			日	3			管理費区分: 0	
とび工 R0106								
			人	2			管理費区分: 0	
普通作業員 R0102								
			人	4			管理費区分: 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DA667000	着定基質運搬設置(海上一連方式)	コンクリート製組立着定基質, 1個, 12. 5～ 22. 0t以下, 12. 5～ 22. 0t以下, 標準, 35個, 1. 7km, 水深10m以上20m未満(2	単位	個	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560		運転1日当り, 標準, 6時間					単 16号 07-01-10	
			日	1			管理費区分: 0	
引船 鋼D 800PS型 DHT11300		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 17号 07-01-16	
			日	1			管理費区分: 0	
潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊 DHT11952		運転1日当り					単 18号 07-01-18	
			日	0. 8			管理費区分: 0	
とび工 R0106								
			人	1			管理費区分: 0	
普通作業員 R0102								
			人	3			管理費区分: 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0.295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0.295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0.295			管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 19号 02-05-16	
	WK250590		日	0.295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 95日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:95日					管理費区分: 0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0		
			枚	1					
合計									
単価							円/枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 9号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 88日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:88日					管理費区分: 0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分: 0		
			枚	1					
合計									
単価							円/枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 10号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 . 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで Z006810104							管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 11号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001					管理費区分：0		
			t	2					
合 計							円／t		
単 価									

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270	日	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DHT20880	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊		L301010280	日	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT20902	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊		L301010302					管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DHT20540	トレーラ 32t積		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
			L	113				
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
トレーラ[セミ] 32t積		機械条件:運転時間当り損料 M302710000					管理費区分：0	
			時間	6. 3				
トレーラ[セミ] 32t積		機械条件:供用日当り損料 M302710000					管理費区分：0	
			日	1. 9				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DHT10560	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分: 0	
			L	674				
船団長		R3004					管理費区分: 0	
			人	1. 8				
高級船員		R0126					管理費区分: 0	
			人	1. 8				
普通船員		R0127					管理費区分: 0	
			人	10. 8				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300560000					管理費区分: 0	
			時間	6				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300560000					管理費区分: 0	
			日	2. 55				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号 DHT11300	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
			L	182				
高級船員		R0126					管理費区分：0	
			人	3.6				
普通船員		R0127					管理費区分：0	
			人	1.8				
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301140000					管理費区分：0	
			時間	2				
引船[鋼製] D 800PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301140000					管理費区分：0	
			日	2.55				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DHT11952	潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129			管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 36			管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	3. 78			管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 8			管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 8			管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1			管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	2. 55			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 WK250590	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
着定基質 (0001)	式	1			オプション入力
増殖場工 (0002)	式	1			オプション入力
着定基質製作工 (0003)	式	1			オプション入力
組立着定基質製作 (0004)	個	75			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
異形ブロック製作	個	75			DH108010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 ブロック実質量		5.49t			
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠			
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満			
J06 ブロック1個当り型枠面積		11.92m2			
J07 ブロック1個当りコンクリート設計量		2.391m3			
J08 クレーンの設定方法		標準			
J09 型枠工用クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J10 型枠工用クレーンの規格		(油圧伸縮ジブ型)25t吊			
J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種		ラフテレーンクレーン			
J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格		(油圧伸縮ジブ型)35t吊			
J14 鉄筋の計上数		1			
J15 鉄筋の材質		異形棒鋼			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J16 鉄筋の指定 J18 フック1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J40 ヘッド賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		鉄筋(異形) 28.31kg 0 無し 50個以上(標準) 被覆フック製作 無し				
異形フック製作	個	75			DH108010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 フック実質量 J02 型枠の指定 J04 直積用鋼製型枠の規格 J06 フック1個当り型枠面積 J07 フック1個当りコンクリート設計量 J08 クレーンの設定方法 J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J15 鉄筋の材質 J16 鉄筋の指定 J18 フック1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J40 ヘッド賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		5.44t 直積用鋼製型枠 異形フック 10t未満 12.64m2 2.362m3 標準 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型)35t吊 1 異形棒鋼 鉄筋(異形) 28.31kg 0 無し 50個以上(標準) 被覆フック製作 無し				
異形フック製作	個	75			DH108010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00	
J01 フック実質量 J02 型枠の指定 J04 直積用鋼製型枠の規格		5.41t 直積用鋼製型枠 異形フック 10t未満				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 フロック1個当り型枠面積 J07 フロック1個当りコンクリート設計量 J08 クレーンの設定方法 J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J15 鉄筋の材質 J16 鉄筋の指定 J18 フロック1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J40 ベット賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		12.68m2 2.352m3 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)25t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型)35t吊 1 異形棒鋼 鉄筋(異形) 28.31kg 0 無し 50個以上(標準) 被覆フロック製作 無し			豪雪割増 単価補正
組立着定基質組立工 (0005)	式	1			オプション入力
組立着定基質組立 (0006)	個	75			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
円形セピア組立資材 3段積標準型	基	75			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						単価補正	
コンクリート製組立着定基質部材組立		基	75			DA655000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 締付箇所数(N)			3箇所/基			単価補正	
着定基質設置工 (0007)		式	1			オプション入力	
着定基質設置 (0008)		個	75			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
						週休2日補正 4週8休以上	
着定基質運搬仮置(陸上連携方式)		個	67			DA666000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 着定基質種類(E2)			コンクリート製組立着定基質			単価補正	
J02 着定基質質量(E4)			12.5～ 22.0t以下				
J04 クレーンの指定(仮置用)			標準				
J08 クレーンの指定(積込用)			標準				
J12 運搬車両の指定			標準				
J14 1台当着定基質積載個数(n0)			1個			単価補正	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J15 往復平均運搬距離(d)		0.05km			
着定基質運搬設置(海上一連方式)	個	75			DA667000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質			
J02 1吊当り吊個数(Y2)		1個			
J03 1個当り着定基質質量(積込:E41)		12.5～ 22.0t以下			
J05 1吊当り着定基質質量(設置:E42)		12.5～ 22.0t以下			
J07 作業船等の指定		標準			
J12 起重機船等最大積込個数(N)		35個			
J13 往復平均えい航距離(d)		1.7km			
J14 水深による潜水方式		水深10m以上20m未満(2人潜水)			
仮設工 (0009)	式	1			オプション入力
仮設工 (0010)	式	1			オプション入力
敷鉄板 (0011)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	502			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業区分		設置・撤去			

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
敷鉄板賃料					単価補正
	枚	27			WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.06 単 2026.06
J04 供用日数(日)(実数入力)		95日			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J05 継続工事の有無		無			労務補正 1.000 00-00
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
敷鉄板賃料					単価補正
	枚	27			WB253630
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.06 単 2026.06
J04 供用日数(日)(実数入力)		88日			単価地区 深浦町(旧岩崎村)
J05 継続工事の有無		無			労務補正 1.000 00-00
J07 整備費の有無		有			豪雪割増
直接工事費 (0012)					単価補正
	式	1			
共通仮設 (0013)					
	式	1			
共通仮設費 (0014)					
	式	1			
回航・えい航費 (0015)					オプション入力
	式	1			
えい航 (0016)					オプション入力
	式	1			第0005号内訳書
					単位数 1 式

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
えい航費(起重機船、鋼D200t吊) 能代港～大間越漁港(往復)	式	1			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
運搬費 (0017)	式	1			
仮設材等運搬 (0018)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	172.8			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		36.3km			
J04 製品長区分		12m以内			

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			単価補正
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	86.4			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 深浦町(旧岩崎村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0019)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0020)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0021)	式	1			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0022)	式	1			
現場管理費 (0023)	式	1			
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	180日間				
冬期日数	86日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.58%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）

工事名	青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0024)	式	1			
一般管理費等 (0025)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0026)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0027)	式	1			
工事費計 (0028)	式	1			