

工事数量総括表(本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		300			
掘削		式		1			
路床盛土工		m3		30			
路床盛土		式		1			
路肩盛土工		式		1			
路肩盛土		m3		260			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)		m2		20			
法面整形(盛土部)		m2		340			

工事数量総括表(本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
残土処理工		式		1			
整地		式		1			
土砂等運搬		式		1			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生基材吹付		m2		580			
人工張芝		m2		110			
路肩保護工		式		1			
盛土路肩保護		m		560			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘り		式		1			
埋戻し		式		1			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	US1-B-B450	m		313			
函渠工	KA3-A-B450	m		6			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		式		1			
道路付属物撤去工		式		1			
視線誘導標撤去		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物	m3		34			
舗装版切断		式		1			
舗装版破碎		m2		21			
路面切削（ICT）		m2		1,340			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材	m3		72			
殻処分	無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材	m3		72			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤（車道・路肩部）	再生砕石（RC-40） t=60cm	m2		610			

工事数量総括表(本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石(M-40) t=12cm	m2		610			
基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=5cm	m2		1,030			
基層(車道・路肩部)	①再生粗粒度As(20) t=2.0～3.1cm	m2		1,060			
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm	m2		2,980			
アスファルト舗装工	進入路	式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石(RC-40) t=25cm	m2		12			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=5cm	m2		12			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール		m		126			
標識工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
大型標識工		式		1			
標識基礎	案内標識	基		1			
標識基礎	矢羽根標識	基		6			
片持標識柱	案内標識	基		1			
片持標識柱	矢羽根標識	基		6			
標識板	案内標識	枚		1			
標識板	矢羽根標識	組		6			
配管・配線工		式		1			
作業土工		式		1			
配管工	地中配管 FEP敷設	m		347			
配線工		m		347			

工事数量総括表(本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
へい式区画線		m		1,360			
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
視線誘導標		本		19			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			
システム初期費(ICT)		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	後平青森線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			