

令和8年度

県営ため池等整備事業  
山道ため等第4号工事

工 事 数 量 表  
【当初】

青森県

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 堤体土工 (表)				
(1) 土工				
表土剥取		m3	530.000	
押え盛土	購入土	m3	4,900.000	
盛土法面仕上げ		m3	1,540.000	
残土処理		m3	530.000	
2. 現況取壊し				
(1) 無筋コンクリート取壊し				
無筋コンクリート取壊し		m3	72.000	
無筋コンクリート塊運搬		m3	72.000	
無筋コンクリート塊処分料金		ton	168.000	
3. ブロックマット				
(1) ブロックマット				
ブロックマット	標準型L=6.0m	m <sup>2</sup>	1,600.000	
ブロックマット	防草型L=6.0m	m <sup>2</sup>	90.000	
4. 階段工				
(1) 階段工				
均しコンクリート		m3	1.500	
均しコンクリート型枠		m <sup>2</sup>	2.200	
鉄筋コンクリート	底版・側壁部	m3	8.700	
鉄筋コンクリート型枠	底版・側壁部	m <sup>2</sup>	39.100	
無筋コンクリート	階段部	m3	3.300	
無筋コンクリート型枠	階段部	m <sup>2</sup>	6.300	
鉄筋	D13	ton	0.993	
目地板		m <sup>2</sup>	13.200	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
油性ペイント		m <sup>2</sup>	0.500	
ダウエルバー	D16 L=1000mm	本	14.000	
硬質塩化ビニル管	VP25 L=500mm	m	7.000	
5. 仮設工				
(1) 工事用道路				
敷鉄板設置		m <sup>2</sup>	19.000	
道路補修工		m <sup>2</sup>	1,644.000	
(2) 仮設ヤード				
敷鉄板設置		m <sup>2</sup>	483.000	
(3) 仮設道路1、3号				
敷鉄板設置・撤去		m <sup>2</sup>	448.000	
(4) 仮設道路4号				
道路補修工		m <sup>2</sup>	490.000	
(5) 仮排水工				
高密度ポリエチレン管撤去	φ 800	m	10.000	
(6) 仮締切工				
大型土のう撤去		袋	125.000	
残土運搬処理		m <sup>3</sup>	130.000	
廃プラスチック運搬		ton	0.230	
廃プラスチック処分料金		ton	0.230	
(7) 除雪工				
施工ヤード		m <sup>3</sup>	483.000	
工事用道路		km	0.490	
仮設道路4号		km	0.170	
仮設道路1、3号		km	0.110	

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
6. その他				
(1) 運搬費				
運搬費				
敷鉄板				
敷鉄板運搬	工事用道路	ton	3.210	
敷鉄板運搬	仮設道路1、3号	ton	76.990	
敷鉄板運搬	仮設ヤード	ton	83.410	