

令和 8 年度 工事番号 急 第 7846-1 号

桧川区域急傾斜地対策工事

(電子縦覧対象工事)

参 考 資 料

むつ市川内町桧川 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	07:砂防・地すべり等工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	桧川区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策								
		式	1					
法面工								
		式	1					
伐採工								
		式	1					
伐採作業								内 1号
		式	1					
仮設工								
		式	1					
工事用道路工								
		式	1					
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去						内 2号
			m2	632				
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
運搬費								
		式	1					
重機運搬費								内 3号
		式	1					
仮設材運搬費								内 4号
		t	109.07					

設計内訳書（本01）

工事名	桜川区域急傾斜地対策工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費								
			式	1				
木根等処分費								内 5号
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				
工事費計								
			式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐採作業						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐採							
ZZ99*01*02001		本	98				管理費区分：0
高所作業車 レンタル料・オペレータ込み							
ZZ99*01*02002		日	3				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分: 設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 1号 02-05-16
WB253610		m2	631. 7				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 20日, 無, 有						単 2号 02-05-16
WB253630		枚	68				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	重機運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型トレーラー							
ZZ99*01*03001		回	2				管理費区分：0
普通トレーラー							
ZZ99*01*03002		回	4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 3号 01-02-02
WB010020		t	109. 07				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 3号 01-02-02
WB010020		t	109. 07				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 4号 01-02-02
WB010030		t	109. 07				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（有価処分） スギ							
ZZ99*01*01001		m3	70. 8				管理費区分：9
処分費（有価処分） 雑木							
ZZ99*01*01002		m3	7. 2				管理費区分：9
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転							単 5号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 20日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:20日					管理費区分：0		
			枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm Z006754002							管理費区分：0		
			枚	1					
合 計									
単 価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 26 . 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで Z006810103							管理費区分：0		
			t	1					
合 計									
単 価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円/t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1				
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桧川区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面对策 (0001)		式	1			
法面工 (0002)		式	1			
伐採工 (0003)		式	1			オプション入力
伐採作業 (0004)		式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
伐採		本	98			ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
高所作業車 レンタル料・オペレータ込み		日	3			ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設工 (0005)	式	1			単価補正
工事用道路工 (0006)	式	1			
敷鉄板 (0007)	m2	632			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去	m2	631.7			WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料	枚	68			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桧川区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0008)		式	1			
共通仮設 (0009)		式	1			
共通仮設費 (0010)		式	1			
運搬費 (0011)		式	1			
重機運搬費 (0012)		式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型トレーラー		回	2			ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通トレーラー		回	4			ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桧川区域急傾斜地対策工事				事業区分	砂防・地すべり対策			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
仮設材運搬費 (0013)		t	109.07			第0004号内訳書			
						単位数量	1	t	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						週休2日補正		週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	109.07			WB010020			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	109.07			WB010020			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	むつ市(旧川内町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						単価補正			
仮設材等の積込み取卸し費		t	109.07			WB010030			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						積込み、取卸し(往復分)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桧川区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
							単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
準備費 (0014)	式	1					
木根等処分費 (0015)	式	1					オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(有価処分) スギ	m3	70.8					ZZ99*01*01001 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
処分費(有価処分) 雑木	m3	7.2					ZZ99*01*01002 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	桧川区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
共通仮設費（率計上） (0016)		式	1			
主たる工種		07:砂防・地すべり等工事				
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0				
除雪工事補正		未使用 1.00				
ICT施工補正		補正なし 1.0				
週休2日補正		週休2日(月単位) 1.01				
純工事費 (0017)		式	1			
現場管理費 (0018)		式	1			
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0				
工期日数		0日間				
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地 1.20%				
施工時期補正		自動設定 0.00%				
緊急工事補正		補正なし 0.00%				
砂防・地滑り補正		補正なし 0.00%				
ICT施工補正		補正なし 1.0				
週休2日補正		週休2日(月単位) 1.02				
工事原価 (0019)		式	1			
一般管理費等 (0020)		式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない 1.00				
財団法人等による補正		補正を行わない 1.00				
契約保証に係る補正率		金銭的保証 0.04%				
工事価格 (0021)		式	1			

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	桧川区域急傾斜地対策工事			事業区分	砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0022)	式	1			
工事費計 (0023)	式	1			

(縦覧用)

登録単価決定根拠

異常値 ☐ 取消線

最頻度 **太字**

縦覧用

1/1

[illegible]

[illegible]

法 面 工 数 量 集 計 表

[illegible]

数 量 計 算 書		
名 称	計 算 式	数 量
仮設工 工事用道路工		
敷鉄板設置・撤去	枚数	
工事用道路	$A = 6.096 \times 1.524 \times 44.0 = 408.8$	408.8 m ²
作業ヤード	$A = 6.096 \times 1.524 \times 24.0 = 223.0$	223.0 m ²
	合計 = 631.7	631.7 m ²
敷鉄板賃料	仮設平面図より	
6.096*1.524*22	$N = 44.0 + 24.000 = 68.0$	68.0 枚
運搬費	1枚当り (6.096*1.524*22mm) \div 1.604 t	
	$W = 1.604 \times 68.0 = 109.07$	109.07 t
	合計 = 109.07	109.07 t

共通仮設数量集計表

[illegible]

数 量 計 算 書		
名 称	計 算 式	数 量
共通仮設 運搬費 重機運搬費 大型トレーラー	(想定：バックホー0.7m3 1台) 台 往復 $N = 1 \times 2 = 2.0$	2.0 回
普通トレーラー	(想定：バックホー0.45m3 1台、フォワーダ 1台) 台 往復 $A = 2 \times 2 = 4.0$	4.0 回
仮設材運搬費 敷鉄板 6.096*1.524*22	$N = 68.0 = 68.0 \text{ 枚}$ 1枚当り (6.096*1.524*22mm) \div 1.604 t $W = 1.604 \times 68.0 = 109.07$ <div>合計 = 109.07</div>	 109.07 t 109.07 t
準備費 木根等処分費	(想定) 本 $V = 85.0 \times 0.834 \text{ m3/本} = 70.89$ (想定) 本 $V = 13.0 \times 0.554 \text{ m3/本} = 7.20$	70.8 m3 7.2 m3
土砂等運搬	$V = 70.89 + 7.20 = 78.09$	78.0 m3