

令和8年度

通作条件整備事業

川代農道保全第5号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
三八農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削		m3	2,040.000	
(2)盛土工				
路肩盛土	流用土盛土	m3	56.000	
(3)整形仕上げ工				
法面整形（盛土部）		m ²	32.000	
(4)在来路盤材運搬				
在来路盤材搬出		m3	879.000	
在来路盤材搬入		m3	879.000	
(5)作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	1,002.000	
整地		m3	1,002.000	
2. 法面工				
(1)植生工				
張芝		m ²	32.000	
3. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断		m	41.000	
舗装版破砕		m ²	2,645.000	
コンクリート構造物取壊し	有筋	m3	1.200	
視線誘導標撤去	土中建込用	本	16.000	
視線誘導標撤去	防護柵取付用	本	2.000	
アスファルト殻運搬		m3	132.000	
アスファルト殻処分		ton	303.000	
有筋コンクリート殻運搬		m3	1.200	
有筋コンクリート殻処分		ton	3.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
アスファルト汚泥運搬		m3	0.030	
アスファルト汚泥処理		ton	0.040	
廃プラスチック運搬		ton	0.060	
廃プラスチック処分		ton	0.060	
4. 舗装工				
(1)アスファルト舗装工	本線			
表層工	⑤ガラス入り再生密粒度 As13F, t=5cm	m ²	2,486.000	
上層路盤工	粒調碎石M-25, t=6cm	m ²	2,534.000	
下層路盤工	再生碎石RC-40, t=12cm	m ²	2,534.000	
凍上抑制層	在来路盤(碎石)32cm＋山 砂(新材)16cm, t=48cm	m ²	2,746.000	
山砂(新材)	積込手間、資材費	m3	439.000	
(2)アスファルト舗装工	進入路復旧工			
表層工	⑤ガラス入り再生密粒度 As13F, t=3cm	m ²	31.000	
路盤工	再生碎石RC-40, t=20cm	m ²	16.000	
5. 路面排水工				
(1)側溝工・作業土工				
床掘り		m3	4.000	
基面整正		m ²	18.000	
埋戻し		m3	2.400	
(2)側溝工	ベンチフリューム300新設			
ベンチフリューム新設	BF300	m	40.000	
6. 付帯施設工				
(1)安全施設工・作業土工				
床掘り		m3	7.700	
埋戻し		m3	7.400	
基礎碎石	RC-40, t=10cm	m ²	2.900	
(2)安全施設工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ガードレール撤去・再設置		m	72.500	
(3)区画線工				
外側線	熔融式, 実線, 幅15cm, 白	m	1,060.000	
(4)附属物工				
視線誘導標設置	スノーボール併用, 土中建込, 両面反射, Φ100以下	本	24.000	
視線誘導標設置	防護柵取付用, 両面反射, Φ100以下	本	1.000	
視線誘導標撤去・再設置	防護柵取付用, 両面反射, Φ100以下	本	2.000	
7. 仮設工				
(1)終点部擦り付け工				
不陸整正	補足材なし	m ²	8.300	
表層工	⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=5cm	m ²	8.200	
(2)安全費				
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	80.000	
8. その他				
(1)技術管理費				
共通仮設（積上げ）				
技術管理費				
土質試験		回	1.000	