

令和 8 年度

通作条件整備事業
川代農道保全第 5 号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
三八農林水産事務所

積算参考資料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 掘削		m3	2,040.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：岩塊・玉石，施工方法：オープンカット，押土の有無：無し， 障害の有無：無し，施工数量：5,000m3未満，火薬使用：－，破 砕片除去の有無：－，集積押土の有無：－	m3	1.000	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	－	
* 運転手（特殊）		人	－	
* 軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 路肩盛土	流用土盛土	m3	56.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土，作業区分：盛土，施工区分：まき出 し，締固め区分：振動コンパクタ(Ⅱ)	m3	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂，作業内容：小規模(標準)	m3	1.110	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	－	
* 運転手（特殊）		人	－	
* 軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ 整形仕上げ工				
・ ・ ・ 法面整形（盛土部）		m ²	32.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：盛土部，法面締固めの有無：無し，現場制約の有 無：無し，土質：れき質土、砂及び砂質土、粘性土，長期割引単 価区分：あり	m ²	1.000	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	－	
* 普通作業員		人	－	
* 運転手（特殊）		人	－	
* 土木一般世話役		人	－	
* 軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ 在来路盤材運搬				
・ ・ ・ 在来路盤材搬出		m3	879.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準，積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)，土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)，DID区間の有無：無し，運搬距離：0.3km以下	m3	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
*ダンプトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 在来路盤材搬入		m3	879.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無：無し, 運搬距離：0.3km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質：岩塊・玉石, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 作業残土処理工				
・・・ 土砂等運搬		m3	1,002.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無：無し, 運搬距離：5.5km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手（一般）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 整地		m3	1,002.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分：残土受入れ地での処理, 施工数量：-, 障害の有無：-, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ 法面工				
・・・ 植生工				
・・・ 張芝		m ²	32.000	算出数量：1.000 m ²
芝付工	工種区分：全面張, 材料：人工芝(幅100cm程度)	m ²	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
・ 構造物撤去工				
・ ・ 構造物取壊し工				
・ ・ ・ 舗装版切断		m	41.000	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚：15cm以下，コンクリート舗装版厚：－，コンクリート＋アスファルト（カバー）舗装版：－	m	1.000	
*コンクリートカッタ[パッキューム式（超低騒音型）・湿式]	切削深20cm級 プレート径56cm	供用日	－	
*特殊作業員		人	－	
*土木一般世話役		人	－	
*普通作業員		人	－	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	－	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	－	
・ ・ ・ 舗装版破碎		m ²	2,645.000	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別：アスファルト舗装版，障害等の有無：無し，騒音振動対策：不要，舗装版厚：15cm以下，Co＋As（カバー）舗装によるAs舗装：－，積込作業の有無：有り，長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・～超低・排対（～2014）]	バケット容量0.45m ³	日	－	
*土木一般世話役		人	－	
*運転手（特殊）		人	－	
*普通作業員		人	－	
*軽油	パトロール給油	L	－	
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	有筋	m ³	1.200	算出数量：1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分：有筋，時間的制約：なし，施工区分Ⅰ：機械，施工区分Ⅱ：昼間施工，低騒音・低振動対策：しない	m ³	1.000	
・ ・ ・ 視線誘導標撤去	土中建込用	本	16.000	算出数量：1.000 本
【視線誘導標設置工】	施工区分：撤去，設置区分：土中建込み用，反射体区分：－，規格：－，施工規模：10本以上30本未満，時間的制約：－，夜間作業：なし，，，	本	1.000	
・ ・ ・ 視線誘導標撤去	防護柵取付用	本	2.000	算出数量：1.000 本
【視線誘導標設置工】	施工区分：撤去，設置区分：防護柵取付用，反射体区分：－，規格：－，施工規模：10本以上30本未満，時間的制約：－，夜間作業：なし，，，	本	1.000	
・ ・ ・ アスファルト殻運搬		m ³	132.000	算出数量：1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業：舗装版破碎，積込工法区分：機械積込（舗装版厚15cm以下），DID区間の有無：無し，運搬距離：22.0km以下，	m ³	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
*ダンプトラック[オンロード・ディゼゑル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ アスファルト殻処分		ton	303.000	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格:アスファルト塊	ton	1.000	
・・・ 有筋コンクリート殻運搬		m3	1.200	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 積込工法区分:機械積込, DID区間の有無:無し, 運搬距離:18.5km以下,	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディゼゑル]	10t積級	供用日	-	
*運転手 (一般)		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ 有筋コンクリート殻処分		ton	3.000	算出数量：1.000 ton
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	1.000	
・・・ アスファルト汚泥運搬		m3	0.030	算出数量：100.000 m3
普通作業員		人	13.000	
側溝清掃車運転		日	13.000	算出数量：1.000 日
*運転手 (一般)		人	1.000	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油,,	L	84.000	
*側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯ式]	, ﾎｯﾊﾟ 容量9.0m3風量40m3/min, 機械損料算出区分:運転 1日当たり算出, 単価計上区分:機械損料等のみ,	日	1.000	
・・・ アスファルト汚泥処理		ton	0.040	算出数量：1.000 ton
アスファルト汚泥処分	資材規格:アスファルト汚泥処分	ton	1.000	
・・・ 廃プラスチック運搬		ton	0.060	算出数量：1.000 ton
輸送費(仮設材)	使用単価区分:基本運賃(自動入力), 製品長:12m以内, 運搬距離(片道):20kmまで, 計上方法:片道計上, 積卸し計上区分:計上しない,,, 冬期割増率 (実数):0.0, 深夜早朝割増率 (実数):0.0	ton	1.000	
・・・ 廃プラスチック処分		ton	0.060	算出数量：1.000 ton
廃プラスチック処分	資材規格:廃プラスチック処分	ton	1.000	
・舗装工				
・・・ アスファルト舗装工	本線			
・・・ 表層工	⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=5cm	m ²	2,486.000	算出数量：1.000 m ²

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：3.0m超,1層当り平均仕上り厚：50mm,比重区分：各種(2.30以上2.40t/m3未満),瀝青材料種類：プライムコート各種,長期割引単価区分：あり,材料区分：密粒度アスコン(20)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイル型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度(13F)	ton	-	材変
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・上層路盤工	粒調碎石M-25, t=6cm	m ²	2,534.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ：路盤材,材料区分Ⅱ：粒度調整碎石 M-25,平均幅員：-,瀝青材区分Ⅰ：-,施工区分：1層施工,長期割引単価区分：あり,瀝青材1層当り平均仕上り厚：0mm,路盤材全仕上り厚：60mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m ³	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・下層路盤工	再生碎石RC-40, t=12cm	m ²	2,534.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚：120mm,施工区分：1層施工,材料：碎石,長期割引単価区分：あり,材料規格の選択：再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ[土工用・排対型(2014)]	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・凍上抑制層	在来路盤(碎石)32cm+山砂(新材)16cm, t=48cm	m ²	2,746.000	算出数量：1.000 m ²
SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:480mm, 施工区分:3層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:路盤材(各種)	m ²	1.000	
*モータグレータ〔土工用・排対型(2014)〕	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	材変
*軽油	ハートル給油	L	-	
・・・山砂(新材)	積込手間、資材費	m3	439.000	算出数量：1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.110	
*バックホウ〔クロー型・排対型(2014年規制)〕	標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
山砂		m3	1.330	
・・・アスファルト舗装工	進入路復旧工			
・・・表層工	⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=3cm	m ²	31.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員:1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 1層当たり平均仕上り厚:30mm, 比重区分:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 瀝青材料種類:プライムコート 各種,, 材料区分:密粒度アスコン(20)	m ²	1.000	
*振動ローラ(舗装用)〔ハンドガイ式〕	質量0.5～0.6t	供用日	-	
*振動コンパクタ〔前進型〕	質量40～60kg	供用日	-	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度(13F)	ton	-	材変
*アスファルト乳剤 (J I S規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
*ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・路盤工	再生碎石RC-40, t=20cm	m ²	16.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚:200mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:再生クラッシュラン RC-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m ³	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・路面排水工				
・・・側溝工・作業土工				
・・・床掘り		m ³	4.000	算出数量: 1.000 m ³
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 土留方式の種類:-, 障害の有無:-,	m ³	1.000	
*バックホウ〔クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)〕	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・基面整正		m ²	18.000	算出数量: 1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
・・・ 埋戻し		m3	2.400	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:はね付け+まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・ 側溝工	ベンチフリューム300新設			
・・・ ベンチフリューム新設	BF300	m	40.000	算出数量：10.000 m
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
再生クラッシュラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.450	
・ 付帯施設工				
・・・ 安全施設工・作業土工				
・・・ 床掘り		m3	7.700	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),土留方式の種類:-,障害の有無:-,	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)]	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻し		m3	7.400	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:はね付け+まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・・ 基礎碎石	RC-40, t=10cm	m ²	2.900	算出数量：1.000 m ²
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.000	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
・ ・ 安全施設工				
・ ・ ・ ガードレール撤去・再設置		m	72.500	算出数量：1.000 m
【ガードレール撤去】	作業区分：土中建込用，規格：B・C-4E，時間的制約：受けない，夜間作業：無し	m	1.000	
【ガードレール設置】	建込区分：土中建込，塗装・規格：塗装品C-4E，施工規模：21m以上50m未満，時間的制約：一，夜間作業：無し，施工区分：直線部，支柱区分：直支柱，材料費の控除：する	m	1.000	
・ ・ 区画線工				
・ ・ ・ 外側線	熔融式，実線，幅15cm，白	m	1,060.000	算出数量：1,000.000 m
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ [※] 15～18% 白，，	kg	390.000	
ガラスビーズ [※] (JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)，，	kg	25.000	
プライマー（接着用）	接着用（道路用），，	kg	25.000	
軽油	パトロール給油，，	L	40.000	
雑品			0.050	
【区画線工】	作業区分：区画線設置，規格（区画線設置）：熔融式（手動），仕様（区画線設置）：実線，幅（区画線設置）：15cm，時間的制約（区画線設置）：なし，施工区分Ⅰ：昼間施工，豪雪補正の有無（区画線設置）：豪雪補正あり，，，	m	1,000.000	
・ ・ 付属物工				
・ ・ ・ 視線誘導標設置	スノーボール併用，土中建込，両面反射，Φ100以下	本	24.000	算出数量：1.000 本
【視線誘導標設置工】	施工区分：スノーボール併用型，設置区分：土中建込み用，反射体区分：両面反射 φ100以下，規格：反射体数1個，施工規模：10本以上30本未満，時間的制約：一，夜間作業：なし，防塵型：使用しない，使用面：一，さや管：設置しない	本	1.000	
・ ・ ・ 視線誘導標設置	防護柵取付用，両面反射，Φ100以下	本	1.000	算出数量：1.000 本
【視線誘導標設置工】	施工区分：標準型，設置区分：防護柵取付用，反射体区分：両面反射 φ100以下，規格：ボルト式，施工規模：10本以上30本未満，時間的制約：一，夜間作業：なし，防塵型：使用しない，使用面：一，	本	1.000	
・ ・ ・ 視線誘導標撤去・再設置	防護柵取付用，両面反射，Φ100以下	本	2.000	算出数量：1.000 本
【視線誘導標設置工】	施工区分：撤去，設置区分：防護柵取付用，反射体区分：一，規格：一，施工規模：10本以上30本未満，時間的制約：一，夜間作業：なし，，，	本	1.000	
【視線誘導標設置工】	施工区分：標準型，設置区分：防護柵取付用，反射体区分：両面反射 φ100以下，規格：ボルト式，施工規模：10本以上30本未満，時間的制約：一，夜間作業：なし，防塵型：使用しない，使用面：一，	本	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
視線誘導標	資材規格:防護柵取付用, ボルト式, 両面反射, Φ100以下	本	1.000	
直接工事費 (仮設工)				
・ 仮設工				
・ ・ 終点部擦り付け工				
・ ・ ・ 不陸整正	補足材なし	m ²	8.300	算出数量: 1.000 m ²
SP 不陸整正	補足材料の有無:無し, 補足材料平均厚さ:-, 補足材料:-, 長期割引単価区分:あり,	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	プレート幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・ ・ ・ 表層工	⑤ガラス入り再生密粒度As13F, t=5cm	m ²	8.200	算出数量: 1.000 m ²
SP 表層 (車道・路肩部)	平均幅員:3.0m超, 1層当り平均仕上り厚:50mm, 比重区分:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 瀝青材料種類:プライムコート各種, 長期割引単価区分:あり, 材料区分:密粒度アスコン(20)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ〔ホイル型・超低騒・排対型(～2014)〕	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ〔超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	再生密粒度(13F)	ton	-	材変
*アスファルト乳剤 (JIS規格品)	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
・ ・ 安全費				

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
・・・ 交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人	80.000	算出数量：1.000 人
交通誘導警備員B		人	1.000	
技術管理費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 技術管理費				
・・・ 土質試験		回	1.000	算出数量：1.000 回
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上,,	試料	1.000	
室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取,,	箇所	1.000	
変状土CBR試験	設計CBR 2メートル,,	試料	1.000	