

令和 8 年度

県営中山間地域総合整備事業
北東北中山間第56号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 芝工				
張芝工		m ²	50,000	
2. 舗装工				
(1) 舗装準備工				
不陸整正	補足材なし	m ²	550	
(2) アスファルト舗装工				
上層路盤（車道・路肩部）	本線	m ²	4,540	
上層路盤（車道・路肩部）	待避所	m ²	48	
表層（車道・路肩部）	本線、再生密粒度13F、 t=5cm	m ²	4,510	
表層（車道・路肩部）	進入路、再生密粒度13F、 t=3cm	m ²	129	
表層（車道・路肩部）	取付道路、再生密粒度 13F、t=3cm	m ²	60	
表層（車道・路肩部）	退避所、再生密粒度13F、 t=5cm	m ²	47	
3. 付帯施設工				
(1) 区画線工				
区画線	溶融式（手動）、実 線、15cm	m	1,759	
(2) 付属物工				
視線誘導標	スノーポール併用型、土中建込 み用、両面反射 φ100以 下、反射体数1個	本	5	
視線誘導標	スノーポール併用型、さや管、 両面反射、φ100以下	本	38	
4. その他				