

令和 8 年度

工事番号 災第 2410 号

八戸港コンテナヤード災害復旧工事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 河原木 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場								
		式	1					
舗装工								
		式	1					
アスファルト舗装工								
		式	1					
仮設道路工								内 1号
		式	1					
段差擦付工								内 2号
		式	1					
ヤード仮舗装工								内 3号
		式	1					
舗装補修工								内 4号
		式	1					
舗装取壊し								内 5号
		式	1					
運搬・処分								内 6号
		式	1					
構造物撤去工								
		式	1					
撤去工								
		式	1					
排水構造物仮撤去								内 7号
		式	1					
PC版仮撤去								内 8号
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管試掘							内 9号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	仮設道路工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤材敷均し転圧	モータグレータ方式, 1780m2, 267m3, 粒度調整碎石, 28%, 1層						単 1号 03-13-03 上層
DH113030		m2	1, 780				管理費区分 : 0
機械舗設	密粒度アスファルトコンクリート, 4cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前						単 2号 03-13-04
DH113170		m2	1, 780				管理費区分 : 0
機械舗設	密粒度アスファルトコンクリート, 3cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前						単 3号 03-13-04
DH113170		m2	1, 780				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	段差擦付工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤材敷均し転圧(人力)	90m2, 43. 2m3, 再生クラッシュラン, 25%, 標準, 3層						単 4号 03-13-03 下層
DH113040		m2	90				管理費区分 : 0
路盤材敷均し転圧(人力)	90m2, 13. 5m3, 粒度調整碎石, 25%, 標準, 1層						単 5号 03-13-03 上層
DH113040		m2	90				管理費区分 : 0
人力舗設	5cm<t<=10cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前						単 6号 03-13-04
DH113210		m2	90				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	ヤード仮舗装工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤材敷均し転圧(人力)	809m2, 121. 3m3, 粒度調整砕石, 25%, 標準, 1層						単 7号 03-13-03 上層
DH113040		m2	809				管理費区分 : 0
人力舗設	t<=5cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 基層施工前						単 8号 03-13-04
DH113210		m2	809				管理費区分 : 0
人力舗設	t<=5cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 基層施工前						単 8号 03-13-04
DH113210		m2	809				管理費区分 : 0
人力舗設	t<=5cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前						単 9号 03-13-04
DH113210		m2	809				管理費区分 : 0
敷砂利 RC-40 t=20cm							単 10号
		m2	975				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	舗装補修工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
加熱合材補修工	1t以上2t未満						単 11号 04-03-22
WB434610		t	10				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	舗装取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
拡張ヤード部舗装取壊し							単 12号
		式	1				管理費区分：0
拡張道路部舗装取壊し							単 13号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 6. 0km以下, 全ての費用	m3	462				02-02-07 無筋Co塊 管理費区分 : 0
処分費 無筋Co塊(半たわみ舗装材) ZZ99*01*01001		t	1, 085. 7				管理費区分 : T
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19. 5km以下, 全ての費用	m3	1, 752				02-02-07 As塊 管理費区分 : 0
処分費 As塊 ZZ99*01*01002		t	4, 117. 4				管理費区分 : T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	排水構造物仮撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, コンテナキャリア用側溝, L=2000mm, 2000を超え2900kg/個以下, 無し, 無し	m	236				単 14号 01-10-01 コンテナキャリア用 管理費区分: 0
蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	236				単 15号 01-10-01 コンテナキャリア用 管理費区分: 0
U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, 自由勾配側溝, L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し	m	89				単 16号 01-10-01 自由勾配側溝 管理費区分: 0
蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	89				単 15号 01-10-01 自由勾配側溝 管理費区分: 0
プラスチック集水枳	撤去, 200kgを超え400kg以下, 全ての費用	基	6				02-02-05 管理費区分: 0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t, 有り, 1. 5km以下	t	629. 8				01-02-02 現場内運搬 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	PC版仮撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 有り, 1. 5km以下						01-02-02 現場内運搬
CB010410		t	384. 8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	埋設管試掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 標準以外						03-12-02
CBA12010		m3	75				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH113030	路盤材敷均し転圧	モータグレータ方式, 1780m2, 267m3, 粒度調整砕石, 28%, 1層	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整砕石 M-40 Z002124003								
			m3	192			管理費区分：0	
モータグレータ（排出ガス対策型） 3. 1m DHT21740		標準					単 17号 07-01-41	
			日	0. 5			管理費区分：0	
タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t DHT21760		標準					単 18号 07-01-42	
			日	0. 8			管理費区分：0	
ロートローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t DHT21750		標準					単 19号 07-01-43	
			日	0. 4			管理費区分：0	
普通作業員 R0102								
			人	3			管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH113170	機械舗設	密粒度アスファルトコンクリート, 4cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	単位	m2	単位数量	2, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As (13)		Z231051040					管理費区分：0	
t			194. 88					
アスファルト乳剤 PK-4		Z302010020001					管理費区分：0	
L			620					
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m		標準					単 20号 07-01-46 管理費区分：0	
日			1					
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t		標準外, 2時間					単 21号 07-01-43 管理費区分：0	
日			1					
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t		標準外, 4時間					単 22号 07-01-42 管理費区分：0	
日			1					
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			1					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			4					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			5					
雑材料 特定項目の%		ZS7H10010					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH113170	機械舗設	密粒度アスファルトコンクリート, 3cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	単位	m2	単位数量	2, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As (13F) Z231051005			t	146. 16			管理費区分：0	
アスファルト乳剤 PK-4 Z302010020001			L	620			管理費区分：0	
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m DHT22710		標準	日	1			単 20号 07-01-46 管理費区分：0	
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t DHT21750		標準外, 2時間	日	1			単 21号 07-01-43 管理費区分：0	
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t DHT21760		標準外, 4時間	日	1			単 22号 07-01-42 管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	1			管理費区分：0	
特殊作業員 R0101			人	4			管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	5			管理費区分：0	
雑材料 特定項目の% ZS7H10010			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH113040	路盤材敷均し転圧(人力)	90m2, 43. 2m3, 再生クラッシュラン, 25%, 標準 , 3層	単位	m2	単位数量	757	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003								
			m3	454. 2			管理費区分：0	
振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t DHT21800							単 23号 07-01-44	
			日	3			管理費区分：0	
普通作業員 R0102								
			人	181. 7			管理費区分：0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH113040	路盤材敷均し転圧(人力)	90m2, 13. 5m3, 粒度調整碎石, 25%, 標準, 1層	単位	m2	単位数量	757	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石 M-40 Z002124003							管理費区分：0	
			m3	141. 94				
振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t DHT21800							単 23号 07-01-44 管理費区分：0	
			日	1				
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	56. 8				
雑材料 全体の% ZS7H10030							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DH113210	人力舗設	5cm<t<=10cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As (13F) 改質II型 Z231050010			t	12. 18			管理費区分：0	
アスファルト乳剤 PK-4 Z302010020001			L	31			管理費区分：0	
タンバ 60～80kg DHT21840			日	2			単 24号 07-01-45 管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	0. 4			管理費区分：0	
特殊作業員 R0101			人	1. 6			管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	2			管理費区分：0	
雑材料 特定項目の% ZS7H10010			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DH113040	路盤材敷均し転圧(人力)	809m2, 121. 3m3, 粒度調整碎石, 25%, 標準, 1層	単位	m2	単位数量	757	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石 M-40 Z002124003							管理費区分：0	
			m3	141. 88				
振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t DHT21800							単 23号 07-01-44 管理費区分：0	
			日	1				
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	56. 8				
雑材料 全体の% ZS7H10030							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH113210	人力舗設	t<=5cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 基層施工前	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物 (2) 密粒度As(13) 改質II型 Z231050005			t	12. 18			管理費区分：0	
アスファルト乳剤 PK-3 Z302010010001			L	102			管理費区分：0	
タンパ 60～80kg DHT21840			日	2			単 24号 07-01-45 管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	0. 4			管理費区分：0	
特殊作業員 R0101			人	1. 2			管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	1. 3			管理費区分：0	
雑材料 特定項目の% ZS7H10010			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DH113210	人力舗設	t<=5cm, 5cm, 密粒度アスファルトコンクリート, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As (13F) 改質II型 Z231050010			t	12. 18			管理費区分：0	
アスファルト乳剤 PK-4 Z302010020001			L	31			管理費区分：0	
タンパ 60～80kg DHT21840			日	2			単 24号 07-01-45 管理費区分：0	
土木一般世話役 R0125			人	0. 4			管理費区分：0	
特殊作業員 R0101			人	1. 2			管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	1. 3			管理費区分：0	
雑材料 特定項目の% ZS7H10010			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号	敷砂利 RC-40 t=20cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	CB210610	敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 有り					02-01-02	
			m3	20			100*0. 2 管理費区分 : 0	
再生クラッシャーラン RC-40	Z002122003						20*1. 05	
			m3	21			管理費区分 : 0	
合計								
単価								
							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 WB434610	加熱合材補修工	1t以上2t未満	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 64			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 29			管理費区分：0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As (13F)								
	Z231051005		t	1			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	拡張ヤード部舗装取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用					03-01-05	
			m	150			管理費区分 : 0	
舗装版破碎 CB430310		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	9, 240			無筋Co t=5cm 管理費区分 : 0	
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	9, 240			As t=15cm 管理費区分 : 0	
合計								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 13号	拡張道路部舗装取壊し		単位	式	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05 管理費区分 : 0		
			m2	5, 230					
合 計									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0			
単 14号 WB821410		U型側溝		再利用撤去, 無し, 無し, コンテナキ ャリア用側溝, L=2000mm, 2000を超え 2900kg/個以下, 無し, 無し		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無				Q001365005		m	10			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計											
単価										円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 15号 WB821430	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40を 超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0		
			枚	100					
合 計									
単 価							円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0			
単 16号 WB821410		U型側溝		再利用撤去, 無し, 無し, 自由勾配側溝, L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無				Q001365004		m	10			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式	1			管理費区分 : 0	
合計											
単価										円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DHT21740	モータクレータ（排出ガス対策型） 3. 1m	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	48			管理費区分：0	
運転手（特殊）								
R0114			人	1			管理費区分：0	
モータクレータ〔土工用・排出ガス対策型（第2次）〕 プレート幅3. 1m		機械条件：運転時間当り損料						
M303591010			時間	5. 1			管理費区分：0	
モータクレータ〔土工用・排出ガス対策型（第2次）〕 プレート幅3. 1m		機械条件：供用日当り損料						
M303591010			日	1. 57			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DHT21760	タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	35			管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件:運転時間当り損料						
M303610010			時間	5			管理費区分：0	
タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件:供用日当り損料						
M303610010			日	1. 86			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 DHT21750	ロートローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	35			管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 運転時間当り 損料						
M303600010			時間	5			管理費区分：0	
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用日当り 損料						
M303600010			日	1. 57			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号 DHT22710	アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	69			管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次)] 舗装幅2. 4～6. 0m		機械条件: 運転時間当り 損料						
M304067010			時間	4. 9			管理費区分：0	
アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次)] 舗装幅2. 4～6. 0m		機械条件: 供用日当り 損料						
M304067010			日	1. 75			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 DHT21750	ロートローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t	標準外, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	14			管理費区分 : 0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分 : 0	
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 運転時間当り 損料						
M303600010			時間	2			管理費区分 : 0	
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用日当り 損料						
M303600010			日	1. 57			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号 DHT21760	タイヤロー(排出ガス対策型) 8～20t	標準外, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	28			管理費区分 : 0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分 : 0	
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件: 運転時間当り 損料						
M303610010			時間	4			管理費区分 : 0	
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件: 供用日当り 損料						
M303610010			日	1. 86			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号 DHT21800	振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンパインド型 3～4t		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090					管理費区分：0	
L			15					
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1					
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3～4t		M303640010	機械条件:運転時間当り損料				管理費区分：0	
時間			4					
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3～4t		M303640010	機械条件:供用日当り損料				管理費区分：0	
日			1.4					
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号 DHT21840	タンバ 60～80kg		単位	日	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガソリン Z304010050							管理費区分：0	
			L	6				
特殊作業員 R0101							管理費区分：0	
			人	1				
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	1				
ランマ 質量60～80kg M303650000		機械条件:運転日当り損料					管理費区分：0	
			日	1				
ランマ 質量60～80kg M303650000		機械条件:供用日当り損料					管理費区分：0	
			日	1.33				
合 計								
単 価							円／日	

第 号

登録単価決定根拠

異常値

取消線

最頻度

太字

縦覧用

1/1

[illegible]

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
アスファルト舗装工 (0003)	式	1				
仮設道路工 (0004)	式	1			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
路盤材敷均し転圧	m2	1,780			DH113030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 施工方式			モータグレーダ方式			
J02 施工数量			1780m2			
J04 路盤材の実容積			267m3			
J05 路盤材の種類			粒度調整砕石			
J07 路盤材の割増率			28%			
J11 転圧層数			1層			
機械舗設	m2	1,780			DH113170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 アスファルト混合材の種類			密粒度アスファルトコンクリート			
J02 舗装厚(層別)			4cm			
J03 設計密度			2.32t/m3			
J04 施工区分			表層・中間層施工前			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
機械舗設					単価補正	
	m2	1,780			DH113170	
J01 アスファルト混合材の種類		密粒度アスファルトコンクリート			管理費区分 0	
J02 舗装厚(層別)		3cm			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 設計密度		2.32t/m3			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 施工区分		表層・中間層施工前			労務補正 1.000 00-00	
段差擦付工 (0005)					単価補正	
	式	1			オプション入力	
					第0002号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
路盤材敷均し転圧(人力)					単価補正	
	m2	90			DH113040	
J01 施工数量		90m2			管理費区分 0	
J02 路盤材の実容積		43.2m3			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 路盤材の種類		再生クラッシュラン			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J05 路盤材の割増率		25%			労務補正 1.000 00-00	
J09 作業難易度		標準			豪雪割増	
J10 転圧層数		3層			単価補正	
路盤材敷均し転圧(人力)					DH113040	
	m2	90			管理費区分 0	
J01 施工数量		90m2			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 路盤材の実容積		13.5m3			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 路盤材の種類		粒度調整砕石			労務補正 1.000 00-00	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J05 路盤材の割増率		25%			豪雪割増
J09 作業難易度		標準			
J10 転圧層数		1層			単価補正
人力舗設	m2	90			DH113210 管理費区分 0
J01 仕上げ厚		5cm<t<=10cm			歩 2026.06 単 2026.06
J02 舗装厚(層別)		5cm			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J03 アスファルト混合材の種類		密粒度アスファルトコンクリート			労務補正 1.000 00-00
J04 設計密度		2.32t/m3			豪雪割増
J05 施工区分		表層・中間層施工前			単価補正
ヤード仮舗装工 (0006)	式	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
路盤材敷均し転圧(人力)	m2	809			週休2日補正 補正なし
J01 施工数量		809m2			DH113040 管理費区分 0
J02 路盤材の実容積		121.3m3			歩 2026.06 単 2026.06
J03 路盤材の種類		粒度調整砕石			単価地区 八戸市(旧八戸市)
J05 路盤材の割増率		25%			労務補正 1.000 00-00
J09 作業難易度		標準			豪雪割増
J10 転圧層数		1層			単価補正
人力舗設	m2	809			DH113210 管理費区分 0
J01 仕上げ厚		t<=5cm			歩 2026.06 単 2026.06
J02 舗装厚(層別)		5cm			単価地区 八戸市(旧八戸市)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
J03 アスファルト混合材の種類				密粒度	アスファルトコンクリート		労務補正	1.000	00-00
J04 設計密度				2.32t/m3			豪雪割増		
J05 施工区分				基層施工前			単価補正		
人力舗設			m2	809			DH113210		
							管理費区分	0	
J01 仕上げ厚				t<=5cm			歩	2026.06	単 2026.06
J02 舗装厚(層別)				5cm			単価地区	八戸市(旧八戸市)	
J03 アスファルト混合材の種類				密粒度	アスファルトコンクリート		労務補正	1.000	00-00
J04 設計密度				2.32t/m3			豪雪割増		
J05 施工区分				基層施工前			単価補正		
人力舗設			m2	809			DH113210		
							管理費区分	0	
J01 仕上げ厚				t<=5cm			歩	2026.06	単 2026.06
J02 舗装厚(層別)				5cm			単価地区	八戸市(旧八戸市)	
J03 アスファルト混合材の種類				密粒度	アスファルトコンクリート		労務補正	1.000	00-00
J04 設計密度				2.32t/m3			豪雪割増		
J05 施工区分				表層・中間層施工前			単価補正		
敷砂利			m2	975			オプション入力		
RC-40 t=20cm							単位数量	100	m2
							管理費区分	0	
							歩	2026.06	単 2026.06
							単価地区	八戸市(旧八戸市)	
							労務補正	1.000	00-00
							豪雪割増		
							単価補正		
整地			m3	20			CB210610		
							管理費区分	0	
J01 作業区分				敷均し(ルーズ)			歩	2026.06	単 2026.06
J02 施工数量				標準(10,000m3未満)			単価地区	八戸市(旧八戸市)	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 障害の有無		有り			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
再生クラッシャー RC-40	m3	21			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
舗装補修工 (0007)	式	1			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
加熱合材補修工	t	10			WB434610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 日当り施工量		1t以上2t未満			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式	
舗装取壊し (0008)	式	1			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
拡張ヤード部舗装取壊し		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
舗装版切断		m	150			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
	J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
	J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下			
	J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎		m2	9,240			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
	J01 舗装版種別		コンクリート舗装版			
	J02 障害等の有無		無し			
	J03 騒音振動対策		不要			
	J04 舗装版厚		15cm以下			
	J06 積込作業の有無		有り			
	J07 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎						CB430310

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	9,240			管理費区分 0	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 騒音振動対策		不要			労務補正 1.000 00-00	
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無		有り			単価補正	
J07 費用の内訳		全ての費用				
拡張道路部舗装取壊し	式	1			オプション入力	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	
舗装版破碎	m2	5,230			CB430310	
					管理費区分 0	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 騒音振動対策		不要			労務補正 1.000 00-00	
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無		有り			単価補正	
J07 費用の内訳		全ての費用				
運搬・処分 (0009)	式	1			オプション入力	
					第0006号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬					週休2日補正	補正なし
	m3	462			CB227010	
J01 殻発生作業			舗装版破碎		管理費区分 0	
J02 積込工法区分			機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		歩 2026.06 単 2026.06	
J03 DID区間の有無			有り		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J08 運搬距離(km)(DID区間有)			6.0km以下		労務補正 1.000 00-00	
J13 費用の内訳			全ての費用		豪雪割増	
処分費					単価補正	
無筋Co塊(半たわみ舗装材)	t	1,085.7			ZZ99*01*01001	
					管理費区分 T	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
殻運搬					単価補正	
	m3	1,752			CB227010	
J01 殻発生作業			舗装版破碎		管理費区分 0	
J02 積込工法区分			機械(騒音対策不要、厚15cm以下)		歩 2026.06 単 2026.06	
J03 DID区間の有無			有り		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J08 運搬距離(km)(DID区間有)			19.5km以下		労務補正 1.000 00-00	
J13 費用の内訳			全ての費用		豪雪割増	
処分費					単価補正	
As塊	t	4,117.4			ZZ99*01*01002	
					管理費区分 T	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物撤去工 (0010)	式	1				
撤去工 (0011)	式	1				
排水構造物仮撤去 (0012)	式	1			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
U型側溝	m	236			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分		再利用撤去				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		コンテナキャリア用側溝				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		2000を超え2900kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
蓋版	枚	236			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 作業区分		再利用撤去				
J02 夜間作業の有無		無し				
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)				
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下				
J06 時間的制約の有無		無し				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
U型側溝	m	89			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業区分		再利用撤去			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		自由勾配側溝			
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			
J07 U型側溝の質量		1000を超え2000kg/個以下			単価補正
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	89			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業区分		再利用撤去			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
プレキャスト集水桝	基	6			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業区分		撤去			
J02 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
現場発生品及び支給品運搬	t	629.8			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		有り			
J04 片道運搬距離(km)DID有		1.5km以下			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
PC版仮撤去 (0013)	式	1			単価補正 オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
現場発生品及び支給品運搬	t	384.8			CB010410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正 オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離(km)DID有		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下			
埋設管試掘 (0014)	式	1			単価補正 オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
掘削	m3	75			CBA12010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 土質		土砂			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 施工方法 J05 施工数量		上記以外(小規模) 標準以外			単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0015)	式	1			
共通仮設 (0016)	式	1			
共通仮設費 (0017)	式	1			
現場環境改善費 (0018)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 海上輸送に要する補正 週休2日補正	51:構造物工事（港湾） 重要港湾・地方港湾(1) 補正なし 補正なし		1.50% 1.00 1.00		
純工事費 (0021)	式	1			
現場管理費 (0022)	式	1			
施工地域等補正 工期日数	重要港湾・地方港湾(1) 0日間		1.00%		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港コンテナヤード災害復旧工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0023)	式	1			
一般管理費等 (0024)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計 (0027)	式	1			