

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		150			
掘削		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		式		1			
残土等処分		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		式		1			
埋戻し		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
側溝工		式		1			
自由勾配側溝(融雪溝)	標準 ユニバーサル側溝 B500-H500	m		213			
自由勾配側溝(融雪溝)	止水 ユニバーサル側溝 B500-H500	m		36			
自由勾配側溝	US9-B300-H500	m		6			
側溝蓋	融雪溝500用	枚		144			
側溝蓋	自由勾配側溝300用	枚		6			
ハイス網	上部ハイスB500用	組		18			
止水板	上部ハイスB500用	枚		18			
間詰工		m3		31			
面壁工		m3		0.1			
集水枳・マンホール工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
プレキャスト集水桝	RHM	箇所		12			
送水管工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		m3		0.9			
埋戻し		m3		0.8			
送水管布設工		式		1			
送水管資材		式		1			
送水管布設		m		253.6			
埋設シート	W=150	m		254			
吐出工		式		1			
吐出工資材		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鯡ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
吐出工布設		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	m3		20			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3		29			
舗装版切断	アスファルト舗装版 厚15cm以下	式		1			
舗装版破碎	アスファルト舗装版 厚15cm以下	m2		320			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		20			
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3		29			
殻運搬	アスファルト殻	m3		19			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3		20			
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3		29			
殻処分	アスファルト殻	m3		19			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工	車道部	式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 厚350mm	m2		123			
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 厚150mm	m2		123			
表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度As(13) 厚40mm	m2		246			
表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度As(13F) 厚30mm	m2		246			
アスファルト舗装工	歩道	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
凍上抑制層(歩道)	砂 厚150mm	m2		3			
下層路盤(歩道部)	C-20 厚100mm	m2		3			
表層(歩道部)	(7)再生細粒度As(13F) 厚30mm	m2		6			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック	HB-M2-K1	m		249			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			