

令和8年度

工事番号 繰第660-1号

弘前岳鰯ヶ沢線 積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事

参 考 資 料

西津軽郡 鰯ヶ沢町 大字 七ツ石町 地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

青森県西北県土整備事務所 鰯ヶ沢道路河川事業所

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	鯪ヶ沢町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1					
道路土工								
		式	1					
掘削工								
		式	1					
掘削								内 1号
		m3	150					
残土処理工								
		式	1					
土砂等運搬								内 2号
		m3	300					
残土等処分								内 3号
		m3	300					
排水構造物工								
		式	1					
作業土工								
		式	1					
床掘り								内 4号
		m3	180					
埋戻し								内 5号
		m3	150					
側溝工								
		式	1					
自由勾配側溝(融雪溝)		標準 ユニバーサル側溝 B500-H500						内 6号
		m	213					

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止) 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝(融雪溝)	止水 エンバーク側溝 B500-H500						内 7号
		m	36				
自由勾配側溝	US9-B300-H500						内 8号
		m	6				
側溝蓋	融雪溝500用						内 9号
		枚	144				
側溝蓋	自由勾配側溝300用						内 10号
		枚	6				
パイプ網	上部パイプ 5B500用						内 11号
		組	18				
止水板	上部パイプ 5B500用						内 12号
		枚	18				
間詰工							内 13号
		m3	31				
面壁工							内 14号
		m3	0.1				
集水桝・マンホール工							
		式	1				
プレキャスト集水桝	RHM						内 15号
		箇所	12				
送水管工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 16号
		m3	0.9				

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し							内 17号
		m3	0.8				
送水管布設工							
		式	1				
送水管資材							内 18号
		式	1				
送水管布設							内 19号
		m	253.6				
埋設シート	W=150						内 20号
		m	254				
吐出工							
		式	1				
吐出工資材							内 21号
		式	1				
吐出工布設							内 22号
		式	1				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 23号
		m3	20				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 24号
		m3	29				
舗装版切断	アスファルト舗装版 厚15cm以下						内 25号
		m	260				

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止) 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 厚15cm以下						内 26号
		m2	320				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)						内 27号
		m3	20				
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)						内 28号
		m3	29				
殻運搬	アスファルト殻						内 29号
		m3	19				
殻処分	コンクリート殻(無筋)						内 30号
		m3	20				
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)						内 31号
		m3	29				
殻処分	アスファルト殻						内 32号
		m3	19				
舗装							
		式	1				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工	車道部						
		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 厚350mm						内 33号
		m2	123				
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 厚150mm						内 34号
		m2	123				

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止) 工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度As(13) 厚40mm						内 35号
		m2	246				
表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度As(13F) 厚30mm						内 36号
		m2	246				
アスファルト舗装工	歩道						
		式	1				
凍上抑制層(歩道)	砂 厚150mm						内 37号
		m2	3				
下層路盤(歩道部)	C-20 厚100mm						内 38号
		m2	3				
表層(歩道部)	(7)再生細粒度As(13F) 厚30mm						内 39号
		m2	6				
縁石工							
		式	1				
縁石工							
		式	1				
歩車道境界ブロック	HB-M2-K1						内 40号
		m	249				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 41号
		人日	128				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
現場環境改善費								
		式	1					
現場環境改善費（率計上）								
		式	1					
共通仮設費（率計上）								
		式	1					
純工事費								
		式	1					
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)						02-01-02
CB210100		m3	148				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模, ハック材山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下						02-01-02
CB210110		m3	302				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土等処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	残土等処分						02-01-02
	CB210560		m3	302			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	床掘り						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用					02-01-03
	CB210030		m3	183			管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03 発生土
CB210410		m3	27				管理費区分 : 0
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03 購入土(砂)
CB210410		m3	125				管理費区分 : 0
砂 路盤用							
Z230300005		m3	157				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	自由勾配側溝(融雪溝)	標準 ユニバーサル側溝 B500-H500					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 72m3/10m, 有り, 再生クワッシュラン 40～0,						単 1号 01-10-01 B500-H500
WB821420		m	212. 3				管理費区分 : 0
自由勾配側溝 B500-H500-L800 45° 製品							単 2号 B500-H500 45° 製品
		m	0. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	自由勾配側溝(融雪溝)		止水 ユニバーサル側溝 B500-H500					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.72m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 3号 01-10-01 B500-H500 管理費区分：0
WB821420			m	36				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	自由勾配側溝	US9-B300-H500						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.26m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40〜0,						単 4号 01-10-01 B300-H500 管理費区分 : 0
WB821420			m	6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	側溝蓋	融雪溝500用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	68				単 5号 01-10-01 コンクリート 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	36				単 6号 01-10-01 投雪口部 ^グ レ ^チ ン ^グ 管理費区分: 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	40				単 7号 01-10-01 止水部 ^グ レ ^チ ン ^グ 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	側溝蓋	自由勾配側溝300用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	6				単 8号 01-10-01 管理費区分: 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	ハ°イハ°ス網	上部ハ°イハ°スB500用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
融・流雪溝用ハ°イハ°ス網 幅500用 止水部用 上部ハ°イハ°ス型 1.3m 1枚 Z231033010		組	18				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	止水板	上部ハ°イハ°スB500用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 300mm 上部ハ°イハ°ス型 Z231035030		枚	18				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	間詰工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	30. 5				02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	面壁工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				02-03-01 管理費区分 : 0
CB240010							
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	0. 5				02-02-06 管理費区分 : 0
CB240210							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	RHM					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05 286kg/個
CB222800		基	12				管理費区分 : 0
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹(材料費)							02-02-05 RHM
CB222810		基	12				管理費区分 : 0
暗渠排水管	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用						02-02-05 VP150
CB222770		m	4. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	0. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03 購入土(砂)
CB210410		m3	0. 8				管理費区分 : 0
砂							
路盤用							
Z230300005		m3	1. 1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	送水管資材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 直管VP200×4000(一般用) ZZ99*01*01015		本	6				管理費区分：0
直管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ 直管VP φ 125×4000(一般用) ZZ99*01*01016		本	3				管理費区分：0
直管 RR接手直管VP φ 200×5000(水道用) ZZ99*01*01017		本	15				管理費区分：0
直管 RR継手直管VP125×5000(水道用) ZZ99*01*01026		本	28				管理費区分：0
3受2段落丁字管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手 φ 200×125×75 ZZ99*01*01018		個	1				管理費区分：0
1F両受丁字管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手 φ 125×75 ZZ99*01*01019		個	2				管理費区分：0
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手 φ 200×45° ZZ99*01*01020		個	1				管理費区分：0
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手 φ 200×11° 1/4 ZZ99*01*01021		個	2				管理費区分：0
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手 φ 200×5° 5/8 ZZ99*01*01022		個	5				管理費区分：0
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手 φ 125×22° 1/2 ZZ99*01*01023		個	4				管理費区分：0
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手 φ 125×5° 5/8 ZZ99*01*01024		個	2				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	送水管布設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管布設 据付工 φ200							単 9号
		m	98. 41				管理費区分：0
硬質塩化ビニル管布設 据付工 φ125							単 10号
		m	155. 14				管理費区分：0
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 φ200 離脱防止金具							単 11号
		口	32				管理費区分：0
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 φ125 離脱防止金具							単 12号
		口	42				管理費区分：0
硬質塩化ビニル管切断 φ200							単 13号
		口	8				管理費区分：0
硬質塩化ビニル管切断 φ125							単 14号
		口	8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	埋設シート	W=150					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
管理設表示シート工 W=150							単 15号
		m	253. 5				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	吐出工資材						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
2F 短管 80A×754 SUS304 ZZ99*01*01007		本	2				管理費区分：0
2F 短管 80A×360 SUS304 ZZ99*01*01008		本	2				管理費区分：0
2F 曲管 80A×90° SUS304 ZZ99*01*01009		個	2				管理費区分：0
1F 曲管 80A×90° SUS304 ZZ99*01*01010		個	2				管理費区分：0
ハタフライ弁 レバー式ウエハー形 80A(PCV) ZZ99*01*01013		基	2				管理費区分：0
フランジ 接合材 φ75 7.5K ZZ99*01*01014		組	6				管理費区分：0
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75 Z005002005		m	0.4				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	吐出工布設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm 鋼管		m	3. 1				単 16号 管理費区分：0
硬質塩化ビニル管布設 据付工 呼び径75mm		m	0. 44				単 17号 管理費区分：0
仕切弁 バックライ弁設置(人力) 呼び径75mm		基	2				単 18号 管理費区分：0
フランジ継手 JWWA 7. 5mm 呼び径75(80)mm		口	6				単 19号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 20号 06-01-04
WB824010		m3	20				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 21号 06-01-04
WB824010		m3	28.8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	舗装版切断		アスファルト舗装版 厚15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
			m	264				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	舗装版破碎		アスファルト舗装版 厚15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	315				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	殻運搬		コンクリート殻(無筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	20				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	28.8				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	殻運搬		アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 7.5km以下, 全ての費用 CB227010						02-02-07
			m3	19.4				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	殻処分		コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 22号 01-02-02
			t	46.9				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	殻処分		コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 23号 01-02-02
			t	72				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	殻処分	アスファルト殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 24号 01-02-02
			t	45.2				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	下層路盤(車道・路肩部)		RC-40 厚350mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031			m2	122.7				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	上層路盤(車道・路肩部)	M-40 厚150mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041		150mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	122.7				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	表層(車道・路肩部)	(2)再生密粒度As(13) 厚40mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	246. 2				03-03-03 管理費区分 : 0
CB410260							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	表層(車道・路肩部)	(5)再生密粒度As(13F) 厚30mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	246. 2				03-03-03 管理費区分 : 0
CB410260							
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	凍上抑制層(歩道)	砂 厚150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
凍上抑制層(歩道) 砂 厚15cm		m2	3				単 25号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	下層路盤(歩道部)	C-20 厚100mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用	m2	3				03-03-02 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	表層(歩道部)		(7)再生細粒度As(13F) 厚30mm					
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
CB410261			m2	6				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	HB-M2-K1						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2-K1 RHM上部								単 26号
			m	7.2				管理費区分：0
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2-K1 標準部								単 27号
			m	241.9				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 28号 02-04-04
WB010211		人日	64				管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 29号 02-04-04
WB010212		人日	64				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 72m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001	m	10			管理費区分：0	
基本側溝(融・流雪溝用) 500× 500×2000mm 上部ハイパス型		Z231026030	個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 763			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245	m3	0. 265			管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 84			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	自由勾配側溝 B500-H500-L800 45° 製品		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝 ユニバーサル側溝45° B500-H500-L800 T-25 ZZ99*01*01027							10m/0.8m	
			個	12.5			管理費区分：0	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 72m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,					単 30号 01-10-01	
			m	10			管理費区分：0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 72m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
m			10					
止水側溝(融・流雪溝用) 500× 500×2000mm 上部ハ°イ°ス型		Z231027030					管理費区分：0	
個			5					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 763					
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
m3			0. 265					
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
m3			0. 84					
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 26m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001366001					管理費区分：0	
			m	10				
自由勾配側溝 縦断用 300×500×2000		Z231024195					管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 276				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%		Z230210245					管理費区分：0	
			m3	0. 477				
再生クラッシャー RC-40		Z002122003					管理費区分：0	
			m3	0. 6				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 コンクリート蓋 L=1.0m Y000301000001							管理費区分 : 0	
			枚	100				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
融・流雪溝用滑止グレーチング(投雪用) 車道500用 1m(2枚開) 雪切網付 Z230155010							管理費区分 : 0	
			組	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無 Q001367001							管理費区分 : 0	
			枚	100				
融・流雪溝用滑止グレーチング(止水用) 車道用500用 T-25 600×490mm Z231034020							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 8号 WB821430		蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し		単位	枚	単位数量	100	単価	
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002										管理費区分：0	
						枚	100				
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm Z231031005										管理費区分：0	
						枚	100				
合 計											
単 価										円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	硬質塩化ビニル管布設 据付工 φ 200		単位	m	単位数量	10	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		R0136					R07水道p82 管理費区分：0		
			人	0. 25					
普通作業員		R0102					管理費区分：0		
			人	0. 49					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	硬質塩化ビニル管布設 据付工 φ 125		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R07水道p82 管理費区分：0	
			人	0. 12				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 2				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 φ200 離脱防止金具		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136		人	0. 08			※ R07水道p82 0. 06 ×1. 3 管理費区分：0	
普通作業員	R0102		人	0. 08			※ 0. 06×1. 3 管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100		式	1			※の％ 管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 φ125 離脱防止金具		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136		人	0. 07			※ R07水道p82 0. 05 ×1. 3 管理費区分：0	
普通作業員	R0102		人	0. 07			※ 0. 05×1. 3 管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100		式	1			※の％ 管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	硬質塩化ビニル管切断 φ 200		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						※ R07水道p95	
			人	0. 02			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	0. 02			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						※の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	硬質塩化ビニル管切断 φ125		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						※ R07水道p95	
			人	0. 02			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	0. 02			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						※の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	管理設表示シート工 W=150		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							R07水道p64	
R0102			人	0. 4			管理費区分：0	
埋設標識シート 150mm×50m 2倍								
V001538002			巻	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm 鋼管		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工							R07水道p65	
R0136			人	0. 2			管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	0. 23			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	硬質塩化ビニル管布設 据付工 呼び径75mm		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R07水道p82 管理費区分：0	
			人	0. 1				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 18				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	仕切弁 バックライ弁設置(人力) 呼び径75mm		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						R07水道p97 管理費区分：0	
			人	0. 05				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 19				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	フランジ継手 JWWA 7. 5mm 呼び径75 (80) mm		単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工	R0136						※ R07水道p54	
			人	0. 06			管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※	
			人	0. 06			管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100						※の%	
			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／口	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 20号 WB824010		構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			Q001611001					管理費区分：0	
				m3	1				
諸雑費(まるめ)			ZS3000004					管理費区分：0	
				式	1				
合計									
単価								円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分：0		
			m3	1					
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(無筋) Y007600001005							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻(鉄筋) Y007600001003							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001004							管理費区分：T	
			t	100				
合計							円／t	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	凍上抑制層(歩道) 砂 厚15cm		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土 CB210510		2. 5m未満					02-01-02 100m2×0. 15m 管理費区分：0	
			m3	15				
砂 路盤用 Z230300005							100m2×0. 15m×1. 26 管理費区分：0	
			m3	18. 9				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ HB-M2-K1 RHM上部		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	100			管理費区分 : 0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木 (2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	2. 3			管理費区分 : 0	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュﾔﾝ 40～0, 全ての費用					02-02-02	
	CB221110		m2	24			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ HB-M2-K1 標準部		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	100			管理費区分：0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	4. 5			管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
	CB240210		m2	20			管理費区分：0	
基礎碎石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, 全ての費用					02-02-02	
	CB221110		m2	44			管理費区分：0	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
	CB224710		m2	0. 4			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 72m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 Q001366001							管理費区分：0	
			m	10				
側溝 材料別途 Y000300000010							管理費区分：0	
			個	5				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 763				
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 265				
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	0. 84				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯔ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
掘削工 (0003)	式	1			
掘削 (0004)	m3	150			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	148			CB210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)			
残土処理工 (0005)	式	1			
土砂等運搬 (0006)	m3	300			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	302			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下			
残土等処分 (0007)	m3	300			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分	m3	302			CB210560 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水構造物工 (0008)	式	1			
作業土工 (0009)	式	1			
床掘り (0010)	m3	180			オプション入力 第0004号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	183			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用			
埋戻し (0011)	m3	150			オプション入力 第0005号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	27			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		上記以外(小規模)			単価補正
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
埋戻し					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	125			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		上記以外(小規模)			単価補正
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
砂 路盤用					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	157			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		上記以外(小規模)			単価補正
J02 土質		土砂			
J04 費用の内訳		全ての費用			
側溝工 (0012)					週休2日補正 週休2日(月単位)
	式	1			
自由勾配側溝(融雪溝) (0013)					オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
	m	213			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰺ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	鰺ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	212.3			WB821420	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
J01 夜間作業の有無		無し			単価地区	鰺ヶ沢町
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			労調係数	1.000 00-00 0
J03 時間的制約の有無		無し			豪雪割増	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			単価補正	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.72m3/10m				
J06 基礎碎石施工の有無		有り				
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.25m3/10m				
自由勾配側溝 B500-H500-L800 45° 製品	m	0.8			オプション入力	
					単位数量	10 m
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	鰺ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
側溝 ユニバーサル側溝45° B500-H500-L800 T-25	個	12.5			ZZ99*01*01027	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	鰺ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
自由勾配側溝					単価補正
	m	10			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.72m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.25m3/10m			
自由勾配側溝(融雪溝) (0014)	m	36			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
自由勾配側溝					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	36			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			単価補正
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.72m3/10m			
J06 基礎碎石施工の有無		有り			
J07 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.7m3/10m			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.25m3/10m				
自由勾配側溝 (0015)	m	6			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	6			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.26m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.45m3/10m				
側溝蓋 (0016)	枚	144			オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯔ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
蓋版					週休2日補正	週休2日(月単位)
枚					WB821430	
68					管理費区分 0	
J01 作業区分			据付け		歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無			無し		単価地区 鯔ヶ沢町	
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)		労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下		豪雪割増	
J06 時間的制約の有無			無し			
J07 施工箇所における補正			無し		単価補正	
蓋版					WB821430	
枚					管理費区分 0	
36					歩 2026.06 単 2026.06	
J01 作業区分			据付け		単価地区 鯔ヶ沢町	
J02 夜間作業の有無			無し		労調係数 1.000 00-00 0	
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)		豪雪割増	
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し		単価補正	
J07 施工箇所における補正			無し			
蓋版					WB821430	
枚					管理費区分 0	
40					歩 2026.06 単 2026.06	
J01 作業区分			据付け		単価地区 鯔ヶ沢町	
J02 夜間作業の有無			無し		労調係数 1.000 00-00 0	
J03 蓋版の種類			蓋版(各種)		豪雪割増	
J05 規格・仕様区分			40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無			無し		単価補正	
J07 施工箇所における補正			無し			
側溝蓋 (0017)	枚	6			オプション入力	
					第0010号内訳書	
					単位数量 1 枚	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 鯔ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	6			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			単価補正
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			
ハイス網 (0018)	組	18			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
融・流雪溝用ハイス網 幅500用 止水部用 上部ハイス型 1.3m 1枚	組	18			Z231033010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
止水板 (0019)	枚	18			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
止水板(融・流雪溝用) 幅500用 H= 300mm 上部バネハス型	枚	18			Z231035030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
間詰工 (0020)	m3	31			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	30.5			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					J01 構造物種別 小型構造物 J02 打設工法 人力打設 J03 コンクリート規格 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 J05 養生工の種類 一般養生 J07 現場内小運搬の有無 無し J13 費用の内訳 全ての費用
面壁工 (0021)	m3	0.1			オプション入力 第0014号内訳書

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート		m3	0.1	CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
J01 構造物種別			小型構造物	単価補正			
J02 打設工法			人力打設				
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類			一般養生				
J07 現場内小運搬の有無			無し				
J13 費用の内訳			全ての費用				
型枠		m2	0.5	CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
J01 型枠の種類			一般型枠	単価補正			
J02 構造物の種類			小型構造物				
集水桝・マンホール工 (0022)		式	1				
プレキャスト集水桝 (0023)		箇所	12	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト集水桝	基	12			CB222800 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			
プレキャスト集水桝(材料費)	基	12			CB222810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
暗渠排水管	m	4.8			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 50～150mm 全ての費用			
送水管工 (0024)	式	1			オプション入力
作業土工 (0025)	式	1			オプション入力

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯡ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り (0026)	m3	0.9			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯡ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	0.9			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯡ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		上記以外(小規模)			
J05 費用の内訳		全ての費用			
埋戻し (0027)	m3	0.8			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯡ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	0.8			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯡ヶ沢町
J01 施工方法		上記以外(小規模)			
J02 土質		土砂			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
砂 路盤用	m3	1.1			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
送水管布設工 (0028)	式	1			オプション入力
送水管資材 (0029)	式	1			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
直管 プレキャスト直管VP200×4000(一般用)	本	6			ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
直管 プレキャスト直管VPφ125×4000(一般用)	本	3			ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
直管 RR接手直管VPφ200×5000(水道用)	本	15			ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
直管 RR継手直管VP125×5000(水道用)	本	28			ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
3受2段落丁字管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手φ200×125×75	個	1			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
1F両受丁字管(離脱防止内臓型)					ZZ99*01*01019	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
FRP製 RR継手 φ125×75	個	2			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手 φ200×45°	個	1			ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手 φ200×11° 1/4	個	2			ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手 φ200×5° 5/8	個	5			ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手 φ125×22° 1/2	個	4			ZZ99*01*01023 管理費区分 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
両受曲管(離脱防止内臓型) FRP製 RR継手 φ125×5° 5/8	個	2			ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
送水管布設 (0030)	m	253.6			オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
硬質塩化ビニル管布設 据付工 φ200	m	98.41			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
配管工	人	0.25			R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員	人	0.49			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
硬質塩化ビニル管布設 据付工 φ125	m	155.14			オブション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
配管工	人	0.12			R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
弘前岳鰯ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	0.2			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 φ200 離脱防止金具	口	32			オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
配管工	人	0.08			R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
普通作業員	人	0.08			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費2 諸雑费率=1.000%						
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 φ125 離脱防止金具	口	42			オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
配管工	人	0.07			R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費2：対象						
普通作業員	人	0.07			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費2：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰺ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費2 諸雑费率=1.000%						
硬質塩化ビニル管切断 φ200	口	8			オブション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
配管工	人	0.02			R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.02			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=5.000%						
硬質塩化ビニル管切断 φ125	口	8			オプション入力 単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
配管工	人	0.02			R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.02			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1			ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					
埋設シート (0031)	m	254			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
管理設表示シート工 W=150	m	253.5			オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
普通作業員	人	0.4			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
埋設標識シート 150mm×50m 2倍	巻	2			V001538002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
吐出工 (0032)	式	1			オプション入力
吐出工資材 (0033)	式	1			オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
2F 短管 80A×754 SUS304	本	2			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
2F 短管 80A×360 SUS304	本	2			ZZ99*01*01008 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰺ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
2F 曲管 80A×90° SUS304	個	2			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
1F 曲管 80A×90° SUS304	個	2			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ハタフライ弁 レバー式ウェハー形 80A(PCV)	基	2			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰺ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
フランジ 接合材 φ75 7.5K	組	6			ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	鯨ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-75	m	0.4			Z005002005	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	鯨ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
吐出工布設 (0034)	式	1			オプション入力	
					第0022号内訳書	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	鯨ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
小口径管布設(人力)据付工 呼び径80mm 鋼管	m	3.1			オプション入力	
					単位数量	10 m
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	鯨ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
配管工					R0136	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	0.2			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員	人	0.23			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
硬質塩化ビニル管布設 据付工 呼び径75mm	m	0.44			オブション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
配管工	人	0.1			R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員					R0102	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	0.18			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
仕切弁 バックライ弁設置(人力) 呼び径75mm	基	2			オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
配管工	人	0.05			R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
普通作業員	人	0.19			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
フランジ継手					オプション入力	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
JWWA 7.5mm 呼び径75(80)mm	口	6			単位数量 1 口 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
配管工	人	0.06			R0136 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.06			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=1.000%					
構造物撤去工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0035)	式	1			
構造物取壊し工 (0036)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0037)	m3	20			オプション入力 第0023号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	20			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			
コンクリート構造物取壊し (0038)	m3	29			オプション入力 第0024号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯪ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物とりこわし	m3	28.8			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯪ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分		鉄筋構造物			
J02 工法区分		機械施工			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
J05 低騒音・低振動対策		必要			
舗装版切断 (0039)	m	260			オブション入力 第0025号内訳書 単位数 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯪ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	264			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯪ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎 (0040)	m2	320			オブション入力 第0026号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯪ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎		m2	315			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 舗装版種別				アスファルト舗装版		
J02 障害等の有無				無し		
J03 騒音振動対策				必要		
J04 舗装版厚				15cm以下		
J06 積込作業の有無				有り		
J07 費用の内訳				全ての費用		単価補正
運搬処理工 (0041)		式	1			
殻運搬 (0042)		m3	20			オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	20			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業				コンクリート(無筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分				機械積込		
J03 DID区間の有無				無し		
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)				8.0km以下		
J13 費用の内訳				全ての費用		単価補正
殻運搬						オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鰯ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0043)	m3	29			第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬 ----- J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	m3	28.8	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用		CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻運搬 (0044)	m3	19			オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬 ----- J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)	m3	19.4	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 7.5km以下		CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鰯ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正
殻処分 (0045)	m3	20			オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	46.9			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
殻処分 (0046)	m3	29			オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	72			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
穀処分 (0047)	m3	19			オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	45.2			WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
舗装 (0048)	式	1			
舗装工 (0049)	式	1			
アスファルト舗装工 (0050)	式	1			
下層路盤(車道・路肩部)					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0051)	m2	123			第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	122.7			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		350mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
上層路盤(車道・路肩部)	m2	123			オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
(0052)	m2	122.7			CB410041 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
上層路盤(歩道部)	m2	122.7			第0034号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯔ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
表層(車道・路肩部) (0053)	m2	246			オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	246.2			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.06 単 2026.06
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			単価地区 鯔ヶ沢町
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正
表層(車道・路肩部) (0054)	m2	246			オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯔ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	246.2			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.06 単 2026.06

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		30mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK-4 全ての費用			単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
アスファルト舗装工 (0055)	式	1			
凍上抑制層(歩道) (0056)	m2	3			オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
凍上抑制層(歩道) 砂 厚15cm	m2	3			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
路体(築堤)盛土	m3	15			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		2.5m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
砂 路盤用	m3	18.9			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
下層路盤(歩道部) (0057)	m2	3			オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	3			CB410031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			単価補正
J02 施工区分		1層施工			オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
表層(歩道部) (0058)	m2	6			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯡ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	鯡ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	6			CB410261	
					管理費区分	0
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区	鯡ヶ沢町
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数	1.000 00-00 0
J06 瀝青材料種類		ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
縁石工 (0059)	式	1				
縁石工 (0060)	式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (0061)	m	249			オプション入力	
					第0040号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	鯡ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ HB-M2-K1 RHM上部	m	7.2			オプション入力	
					単位数量	100 m
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯡ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	鯡ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	100			CB422510	
					管理費区分	0
J01 作業区分		設置			歩 2026.06	単 2026.06
J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格		各種(600mm以下、50kg未満)			単価地区	鯡ヶ沢町
J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量		1.65個/m			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎碎石規格		無し			豪雪割増	
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			単価補正	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	2.3			CB240010	
					管理費区分	0
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.06	単 2026.06
J02 打設工法		人力打設			単価地区	鯡ヶ沢町
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			単価補正	
J13 費用の内訳		全ての費用				
基礎碎石	m2	24			CB221110	
					管理費区分	0
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩 2026.06	単 2026.06
J02 碎石の種類		再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ 40～0			単価地区	鯡ヶ沢町
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ HB-M2-K1 標準部	m	241.9			オプション入力	
					単位数量	100 m
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	鯨ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	m	100			CB422510	
					管理費区分	0
J01 作業区分		設置			歩 2026.06	単 2026.06
J02 ﾌﾟﾛｯｸ規格		各種(600mm以下、50kg未満)			単価地区	鯨ヶ沢町
J03 m当り歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ使用量		1.65個/m			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎碎石規格		無し			豪雪割増	
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し			単価補正	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	4.5			CB240010	
					管理費区分	0
J01 構造物種別		小型構造物			歩 2026.06	単 2026.06
J02 打設工法		人力打設			単価地区	鯨ヶ沢町
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数	1.000 00-00 0
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J07 現場内小運搬の有無		無し			単価補正	
J13 費用の内訳		全ての費用				
型枠	m2	20			CB240210	
					管理費区分	0
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06	単 2026.06
J02 構造物の種類		均しｺﾝｸﾘｰﾄ			単価地区	鯨ヶ沢町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					単価補正	
基礎碎石	m2	44			CB221110	
					管理費区分	0
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下			歩 2026.06	単 2026.06
J02 碎石の種類		再生ｸﾗｯｼｬﾝ 40～0			単価地区	鯨ヶ沢町

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯨ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
目地板	m2	0.4			CB224710
J01 1工事当り使用量		30m2未満			管理費区分 0
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 鯨ヶ沢町
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
仮設工 (0062)	式	1			
交通管理工 (0063)	式	1			
交通誘導警備員 (0064)	人日	128			オプション入力 第0041号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人日	64			WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯉ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増
						単価補正
交通誘導警備員B		人日	64			WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0065)		式	1			
共通仮設 (0066)		式	1			
共通仮設費 (0067)		式	1			
現場環境改善費 (0068)		式	1			
現場環境改善費（率計上） (0069)		式	1			
市街地補正		市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0070)		式	1			
主たる工種		04:道路改良工事				
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正		未使用		1.00		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01		

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	弘前岳鯡ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
純工事費 (0071)	式	1			
現場管理費 (0072)	式	1			
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0073)	式	1			
一般管理費等 (0074)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0075)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0076)	式	1			
工事費計 (0077)	式	1			

