

令和 8 年度

通作条件整備事業

清水頭長坂農道保全第7号工事

工 事 数 量 表  
【当初】

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)盛土工				
路肩盛土	人土工	m3	115.000	
(2)掘削工				
土砂掘削		m3	2,157.000	
(3)作業残土処理工				
土砂等運搬	5.5km以内	m3	1,093.000	
整地		m3	1,093.000	
(4)従来路盤材運搬				
流用土搬出	0.5km以下	m3	936.000	
流用土搬入	0.5km以下	m3	936.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断工	15cm以下	m	166.000	
舗装版破碎工		m <sup>2</sup>	2,413.000	
(2)構造物撤去工				
ガードレール撤去工	Gr-C-E	m	4.500	
(3)殻運搬・処理				
As汚泥運搬費		m3	0.120	
As汚泥処理費		ton	0.130	
As殻運搬費		m3	119.000	
As殻処理費		ton	280.000	
スクラップ運搬費		ton	0.040	
3. 舗装工				
(1)アスファルト舗装工	(本線)			

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
表層工	⑤ガラス入り再生密粒度As (13F) t=3cm	m <sup>2</sup>	2,209.000	
表層工	②再生密粒度As (13) t=4cm	m <sup>2</sup>	2,246.000	
上層路盤工	粒調碎石 (M-40) t=15cm	m <sup>2</sup>	2,284.000	
下層路盤工	再生碎石 (RC-40) t=19cm	m <sup>2</sup>	2,321.000	
凍上抑制層+路床置換工	既設路盤碎石 t=36cm (31cm+5cm)	m <sup>2</sup>	2,584.000	
路床置換工	路盤用砂 t=5cm	m <sup>2</sup>	2,584.000	
路床置換工	(不足分購入)	m <sup>3</sup>	137.000	
(2)アスファルト舗装工	(進入路)			
表層工	⑤ガラス入り再生密粒度As (13F) t=3cm	m <sup>2</sup>	38.000	
路盤工	再生碎石 (RC-40) t=20cm	m <sup>2</sup>	35.000	
4. 付帯施設工				
(1)区画線工				
区画線工	実線 白 W=15cm (熔融式)	m	800.000	
(2)付属物工				
視線誘導標設置工	土中用、標準型、片面	本	10.000	
ガードレール設置		m	4.500	
ガードレール	Gr-C-4E、ビーム	枚	1.000	
ガードレール	Gr-C-4E、袖ビーム	枚	1.000	
5. 仮設工				
(1)交通誘導警備員				
交通誘導警備員		人	70.000	
6. その他				
(1)技術管理費				
共通仮設 (積上げ)				
技術管理費				

# 工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土質試験		回	1.000	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
(1)金属スクラップ				
金属スクラップ		ton	0.040	