

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
道路改良							
道路土工			式		1		
掘削工			式		1		
			m3		60		
掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土 :無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	式		1		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬			m3		160		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	式		1		
埋戻し			m3		510		
側溝工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
	自由勾配側溝	1000縦断型 H11600～1700				
	勾配調整コンクリート	18-8-40	m		150	
	側溝蓋		m ³		18	
	足掛金具		枚		142	
	集水桝・マンホール工		個		40	
			式		1	
	路面排水桝		箇所		7	
	構造物撤去工		式		1	
	構造物取壊し工		式		1	
	コンクリート構造物取壊し		m ³		10	
	舗装版切断		m		200	
	舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm	m ²		124	

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
運搬処理工						
殻運搬			式		1	
		殻種別:コンクリート殻 (無筋)	m3		6	
殻運搬		殻種別:コンクリート殻 (鉄筋)	m3		4	
殻運搬		殻種別:アスファルト殻	m3		7	
殻処分		殻種別:コンクリート殻 (無筋)	m3		6	
殻処分		殻種別:コンクリート殻 (鉄筋)	m3		4	
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3		7	
舗装			式		1	
舗装工			式		1	
アスファルト舗装工 (車道部)			式		1	
下層路盤 (歩道部)			m2		75	

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
	上層路盤(歩道部)						
	基層(車道・路肩部)		m2		75		
	表層(車道・路肩部)		m2		75		
	表層(車道・路肩部)		m2		75		
	表層(車道・路肩部)		m2		75		
	アスファルト舗装工(歩道部)		式		1		
	凍上抑制層		m2		170		
	路盤		m2		170		
	表層		m2		170		
	アスファルト舗装工(宅地部)		式		1		
	路盤		m2		50		
	表層		m2		50		

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
	コンクリート舗装工 (宅地部)						
	コンクリート舗装		式		1		
	縁石工		m2		31		
	縁石工		式		1		
	縁石工		式		1		
	歩車道境界ブロック		m		146		
	防護柵工		式		1		
	防止柵工		式		1		
	転落(横断)防止柵(撤去・再設置)	柵高:1.1m,作業区分:アソカボルト固定	m		204		
	区画線工		式		1		
	区画線工		式		1		
	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格 ・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常 温	m		150		

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)		数量増減	摘要
道路付属施設工							
道路付属物工			式		1		
視線誘導標		視線誘導標規格:スノーポール併用, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含まない), 施工規模:10本未満	本		1		
道路反射鏡			基		3		
仮設工			基		1		
土留・仮締切工			式		1		
建込簡易土留板			式		1		
交通管理工			m		12		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分			道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別					規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費										
運搬費						式		1		
								1		
								1		
								1		
現場環境改善費						式				
現場環境改善費 (率計上)						式		1		
共通仮設費 (率計上)						式		1		
純工事費						式		1		
現場管理費						式		1		
工事原価						式		1		
一般管理費等						式		1		
工事価格						式		1		

