

令和 8 年度

通作条件整備事業

清水頭長坂農道保全第8号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)盛土工				
路肩盛土	人土工	m ³	59.000	
(2)掘削工				
不陸整正		m ²	3,419.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
舗装版切断		m	69.000	
舗装版破砕		m ²	3,508.000	
(2)構造物撤去工				
ガードレール袖ビーム撤去		m	0.500	
視線誘導標撤去		本	3.000	
(3)殻運搬・処理				
As殻処分費		ton	411.000	
As殻運搬費		m ³	175.000	
As汚泥処分費		ton	0.060	
As汚泥運搬費		m ³	0.060	
運転手（一般）		人	0.145	
軽油	ハートル給油,,	L	12.180	
側溝清掃車[パワー式]	,ホッパ容量9.0m ³ 風量 40m ³ /min, 運転1日当たり 算出,機械損料等+燃料+	日	0.145	
廃プラスチック処分費		ton	0.006	
廃プラスチック・スクラップ運搬費		ton	0.013	
3. 舗装工				
(1)アスファルト舗装工	(本線)			
表層工	⑤ガラス入り再生密粒度 As (13F) t=3cm	m ²	685.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
表層工	⑧密粒度GAs13F（ゴム入） t=3cm	m ²	2,620.000	
表層工	②再生密粒度As（13） t=4cm	m ²	3,358.000	
（2）アスファルト舗装工	（進入路）			
表層工		m ²	20.000	
路盤工		m ²	17.000	
（3）アスファルト舗装工	（取付道路No.2770.0左）			
表層工	⑧密粒度GAs13F（ゴム入） t=3cm	m ²	6.100	
表層工	②再生密粒度As（13） t=4cm	m ²	5.400	
4. 付帯施設工				
（1）区画線工				
区画線工	外側線 白色実線 W=15cm t=1mm	m	1,214.000	
区画線工	停止線（1箇所） 白色実線 W=30cm t=1mm	m	3.000	
区画線工	止まれ（1箇所） 白色実線 W=15cm t=1mm	m	20.000	
（2）付属物工				
ガードレール袖ビーム設置		m	0.500	
ガードレール	Gr-C-4E、袖ビーム	枚	1.000	
視線誘導標設置工	土中用、標準型、片面	本	19.000	
視線誘導標	Gr設置用、標準型、両面	本	1.000	
L型側溝撤去・再設置		m	109.000	
警戒標識新設		基	2.000	
5. 仮設工				
（1）交通誘導警備員				
交通誘導警備員		人	40.000	
6. その他				
一括計上価格				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 一括計上価格				
(1)金属スクラップ				
金属スクラップ		ton	0.007	