

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名              | 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事     |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|------------------|------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                     | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 道路改良             |                        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 道路土工             |                        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 路体盛土工            |                        | m3 |        | 2,430  |              |                 |  |
| 路体(築堤)盛土         |                        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 土材料              |                        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 擁壁工              |                        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 作業土工             |                        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 埋戻し              | 土砂                     | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 土砂等運搬            | 土砂                     | m3 |        | 400    |              |                 |  |
| 帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 |                        | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 補強土壁基礎           | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | m  |        | 43     |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事 |    |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |    |
|---------------|--------------------|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回）       | 数量増減            | 摘要 |
| 補強土壁壁面材組立・設置  | 帯鋼補強土壁             | m2 |        | 333          |                 |    |
| 補強材取付         | 帯鋼補強土壁             | m  |        | 5,370        |                 |    |
| 補強材材料費        |                    | 式  |        | 1            |                 |    |
| まき出し・敷均し、締固め  | 帯鋼補強土壁             | m3 |        | 1,630        |                 |    |
| 基礎フチソグ工       |                    | m3 |        | 55           |                 |    |
| 場所打工          |                    | m3 |        | 4            |                 |    |
| 基盤排水層         |                    | m3 |        | 169          |                 |    |
| 地下排水工         |                    | m  |        | 64           |                 |    |
| 壁面背面排水層       |                    | m3 |        | 110          |                 |    |
| カルバート工        |                    | 式  |        | 1            |                 |    |
| 作業土工          |                    | 式  |        | 1            |                 |    |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|--------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 床掘り           | 土砂                 | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 埋戻し           | 土砂                 | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| プレキャストカルバート工  |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| プレキャストボックス    | RCB-B1500-H1500    | m  |        | 15     |              |                 |  |
| 排水構造物工        |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 作業土工          |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 床掘り           |                    | m3 |        | 70     |              |                 |  |
| 埋戻し           |                    | m3 |        | 60     |              |                 |  |
| 集水桝・マンホール工    |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 現場打ち集水桝       |                    | 箇所 |        | 2      |              |                 |  |
| 蓋             | T-2                | 枚  |        | 2      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事   |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|----------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                   | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 地下排水工         |                      | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 地下排水          | φ 200                | m  |        | 60     |              |                 |  |
| ふとんかご         |                      | m  |        | 8      |              |                 |  |
| 排水工           |                      | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 排水            | BF2-B400～1000(補強土前面) | m  |        | 34     |              |                 |  |
| 直接工事費         |                      | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設          |                      | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設費         |                      | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 現場環境改善費       |                      | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 現場環境改善費（率計上）  |                      | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                      | 式  |        | 1      |              |                 |  |

# 工事数量総括表(本01)

| 工事名           | 岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事 |    |        |        | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |  |
|---------------|--------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減         | 摘要              |  |
| 純工事費          |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 現場管理費         |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事原価          |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 一般管理費等        |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事価格          |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
| 工事費計          |                    | 式  |        | 1      |              |                 |  |
|               |                    |    |        |        |              |                 |  |
|               |                    |    |        |        |              |                 |  |
|               |                    |    |        |        |              |                 |  |
|               |                    |    |        |        |              |                 |  |