

令和8年度 工事番号 広連 第 129-1 号

岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事

参 考 資 料

中津軽郡 西目屋村 大字 川原平 地内

注) 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	西目屋村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1				
道路土工							
		式	1				
路体盛土工							
		式	1				
路体(築堤)盛土							内 1号
		m3	270				
土材料							内 2号
		m3	2,160				
擁壁工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
埋戻し	土砂						内 3号
		m3	350				
土砂等運搬	土砂						内 4号
		m3	400				
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工							
		式	1				
補強土壁基礎	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 5号
		m	43				
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁						内 6号
		m2	333				
補強材取付	帯鋼補強土壁						内 7号
		m	5,370				

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強材材料費							内 8号
		式	1				
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁						内 9号
		m3	1,630				
基礎フーチング工							内 10号
		m3	55				
場所土工							内 11号
		m3	4				
基盤排水層							内 12号
		m3	169				
地下排水工							内 13号
		m	64				
壁面背面排水層							内 14号
		m3	110				
カルバート工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り	土砂						内 15号
		m3	40				
埋戻し	土砂						内 16号
		m3	30				
プレキャストカルバート工							
		式	1				
プレキャストボックス	RCB-B1500-H1500						内 17号
		m	15				

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水構造物工							
		式	1				
作業土工							
		式	1				
床掘り							内 18号
		m3	70				
埋戻し							内 19号
		m3	60				
集水枥・マンホール工							
		式	1				
現場打ち集水枥							内 20号
		箇所	2				
蓋	T-2						内 21号
		枚	2				
地下排水工							
		式	1				
地下排水	φ 200						内 22号
		m	60				
ふとんかご							内 23号
		m	8				
排水工							
		式	1				
排水	BF2-B400～1000(補強土前面)						内 24号
		m	34				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路体(築堤)盛土						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し					02-01-02
	CB210510		m3	247			管理費区分 : 0
	路体(築堤)盛土	2. 5m未満					02-01-02 路肩盛土
	CB210510		m3	25			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土材料						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	土材料						02-01-02
	CB210550		m3	2, 163			管理費区分 : 0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	埋戻し		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410			m3	72				管理費区分：0
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	275				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	CB210020	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
			m3	397		管理費区分：0		
土砂等運搬	CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 3km以下						02-01-02 仮置場から流用
			m3	397		管理費区分：0		
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	補強土壁基礎	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用						02-02-02
CB221110		m2	10				管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	3. 8				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	21. 7				管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理						単 1号 02-02-06
WB810010		t	0. 02				管理費区分 : 0
基礎工(敷砂)							単 2号
		m3	1. 7				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強土壁壁面材組立・設置		帯鋼補強土壁						02-02-07
CB222210			m2	223. 4				管理費区分：0
補強土壁壁面材組立・設置 妻留部								単 3号
			m2	109. 9				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	補強材取付		帯鋼補強土壁							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁) CB222220			帯鋼補強土壁							02-02-07
					m	5, 369. 7				管理費区分：0
合計										

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	補強材材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
補強土壁材料費 補強土壁		式	1				単 4号 管理費区分：0
補強土壁材料費 妻留壁・起点部		式	1				単 5号 管理費区分：0
補強土壁材料費 妻留壁・終点部		式	1				単 6号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
まき出し・敷均し、締固め CB222230	帯鋼補強土壁	m3	1, 626				02-02-07 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	基礎フーチング工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下, 土木(3)・港湾(6) 18-8-40, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し						02-02-04
CB226320		m3	54. 6				管理費区分 : 0
裏込碎石	再生グラッサラン 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221120		m3	27. 5				管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 7号 02-02-06
WB810010		t	0. 004				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	場所打工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	2m以上5m以下, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し						02-02-04
CB226320		m3	3. 9				管理費区分 : 0
裏込碎石	グラッサラン 40～0, 全ての費用						02-02-02
CB221120		m3	4. 9				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	基盤排水層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基盤排水層 C-40							単 8号
		m3	169. 2				管理費区分：0
吸出し防止材設置 CB224720							02-02-17
		m2	264. 5				管理費区分：0
水平・背面排水材 300×10 ZZ99*01*03001							管理費区分：0
		m	32. 8				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	地下排水工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用						02-02-05 φ 200 有孔管 管理費区分 : 0
CB222770		m	62. 5				
暗渠排水管	据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用						02-02-05 φ 200 無孔管 管理費区分 : 0
CB222770		m	1				
フィルター材	クラッシュラン C-40, 全ての費用						02-02-05 管理費区分 : 0
CB222780		m3	15. 2				
吸出し防止材設置							02-02-17 管理費区分 : 0
CB224720		m2	39. 3				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	壁面背面排水層						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	壁面背面排水層 C-40		m3	90. 1			単 9号 補強土壁部 管理費区分：0
	壁面背面排水層 C-40		m3	91. 5			単 9号 棲止部補強土壁部 管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	床掘り	土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	床掘り CB210030	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	39			02-01-03 管理費区分：0
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	埋戻し		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅4m以上						02-01-03
CB210410			m3	27				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	プレキャストボックス	RCB-B1500-H1500						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880		据付, 2. 0m/個, 1. 25<B<=2. 5 1. 25<H<=2. 5, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準, 全ての費用						02-02-05
			m	15. 1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030		m3	74				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	59				管理費区分 : 0
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	現場打ち集水桷						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桷・街渠桷(本体)							単 10号 12号桷 管理費区分：0
		箇所	1				
現場打ち集水桷・街渠桷(本体)	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 3. 2 5m3を超え3. 42m3以下, 人力打設, 一 般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10 13号桷 管理費区分：0
CB222950		箇所	1				
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用							
Z231335005		個	17				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	蓋	T-2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し						単 11号 01-10-01 T-2 2000×2000(12号 桷) 管理費区分：0
WB821430		枚	1				
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し						単 12号 01-10-01 T-2 1500×2000(13号 桷) 管理費区分：0
WB821430		枚	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	地下排水	φ 200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水設置 本管暗渠 φ 300							単 13号
		m	24. 4				管理費区分：0
暗渠排水設置 補助暗渠 φ 200							単 14号
		m	35. 7				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	ふとんかご						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ふとんかご CB225030	設置, スロープ式, 高さ50cm×幅120cm						02-02-20
		m	8				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	排水	BF2-B400～1000(補強土前面)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	m	22				単 15号 01-10-01 BF2-400 管理費区分:0
U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,無し	m	12. 2				単 16号 01-10-01 BF2-1000 管理費区分:0
コンクリート打設工	小段排水溝,クレーン機能付きバックホ,土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2,無し	m2	17. 1				単 17号 02-04-03 シールコンクリート 管理費区分:0
養生工	縦排水溝・小段排水溝	m2	17. 1				単 18号 02-04-03 シールコンクリート養生 管理費区分:0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019	t	1. 03			管理費区分 : 0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002	t	1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	基礎工(敷砂)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満					02-01-03	
			m3	20			管理費区分：0	
砂 路盤用	Z230300005						100m2×0.2m×1.26	
			m3	25.2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	補強土壁壁面材組立・設置 妻留部		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						見積※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
			人	1.4				
特殊作業員	R0101						※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
			人	1.4				
普通作業員	R0102						※諸雑費率の対象 管理費区分：0	
			人	4.3				
諸雑費(率)	ZS7210100						※労務費の% 管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補強土壁材料費 補強土壁		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A3	ZZ99*01*01001						管理費区分：0	
			枚	4				
コンクリートスキン A4	ZZ99*01*01002						管理費区分：0	
			枚	23				
コンクリートスキン AL4	ZZ99*01*01003						管理費区分：0	
			枚	6				
コンクリートスキン AR4	ZZ99*01*01004						管理費区分：0	
			枚	3				
コンクリートスキン AaL4	ZZ99*01*01006						管理費区分：0	
			枚	2				
コンクリートスキン AaR4	ZZ99*01*01007						管理費区分：0	
			枚	2				
コンクリートスキン A5	ZZ99*01*01008						管理費区分：0	
			枚	8				
コンクリートスキン A6	ZZ99*01*01009						管理費区分：0	
			枚	16				
コンクリートスキン AL6	ZZ99*01*01010						管理費区分：0	
			枚	5				
コンクリートスキン AR6	ZZ99*01*01011						管理費区分：0	
			枚	5				
コンクリートスキン A7	ZZ99*01*01012						管理費区分：0	
			枚	3				
コンクリートスキン AR7	ZZ99*01*01013						管理費区分：0	
			枚	1				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補強土壁材料費 補強土壁		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン A8	ZZ99*01*01014						管理費区分：0	
			枚	4				
コンクリートスキン AR8	ZZ99*01*01015						管理費区分：0	
			枚	1				
コンクリートスキン BbP4	ZZ99*01*01016						管理費区分：0	
			枚	1				
コンクリートスキン BR6	ZZ99*01*01018						管理費区分：0	
			枚	1				
コンクリートスキン C2	ZZ99*01*01019						管理費区分：0	
			枚	2				
コンクリートスキン CR2	ZZ99*01*01021						管理費区分：0	
			枚	1				
コンクリートスキン C3	ZZ99*01*01022						管理費区分：0	
			枚	4				
コンクリートスキン CL3	ZZ99*01*01023						管理費区分：0	
			枚	3				
コンクリートスキン C4	ZZ99*01*01024						管理費区分：0	
			枚	4				
コンクリートスキン DL3	ZZ99*01*01028						管理費区分：0	
			枚	1				
コンクリートスキン(孔あきスキン) A05 φ 250	ZZ99*01*01029						管理費区分：0	
			枚	1				
コンクリートスキン(孔あきスキン) A06 φ 250	ZZ99*01*01030						管理費区分：0	
			枚	1				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補強土壁材料費 補強土壁		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートスキン(異形スキン) ALE4	ZZ99*01*01031						管理費区分：0	
			枚	2				
コンクリートスキン(異形スキン) ALE6	ZZ99*01*01032						管理費区分：0	
			枚	1				
コンクリートスキン(異形スキン) CLE3	ZZ99*01*01033						管理費区分：0	
			枚	1				
コンクリートスキン(異形スキン) ARE4	ZZ99*01*01078						管理費区分：0	
			枚	4				
コンクリートスキン(異形スキン) CRE2	ZZ99*01*01079						管理費区分：0	
			枚	1				
コンクリートスキン(目地用スキン) KA2 θ=180°、S	ZZ99*01*01035						管理費区分：0	
			枚	7				
コンクリートスキン(目地用スキン) KB2 θ=180°、S	ZZ99*01*01036						管理費区分：0	
			枚	1				
コンクリートスキン(目地用スキン) KC1 θ=180°、S	ZZ99*01*01037						管理費区分：0	
			枚	1				
コンクリートスキン(目地用スキン) KA2 θ=180°、S	ZZ99*01*01038						管理費区分：0	
			枚	1				
コンクリートスキン(目地用スキン) KD1 θ=180°、S	ZZ99*01*01041						管理費区分：0	
			枚	1				
ストリップ°(SS400) L=8. 5m PL80×4. 0×6160	ZZ99*01*01044						管理費区分：0	
			本	2				
ストリップ°(SS400) L=8. 5m PL80×4. 0×2500	ZZ99*01*01045						管理費区分：0	
			本	2				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補強土壁材料費 補強土壁		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ストリップ° (SS400) PL80×4. 0×8000	ZZ99*01*01046						管理費区分：0	
			本	33				
ストリップ° (SS400) PL80×4. 0×7500	ZZ99*01*01047						管理費区分：0	
			本	1				
ストリップ° (SS400) PL80×4. 0×7000	ZZ99*01*01048						管理費区分：0	
			本	167				
ストリップ° (SS400) PL80×4. 0×6000	ZZ99*01*01049						管理費区分：0	
			本	185				
ストリップ° (SS400) PL80×4. 0×5500	ZZ99*01*01050						管理費区分：0	
			本	102				
ストリップ° (SS400) PL80×4. 0×5000	ZZ99*01*01051						管理費区分：0	
			本	65				
コネクティブ° ストリップ° 60×6. 0×570	ZZ99*01*01052						管理費区分：0	
			本	18				
カ°セツプ°レート 250×5. 0×285	ZZ99*01*01053						管理費区分：0	
			枚	23				
ボ°ルト・ナツト M12×40	ZZ99*01*01054						管理費区分：0	
			本	643				
水平目地材 高密度コルテ 85×20×600	ZZ99*01*01055						管理費区分：0	
			枚	171				
透水防砂材 420×4	ZZ99*01*01056						管理費区分：0	
			m	171				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	補強土壁材料費 妻留壁・起点部		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 MF フルタイプ	SR235(φ13・φ9)	ZZ99*01*01057					管理費区分：0	
			枚	19				
壁面材 SF00 最下段用フルタイプ	SR235(φ13・φ9)	ZZ99*01*01058					管理費区分：0	
			枚	2				
壁面材 MH ハーフタイプ	SR235(φ13・φ9)	ZZ99*01*01059					管理費区分：0	
			枚	18				
壁面材 MM 750調整用	SR235(φ9)	ZZ99*01*01061					管理費区分：0	
			枚	4				
タプルフック SR235(φ16)		ZZ99*01*01062					管理費区分：0	
			個	138				
ストリップ L=9. 0m PL80×4. 0×6160		ZZ99*01*01063					管理費区分：0	
			本	21				
ストリップ L=9. 0m PL80×4. 0×3000		ZZ99*01*01064					管理費区分：0	
			本	21				
ストリップ PL80×4. 0×8000		ZZ99*01*01065					管理費区分：0	
			本	36				
ストリップ PL80×4. 0×7000		ZZ99*01*01066					管理費区分：0	
			本	37				
ストリップ PL80×4. 0×6000		ZZ99*01*01067					管理費区分：0	
			本	29				
ストリップ PL80×4. 0×5000		ZZ99*01*01068					管理費区分：0	
			本	27				
カセットプレート 285×5. 0×250 スタイル		ZZ99*01*01070					管理費区分：0	
			本	12				

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	補強土壁材料費 妻留壁・起点部		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボルト・ナット M12×40 六角ボルトナット		ZZ99*01*01071	個	228			管理費区分：0	
透水防砂材 1050×2.1 Aタイプ		ZZ99*01*01072	m	93			管理費区分：0	
透水防砂材 300×300 Bタイプ		ZZ99*01*01073	枚	276			管理費区分：0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	補強土壁材料費 妻留壁・終点部		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材 MF フルタイプ	SR235(φ13・φ9)	ZZ99*01*01057					管理費区分：0	
			枚	31				
壁面材 SF00 最下段用フルタイプ	SR235(φ13・φ9)	ZZ99*01*01058					管理費区分：0	
			枚	2				
壁面材 MH ハーフタイプ	SR235(φ13・φ9)	ZZ99*01*01059					管理費区分：0	
			枚	15				
壁面材 MM 750調整用	SR235(φ9)	ZZ99*01*01061					管理費区分：0	
			枚	7				
タプルフック SR235(φ16)		ZZ99*01*01062					管理費区分：0	
			個	133				
ストリップ PL80×4. 0×6500		ZZ99*01*01074					管理費区分：0	
			本	99				
ストリップ PL80×4. 0×6000		ZZ99*01*01075					管理費区分：0	
			本	11				
ストリップ PL80×4. 0×5000		ZZ99*01*01076					管理費区分：0	
			本	10				
ストリップ PL80×4. 0×4000		ZZ99*01*01077					管理費区分：0	
			本	27				
カセットプレート 285×5. 0×250 スタイル		ZZ99*01*01070					管理費区分：0	
			本	14				
ボルト・ナット M12×40 六角ボルトナット		ZZ99*01*01071					管理費区分：0	
			個	189				
透水防砂材 1050×2. 1 Aタイプ		ZZ99*01*01072					管理費区分：0	
			m	126. 8				

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 29 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 有, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13 Z001102019							管理費区分：0	
			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 Q001001002							管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 8号	基盤排水層 C-40		単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁					02-02-07		
CB222230			m3	100			管理費区分：0		
クラッシャーラン C-40		Z002120003					1. 20/0. 95*100m3		
			m3	126			管理費区分：0		
合計									
単価							円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	壁面背面排水層 C-40		単位	m3	単位数量	100	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
まき出し・敷均し, 締固め		帯鋼補強土壁					02-02-07		
CB222230			m3	100			管理費区分：0		
クラッシャーラン C-40		Z002120003					1. 20/0. 95*100m3		
			m3	126			管理費区分：0		
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	19. 7			02-03-01 管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	87			02-02-06 管理費区分：0	
コンクリート	CB240010	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1. 3			02-03-01 基礎Co 管理費区分：0	
型枠	CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	1. 7			02-02-06 基礎Co型枠 管理費区分：0	
基礎碎石	CB221110	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャ 40～0, 全ての費用	m2	8. 4			02-02-02 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 62			単 19号 02-02-06 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 12			単 20号 02-02-06 管理費区分：0	
鉄筋工[市場単価]	WB810010	SD345 D29～32, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1. 58			単 21号 02-02-06 管理費区分：0	
足場工	WB252110	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	掛m2	88. 4			単 22号 02-04-01 管理費区分：0	
合計								
単価							円／箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号 WB821430	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分：0	
			枚	100				
側溝蓋 ますぶた用グレーチング T-2 2000×2000 Y000301000006							管理費区分：0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 Q001367002							管理費区分 : 0	
			枚	100				
側溝蓋 ますぶた用グレーチング T-2 1500×2000 Y000301000005							管理費区分 : 0	
			枚	100				
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	暗渠排水設置 本管暗渠 φ300		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用					02-02-05	
	CB222770		m	10			管理費区分：0	
フィルター材		クラッシュラン C-80, 全ての費用					02-02-05	
	CB222780		m3	8. 7			管理費区分：0	
吸出し防止材設置							02-02-17	
	CB224720		m2	41. 1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	暗渠排水設置 補助暗渠 φ200		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 直管, 200～400mm, 全ての費用					02-02-05	
	CB222770		m	10			管理費区分：0	
フィルター材		クラッシュラン C-80, 全ての費用					02-02-05	
	CB222780		m3	2.4			管理費区分：0	
吸出し防止材設置							02-02-17	
	CB224720		m2	21.4			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=20 00mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無 し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分 : 0	
側溝 BF2-B400 L=2. 0m		Y0003000000001	個	5			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=20 00mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無 し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無		Q001365003	m	10			管理費区分 : 0	
側溝 BF2-B1000 L=2. 0m		Y000300000002	個	5			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS30000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号 WB240730	コンクリート打設工	小段排水溝, クレーン機能付きバックホ, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	1.8			管理費区分: 0	
特殊作業員								
	R0101		人	2.1			管理費区分: 0	
普通作業員								
	R0102		人	3.1			管理費区分: 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60%								
	Z230210245		m3	12.1			管理費区分: 0	
バックホ(クレーン)標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0.8m3吊能力2.9t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 23号 90-02-02	
	K0202108		時間	13.3			管理費区分: 0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/m2	

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

– 40 –

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 41 -

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020	t	1. 03			管理費区分：0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002	t	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32		Z001102021	t	1. 03			管理費区分：0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002	t	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
	R0125		人	1.6				
とび工							管理費区分：0	
	R0106		人	8.5				
普通作業員							管理費区分：0	
	R0102		人	1.3				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊		L001130006					管理費区分：0	
			日	1.4				
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 K0202108	バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0. 8m3吊能力2. 9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 17			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	18			管理費区分：0	
バックホウ(クロー)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t								
M000202108			時間	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／時間	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1			
道路土工 (0002)	式	1			
路体盛土工 (0003)	式	1			
路体(築堤)盛土 (0004)	m3	270			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
路体(築堤)盛土	m3	247			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工幅員		4.0m以上			
J02 施工数量		20,000m3未満			
J03 障害の有無		無し			
路体(築堤)盛土	m3	25			CB210510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工幅員		2.5m未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
土材料 (0005) (P)	m3	2, 160			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 土砂購入費 土材料					週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料	m3	2, 163			CB210550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
擁壁工 (0006)	式	1			単価補正 オプション入力
作業土工 (0007)	式	1			オプション入力
埋戻し (0008)	m3	350			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	72			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上			
埋戻し	m3	275			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
土砂等運搬 (0009)	m3	400			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
積込(ルーズ)	m3	397			CB210020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0
J01 土質		土砂			
J02 作業内容		土量50,000m3未満			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬					豪雪割増 単価補正
	m3	397			CB210110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土砂等発生現場		標準			単価補正
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			オブション入力
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J04 DID区間の有無		無し			週休2日補正 週休2日(月単位)
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		0.3km以下			CB221110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (0010)	式	1			単価補正
補強土壁基礎 (0011)	m	43			CB240010
基礎碎石					
	m2	10			
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下			
J02 碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J03 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	3.8			管理費区分 0	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			単価地区 西目屋村	
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 養生工の種類		一般養生			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
型枠	m2	21.7			CB240210	
J01 型枠の種類		一般型枠			管理費区分 0	
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					単価補正	
鉄筋工[市場単価]	t	0.02			WB810010	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		一般構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 施工規模		10t未満			単価地区 西目屋村	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 夜間作業補正		無			豪雪割増	
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理				
基礎工(敷砂)	m3	1.7			オプション入力	
					単位数量 100 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
埋戻し	m3	20			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			単価補正
砂 路盤用	m3	25.2			Z230300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
補強土壁壁面材組立・設置 (0012)	m2	333			単価補正 オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
補強土壁壁面材組立・設置	m2	223.4			週休2日補正 週休2日(月単位) CB222210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0
J01 工法区分		帯鋼補強土壁			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
補強土壁壁面材組立・設置 妻留部	m2	109.9			オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
土木一般世話役	人	1.4			R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
特殊作業員	人	1.4			R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
諸雑費2：対象					
普通作業員	人	4.3			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費2：対象					

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
諸雑費(率)	式	1			
諸雑費2 諸雑費率＝8.000%					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
補強材取付 (0013)	m	5,370			
					オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	m	5,369.7			
J01 工法区分 帯鋼補強土壁					CB222220 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
補強材材料費 (0014)	式	1			
					オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
補強土壁材料費 補強土壁		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン A3		枚	4			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン A4		枚	23			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン AL4		枚	6			ZZ99*01*01003 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスギン AR4	枚	3			ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスギン AaL4	枚	2			ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスギン AaR4	枚	2			ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスギン A5	枚	8			ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン A6	枚	16			ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン AL6	枚	5			ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン AR6	枚	5			ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン A7	枚	3			ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン AR7	枚	1			ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン A8	枚	4			ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン AR8	枚	1			ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン BbP4	枚	1			ZZ99*01*01016 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
コンクリートスキン BR6	枚	1			ZZ99*01*01018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コンクリートスキン C2	枚	2			ZZ99*01*01019 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コンクリートスキン CR2	枚	1			ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コンクリートスキン C3	枚	4			ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
コンクリートスキン CL3	枚	3			ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コンクリートスキン C4	枚	4			ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コンクリートスキン DL3	枚	1			ZZ99*01*01028 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
コンクリートスキン(孔あきスキン) A05 φ250	枚	1			ZZ99*01*01029 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
コンクリートスキン(孔あきスキン) A06 φ250	枚	1			ZZ99*01*01030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
コンクリートスキン(異形スキン) ALE4	枚	2			ZZ99*01*01031 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
コンクリートスキン(異形スキン) ALE6	枚	1			ZZ99*01*01032 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正
コンクリートスキン(異形スキン) CLE3	枚	1			ZZ99*01*01033 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
						単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
コンクリートスキン(異形スキン) ARE4	枚	4			ZZ99*01*01078 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン(異形スキン) CRE2	枚	1			ZZ99*01*01079 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン(目地用スキン) KA2 θ=180°、S	枚	7			ZZ99*01*01035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン(目地用スキン) KB2 θ=180°、S	枚	1			ZZ99*01*01036 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン(目地用スキン)					ZZ99*01*01037

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
KC1 $\theta=180^\circ$ 、S	枚	1			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン(目地用スキン) KA2 $\theta=180^\circ$ 、S	枚	1			ZZ99*01*01038 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリートスキン(目地用スキン) KD1 $\theta=180^\circ$ 、S	枚	1			ZZ99*01*01041 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ストリップ°(SS400) L=8.5m PL80×4.0×6160	本	2			ZZ99*01*01044 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ストリップ°(SS400) L=8.5m PL80×4.0×2500	本	2			ZZ99*01*01045 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ストリップ° (SS400) PL80×4.0×8000	本	33			ZZ99*01*01046 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ストリップ° (SS400) PL80×4.0×7500	本	1			ZZ99*01*01047 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ストリップ° (SS400) PL80×4.0×7000	本	167			ZZ99*01*01048 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ストリップ° (SS400) PL80×4.0×6000	本	185			ZZ99*01*01049 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ストリップ° (SS400) PL80×4.0×5500	本	102			ZZ99*01*01050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ストリップ° (SS400) PL80×4.0×5000	本	65			ZZ99*01*01051 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コネクティブ° ストリップ° 60×6.0×570	本	18			ZZ99*01*01052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ガ°セツフ°レート 250×5.0×285	枚	23			ZZ99*01*01053 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ホルト・ナット M12×40	本	643			ZZ99*01*01054 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水平目地材 高密度コルテ 85×20×600	枚	171			ZZ99*01*01055 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
透水防砂材 420×4	m	171			ZZ99*01*01056 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
補強土壁材料費 妻留壁・起点部	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
壁面材 MF フルタイプ SR235(φ13・φ9)		枚	19			ZZ99*01*01057 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
壁面材 SF00 最下段用フルタイプ SR235(φ13・φ9)		枚	2			ZZ99*01*01058 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
壁面材 MH ハーフタイプ SR235(φ13・φ9)		枚	18			ZZ99*01*01059 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
壁面材 MM 750調整用 SR235(φ9)		枚	4			ZZ99*01*01061 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
タプルフック SR235(φ16)	個	138			ZZ99*01*01062 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ストリップ° L=9.0m PL80×4.0×6160	本	21			ZZ99*01*01063 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ストリップ° L=9.0m PL80×4.0×3000	本	21			ZZ99*01*01064 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ストリップ° PL80×4.0×8000	本	36			ZZ99*01*01065 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ストリップ° PL80×4.0×7000	本	37			ZZ99*01*01066 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ストリップ° PL80×4.0×6000	本	29			ZZ99*01*01067 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ストリップ° PL80×4.0×5000	本	27			ZZ99*01*01068 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
ガセツフ°レート 285×5.0×250 スタイ°	本	12			ZZ99*01*01070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ボルト・ナット M12×40 六角ボルトナット	個	228			ZZ99*01*01071 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
透水防砂材 1050×2.1 Aタイプ	m	93			ZZ99*01*01072 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
透水防砂材 300×300 Bタイプ	枚	276			ZZ99*01*01073 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
補強土壁材料費 妻留壁・終点部	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
壁面材 MF フルタイプ	SR235(φ13・φ9)	枚	31			ZZ99*01*01057 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
壁面材 SF00 最下段用フルタイプ	SR235(φ13・φ9)	枚	2			ZZ99*01*01058 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
壁面材 MH ハーフタイプ	SR235(φ13・φ9)	枚	15			ZZ99*01*01059 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正
壁面材 MM 750調整用	SR235(φ9)	枚	7			ZZ99*01*01061 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
						単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タプルフック SR235(φ16)	個	133			ZZ99*01*01062 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ストリップ° PL80×4.0×6500	本	99			ZZ99*01*01074 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ストリップ° PL80×4.0×6000	本	11			ZZ99*01*01075 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ストリップ° PL80×4.0×5000	本	10			ZZ99*01*01076 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
ストリップ°					ZZ99*01*01077	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
PL80×4.0×4000	本	27			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ガセツブプレート 285×5.0×250 Sタイプ	本	14			ZZ99*01*01070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
ボルト・ナット M12×40 六角ボルトナット	個	189			ZZ99*01*01071 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
透水防砂材 1050×2.1 Aタイプ	m	126.8			ZZ99*01*01072 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
透水防砂材 300×300 Bタイプ	枚	266			ZZ99*01*01073 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
まき出し・敷均し、締固め (0015)	m3	1,630			オブション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
まき出し・敷均し、締固め	m3	1,626			CB222230 管理費区分 0
J01 工法区分			帯鋼補強土壁		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
基礎7-チンク工 (0016)	m3	55			オブション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
重力式擁壁					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	54.6			CB226320 管理費区分 0
J01 擁壁平均高さ		2m以上5m以下			歩 2026.06 単 2026.06
J02 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6)	18-8-40		単価地区 西目屋村
J03 基礎碎石の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 均しコンクリートの有無		無し			豪雪割増
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			単価補正
裏込碎石					CB221120 管理費区分 0
	m3	27.5			歩 2026.06 単 2026.06
J01 碎石の種類		再生クワッシャー	40～0		単価地区 西目屋村
J02 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
鉄筋工[市場単価]					WB810010 管理費区分 0
	t	0.004			歩 2026.06 単 2026.06
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			単価地区 西目屋村
J02 規格・仕様区分		一般構造物			労調係数 1.000 00-00 0
J03 施工規模		10t未満			豪雪割増
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			単価補正
J06 トンネル内作業の補正		無			
J07 法面作業の補正		有			
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)			
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)			
場所打工 (0017)	m3	4			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
重力式擁壁	m3	3.9			CB226320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 擁壁平均高さ		2m以上5m以下			
J02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J03 基礎碎石の有無		無し			
J04 均しコンクリートの有無		無し			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
裏込碎石	m3	4.9			CB221120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 碎石の種類		クラッシュラン 40～0			
J02 費用の内訳		全ての費用			
基盤排水層 (0018)	m3	169			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
基盤排水層 C-40	m3	169.2			オプション入力 単位数量 100 m3

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
まき出し・敷均し, 締固め	m3	100			CB222230
J01 工法区分		帯鋼補強土壁			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラッシャーラン C-40	m3	126			Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
吸出し防止材設置	m2	264.5			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
水平・背面排水材 300×10	m	32.8			ZZ99*01*03001 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地下排水工 (0019)	m	64			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
					オブション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	62.5			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02 管種別		直管			
J03 呼び径		200～400mm			
J05 費用の内訳		全ての費用			
暗渠排水管	m	1			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		据付			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02 管種別		直管			
J03 呼び径		200～400mm			
J05 費用の内訳		全ての費用			
フィルター材					CB222780

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	15.2			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 フィルター材の種類 J02 費用の内訳		クラッシュラン C-40 全ての費用			
吸出し防止材設置	m2	39.3			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
壁面背面排水層 (0020)	m3	110			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
壁面背面排水層 C-40	m3	90.1			オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
まき出し・敷均し, 締固め					単価補正
J01 工法区分					CB222230 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
クラッシャーラン C-40					単価補正
J01 工法区分					Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
壁面背面排水層 C-40					単価補正
J01 工法区分					オブション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
まき出し・敷均し, 締固め					単価補正
J01 工法区分					CB222230 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
クラッシャーラン C-40	m3	126			Z002120003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
カルハート工 (0021)	式	1			
作業土工 (0022)	式	1			
床掘り (0023)	m3	40			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	39			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
<div> <div>J01 土質</div> <div>J02 施工方法</div> <div>J03 土留方式の種類</div> <div>J04 障害の有無</div> </div>					<div> <div>土砂</div> <div>標準</div> <div>無し</div> <div>無し</div> </div>

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
埋戻し (0024)	m3	30			オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	27			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅4m以上			
プレキャストカルバート工 (0025)	式	1			
プレキャストボックス (0026)	m	15			オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ボックスカルバート	m	15.1			CB222880 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分 J02 製品長 J03 内空幅・内空高(m) J04 基礎材種別 J05 PC鋼材による縦締め J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数 J08 費用の内訳		据付 2.0m/個 1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
排水構造物工 (0027)	式	1			オプション入力
作業土工 (0028)	式	1			オプション入力
床掘り (0029)	m3	70			オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	74			CB210030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 標準 無し 無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
埋戻し (0030)	m3	60			オプション入力 第0019号内訳書

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	59			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
埋戻し	m3	1			CB210410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
集水桝・マンホール工 (0031)	式	1			オプション入力	
現場打ち集水桝 (0032)	箇所	2			オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所	1			オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
コンクリート		m3	19.7			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	J02 打設工法		人力打設			
	J03 コンクリート規格		土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)			
	J05 養生工の種類		一般養生			
	J07 現場内小運搬の有無		無し			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
型枠		m2	87			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01 型枠の種類		一般型枠			
	J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
コンクリート		m3	1.3			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村
	J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	J02 打設工法		人力打設			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			J03 コンクリート規格	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40		労調係数 1.000 00-00 0
			J05 養生工の種類	一般養生		豪雪割増
			J07 現場内小運搬の有無	無し		
			J13 費用の内訳	全ての費用		単価補正
型枠		m2	1.7			CB240210
			J01 型枠の種類	一般型枠		管理費区分 0
			J02 構造物の種類	均しコンクリート		歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 西目屋村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
基礎砕石		m2	8.4			CB221110
			J01 砕石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下		管理費区分 0
			J02 砕石の種類	再生クワッシャー 40～0		歩 2026.06 単 2026.06
			J03 費用の内訳	全ての費用		単価地区 西目屋村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
鉄筋工[市場単価]		t	0.62			WB810010
			J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13		管理費区分 0
			J02 規格・仕様区分	一般構造物		歩 2026.06 単 2026.06
			J03 施工規模	10t未満		単価地区 西目屋村
			J04 時間的制約を受ける場合の補正	無		労調係数 1.000 00-00 0
			J05 夜間作業補正	無		豪雪割増
			J06 トンネル内作業の補正	無		
			J07 法面作業の補正	無		単価補正
			J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)		
			J09 構造物種別による補正	補正無(一般構造物)		
鉄筋工[市場単価]		t	0.12			WB810010
						管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鉄筋工〔市場単価〕	t	1.58			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD345 D29～32 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
足場工	掛m2	88.4			WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフエレンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1			CB222950 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 コンクリート規格 J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 3.25m3を超え3.42m3以下 人力打設			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			豪雪割増
マンホール用足掛金物 ワイトステップ 幅300×φ19 現場打用	個	17			単価補正 Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
蓋 (0033)	枚	2			単価補正 オブション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
蓋版	枚	1			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分		据付け			WB821430
J02 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			歩 2026.06 単 2026.06
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			単価地区 西目屋村
J06 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
J07 施工箇所における補正		無し			豪雪割増
蓋版	枚	1			単価補正
J01 作業区分		据付け			WB821430
J02 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 西目屋村

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
地下排水工 (0034)	式	1			オプション入力
地下排水 (0035)	m	60			オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水設置 本管暗渠 φ300	m	24.4			オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
暗渠排水管	m	10			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J05 費用の内訳		据付 直管 200～400mm 全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
フィルター材					単価補正
	m3	8.7			CB222780 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 フィルター材の種類		クラッシュラン C-80			
J02 費用の内訳		全ての費用			
吸出し防止材設置					単価補正
	m2	41.1			CB224720 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
暗渠排水設置 補助暗渠 φ200					単価補正
	m	35.7			オブション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
暗渠排水管					単価補正
	m	10			CB222770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		直管			
J03 呼び径		200～400mm			
J05 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
フィルター材		m3	2.4			CB222780			
J01 フィルター材の種類			クラッシュラン C-80			管理費区分 0			
J02 費用の内訳			全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06			
						単価地区 西目屋村			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						単価補正			
吸出し防止材設置		m2	21.4			CB224720			
						管理費区分 0			
						歩 2026.06 単 2026.06			
						単価地区 西目屋村			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						単価補正			
ふとんかご (0036)		m	8			オプション入力			
						第0023号内訳書			
						単位数量 1 m			
						管理費区分 0			
						歩 2026.06 単 2026.06			
						単価地区 西目屋村			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						週休2日補正 週休2日(月単位)			
ふとんかご		m	8			CB225030			
						管理費区分 0			
J01 作業区分			設置			歩 2026.06 単 2026.06			
J02 ふとんかご種別			スロープ式			単価地区 西目屋村			
J03 ふとんかご規格			高さ50cm×幅120cm			労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排水工 (0037)	式	1			単価補正 オプション入力	
排水 (0038)	m	34			オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
U型側溝	m	22			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 作業区分			据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			
J03 夜間作業の有無			無し			
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様			L=2000mm			
J07 U型側溝の質量			1000kg/個以下			
J08 時間的制約の有無			無し			
J09 施工箇所における補正			無し			
J10 基礎砕石施工の有無			無し			
U型側溝	m	12.2			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分			据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無			無し			
J03 夜間作業の有無			無し			
J04 U型側溝の種類			側溝(各種)			
J06 U型側溝の規格・仕様			L=2000mm			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無		1000kg/個以下 無し 無し 無し			単価補正
コンクリート打設工	m2	17.1			WB240730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 対象構造物 J02 施工区分 J03 生コンクリート規格 J04 生コンクリートの夜間割増の有無 J05 生コンクリート使用量 J06 目地材の有無		小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 無し 10m3/100m2 無し			単価補正
養生工	m2	17.1			WB240740 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 対象構造物		縦排水溝・小段排水溝			単価補正
直接工事費 (0039)	式	1			
共通仮設 (0040)	式	1			
共通仮設費 (0041)	式	1			
現場環境改善費 (0042)	式	1			
現場環境改善費（率計上）					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0043)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0044)	式	1			
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0045)	式	1			
現場管理費 (0046)	式	1			
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0047)	式	1			
一般管理費等 (0048)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0049)	式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0050)	式	1			
工事費計 (0051)	式	1			

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／5月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
Y000300000001	側溝 BF2-B400 L=2.0m		個													11,600	11,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000300000002	側溝 BF2-B1000 L=2.0m		個													37,500	37,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000301000005	側溝蓋 ますぶた用グレーチング` T-2 1500×2000		枚													482,000	482,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000301000006	側溝蓋 ますぶた用グレーチング` T-2 2000×2000		枚													618,000	618,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y000356000001	ボックスカルバート 1500×1500		個													244,000	244,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
Y001006000001	吸出し防止材 スパンボンド不織布		m2		p.393	p.526												その他一般資材 1円単位(切捨)	
Y001664000002	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ200 シングル・有孔管		m		p.388	p.521												その他一般資材 10円単位(切捨)	
Y001664000003	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ300 シングル・有孔管		m		p.388	p.521												その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01001	コンクリートスキン A3		枚													67,610	67,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01002	コンクリートスキン A4		枚													68,600	68,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01003	コンクリートスキン AL4		枚													85,100	85,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01004	コンクリートスキン AR4		枚													85,100	85,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01006	コンクリートスキン AaL4		枚													85,100	85,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01007	コンクリートスキン AaR4		枚													85,100	85,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01008	コンクリートスキン A5		枚													69,590	69,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01009	コンクリートスキン A6		枚													70,580	70,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01010	コンクリートスキン AL6		枚													87,080	87,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01011	コンクリートスキン AR6		枚													87,080	87,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01012	コンクリートスキン A7		枚													71,570	71,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01013	コンクリートスキン AR7		枚													88,070	88,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01014	コンクリートスキン A8		枚													72,560	72,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01015	コンクリートスキン AR8		枚													89,060	89,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01016	コンクリートスキン BbP4		枚													74,100	74,100	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01018	コンクリートスキン BR6		枚													87,080	87,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01019	コンクリートスキン C2		枚													37,820	37,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01021	コンクリートスキン CR2		枚													54,320	54,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01022	コンクリートスキン C3		枚													38,810	38,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01023	コンクリートスキン CL3		枚													55,310	55,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	

コード	名称・規格	質量 kg	単位	各種単価表等	物価資料 2026／5月号			見積価格							各種計算	丸め前 単 価	決定価格	端数調整方法 丸め単位	備考
					建設物価	積算資料	平均価格	A	B	C	D	E	許容範囲	採用価格					
ZZ99*01*01024	コンクリートスキン C4		枚													39,800	39,800	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01028	コンクリートスキン DL3		枚													55,310	55,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01029	コンクリートスキン(孔あきスキン) AO5 φ250		枚													86,090	86,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01030	コンクリートスキン(孔あきスキン) AO6 φ250		枚													87,080	87,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01031	コンクリートスキン(異形スキン) ALE4		枚													95,550	95,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01032	コンクリートスキン(異形スキン) ALE6		枚													96,540	96,500	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01033	コンクリートスキン(異形スキン) CLE3		枚													69,610	69,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01035	コンクリートスキン(目地用スキン) KA2 θ=180° ,S		枚													103,910	103,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01036	コンクリートスキン(目地用スキン) KB2 θ=180° ,S		枚													103,910	103,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01037	コンクリートスキン(目地用スキン) KC1 θ=180° ,S		枚													58,060	58,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01038	コンクリートスキン(目地用スキン) KA2 θ=180° ,S		枚													103,910	103,900	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01041	コンクリートスキン(目地用スキン) KD1 θ=180° ,S		枚													58,060	58,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01044	ストリップ(SS400) L=8.5m PL80×4.0×6160		本													12,600	12,600	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01045	ストリップ(SS400) L=8.5m PL80×4.0×2500		本													5,125	5,120	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01046	ストリップ(SS400) PL80×4.0×8000		本													16,400	16,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01047	ストリップ(SS400) PL80×4.0×7500		本													15,375	15,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01048	ストリップ(SS400) PL80×4.0×7000		本													14,350	14,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01049	ストリップ(SS400) PL80×4.0×6000		本													12,300	12,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01050	ストリップ(SS400) PL80×4.0×5500		本													11,275	11,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01051	ストリップ(SS400) PL80×4.0×5000		本													10,250	10,200	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01052	コネクティブストリップ 60×6.0×570		本													2,070	2,070	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01053	ガセットプレート 250×5.0×285		枚													5,500	5,500	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01054	ボルト・ナット M12×40		本													300	300	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01055	水平目地材 高密度ポリエチレン 85×20×600		枚													1,500	1,500	その他一般資材 10円単位(切捨)	
ZZ99*01*01056	透水防砂材 420×4		m													950	950	その他一般資材 1円単位(切捨)	
ZZ99*01*01057	壁面材 MF フルタイプ SR235(φ13・φ9)		枚													36,000	36,000	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01058	壁面材 SF00 最下段用フルタイプ SR235(φ13・φ9)		枚													41,400	41,400	その他一般資材 100円単位(切捨)	
ZZ99*01*01059	壁面材 MH ハーフタイプ SR235(φ13・φ9)		枚													18,360	18,300	その他一般資材 100円単位(切捨)	

