

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業
指久保ダムストマネ第4号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
上北農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接製作費				
1. 鋼製付属設備製作工				
(1) 鋼製付属設備製作工				
凍結防止装置		式	1.000	
水中ミキサー（全長506mm、プロペラ外径290mm）	サーマルプロテクタ接点内臓、ケーブル30m付き	台	1.000	
電動ウインチ	押し釦手元スイッチ付き、0.4kW×4P	台	1.000	
中継ボックス	屋外装柱型、SUS製、L430mm×W305mm×H182mm	面	1.000	
直接工事費				
1. 輸送費				
(1) 輸送費				
輸送費（ダム用水門）		式	1.000	
輸送費（鋼製付属設備）	鋼製付属設備, 0.16[各単位], 1400km,,,,,,	式	1.000	
2. 凍結防止装置据付工				
(1) 凍結防止装置据付工				
凍結防止装置据付		式	1.000	
据付工		人	4.800	
普通作業員		人	1.200	
電工		人	1.000	
発動発電機[G 駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	2.000	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量2kVA	日	2.000	
据付工		人	4.800	
普通作業員		人	1.200	
電工		人	1.000	
発動発電機[G 駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	2.000	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量2kVA	日	2.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
据付工		人	2.400	
普通作業員		人	0.600	
電工		人	1.000	
発動発電機[G 駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	1.000	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量2kVA	日	1.000	
3. 既設凍結防止装置撤去工				
(1)既設凍結防止装置撤去工				
既設凍結防止装置撤去		式	1.000	
据付工		人	2.400	
普通作業員		人	0.600	
発動発電機[G 駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	1.000	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量2kVA	日	1.000	
据付工		人	2.400	
普通作業員		人	0.600	
発動発電機[G 駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	1.000	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量2kVA	日	1.000	
据付工		人	2.400	
普通作業員		人	0.600	
発動発電機[G 駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	1.000	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量2kVA	日	1.000	
据付工		人	2.400	
普通作業員		人	0.600	
発動発電機[G 駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	1.000	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	定格容量2kVA	日	1.000	
廃プラスチック運搬・処理	既設機器撤去	ton	0.160	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級,, 運転1 時間当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油	時間	0.210	
産業廃棄物処理	廃プラスチック	ton	1.000	