

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業
指久保ダムストマネ第4号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
上北農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接製作費				
・ 鋼製付属設備製作工				
・ ・ 鋼製付属設備製作工				
・ ・ ・ 凍結防止装置		式	1.000	
水中ミキサー（全長506mm、プロペラ外径290mm）	規格:サーマルプロテクタ接点内臓、ケーブル30m付き	台	1.000	
電動ウインチ	規格:押し釦手元スイッチ付き、0.4kW×4P	台	1.000	
中継ボックス	規格:屋外装柱型、SUS製、L430mm×W305mm×H182mm	面	1.000	
直接工事費				
・ 輸送費				
・ ・ 輸送費				
・ ・ ・ 輸送費（ダム用水門）		式	1.000	
輸送費（鋼製付属設備）	工種区分:鋼製付属設備,対象要素（X）の数量:0.16[各単位],想定輸送距離（D）の数量:1400km,,,,,,,,,	式	1.000	
・ 凍結防止装置据付工				
・ ・ 凍結防止装置据付工				
・ ・ ・ 凍結防止装置据付		式	1.000	
水中ミキサー据付		台	1.000	算出数量:1.000 台
* 据付工		人	4.800	
* 普通作業員		人	1.200	
* 電工		人	1.000	
* 雑品	集計対象任意指定用		0.090	
* 発動発電機[G駆動・～低騒音型]	機械器具規格:定格容量2kva	日	2.000	
* 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	機械器具規格:定格容量2kVA	日	2.000	
電動ウインチ据付		台	1.000	算出数量:1.000 台
* 据付工		人	4.800	
* 普通作業員		人	1.200	
* 電工		人	1.000	
* 雑品	集計対象任意指定用		0.090	
* 発動発電機[G駆動・～低騒音型]	機械器具規格:定格容量2kva	日	2.000	
* 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	機械器具規格:定格容量2kVA	日	2.000	
中継ボックス据付		面	1.000	算出数量:1.000 面
* 据付工		人	2.400	
* 普通作業員		人	0.600	

* 電工		人	1.000	
* 雑品	集計対象任意指定用		0.090	
* 発動発電機[G 駆動・～低騒音型]	機械器具規格:定格容量2kva	日	1.000	
* 発動発電機[カソリソエンジン駆動]	機械器具規格:定格容量2kVA	日	1.000	
・ 既設凍結防止装置撤去工				
・ ・ 既設凍結防止装置撤去工				
・ ・ ・ 既設凍結防止装置撤去		式	1.000	
水中ミキサー撤去		台	1.000	算出数量:1.000 台
* 据付工		人	2.400	
* 普通作業員		人	0.600	
* 雑品	集計対象任意指定用		0.090	
* 発動発電機[G 駆動・～低騒音型]	機械器具規格:定格容量2kva	日	1.000	
* 発動発電機[カソリソエンジン駆動]	機械器具規格:定格容量2kVA	日	1.000	
電動ウインチ撤去		台	1.000	算出数量:1.000 台
* 据付工		人	2.400	
* 普通作業員		人	0.600	
* 雑品	集計対象任意指定用		0.090	
* 発動発電機[G 駆動・～低騒音型]	機械器具規格:定格容量2kva	日	1.000	
* 発動発電機[カソリソエンジン駆動]	機械器具規格:定格容量2kVA	日	1.000	
中継ボックス撤去		面	1.000	算出数量:1.000 面
* 据付工		人	2.400	
* 普通作業員		人	0.600	
* 雑品	集計対象任意指定用		0.090	
* 発動発電機[G 駆動・～低騒音型]	機械器具規格:定格容量2kva	日	1.000	
* 発動発電機[カソリソエンジン駆動]	機械器具規格:定格容量2kVA	日	1.000	
・ ・ ・ 廃プラスチック運搬・処理		ton	0.160	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級,,機械損料算出区分:運転1時間当たり算出,単価計上区分:機械損料等+燃料+運転労務,燃料区分:軽油	時間	0.210	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	