

令和8年度

県営広域営農団地農道整備事業
西海広関第43号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・土工				
・ ・ 掘削工				
・ ・ ・ 掘削		m3	21.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
＊バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 盛土工				
・ ・ ・ 発生土盛土	流用土、埋戻し	m3	3.000	算出数量：1.000 m3
人力土工（盛土・埋戻）	土質区分：粘性土・礫質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ（Ⅰ）	m3	1.000	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.110	
＊バックホウ[クローラ型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ 整形仕上げ工				
・ ・ ・ 法面整形		m ²	56.000	算出数量：1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所：切土部, 法面締固めの有無：-, 現場制約の有無：無し, 土質：礫質土、砂及び砂質土、粘性土, 長期割引単価区分：あり	m ²	1.000	
＊バックホウ[クローラ型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
＊普通作業員		人	-	
＊運転手（特殊）		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 基面整正		m ²	21.000	算出数量：1.000 m ²
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.000	
＊普通作業員		人	-	
・ ・ 作業残土処理工				
・ ・ ・ 土砂等運搬		m3	18.000	算出数量：1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場：標準, 積込機種・規格：バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）, 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）, DID区間の有無：無し, 運搬距離：5.5km以下	m3	1.000	
＊ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
＊運転手（一般）		人	-	

＊軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ 整地		m3	18.000	算出数量：1.000 m3
SP 整地	作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ),施工数量:標準(10,000m3未満), 障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｯｸﾂ容量0.8m3	日	-	
＊運転手(特殊)		人	-	
＊軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・ 構造物撤去工				
・・・ 構造物取壊し工				
・・・ 舗装版切断		m	7.200	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm以下,ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚:-,ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版:-	m	1.000	
＊ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級ﾌﾚｰﾄﾞ径56cm	供用日	-	
＊特殊作業員		人	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾚｰﾄﾞ	径450mm	枚	-	
＊ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・・ 舗装版破碎		m ²	4.700	算出数量：1.000 m ²
SP 舗装版破碎	舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動 対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるA s舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
＊ﾊﾞｯｸﾂ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]	ﾊﾞｯｸﾂ容量0.45m3	日	-	
＊土木一般世話役		人	-	
＊運転手(特殊)		人	-	
＊普通作業員		人	-	
＊軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・・・ 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3	0.300	算出数量：1.000 m3
産業廃棄物処理	資材規格:ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	ton	2.350	
・・・ 殻運搬		m3	0.300	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎,積込工法区分:機械積込(舗装版 厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:11.5km以下 ,	m3	1.000	
＊ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	10t積級	供用日	-	
＊運転手(一般)		人	-	
＊軽油	ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	L	-	
・ 舗装工				
・・・ アスファルト舗装工	舗装復旧			
・・・ 下層路盤(車道・路肩部)	既設材利用	m ²	217.000	算出数量：1.000 m ²

SP 下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚:200mm, 施工区分:1層施工, 材料:碎石, 長期割引単価区分:あり, 材料規格の選択:クラッシャー C-40	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*クラッシャー	C-40 40～0mm(JIS規格品)	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 上層路盤（車道・路肩部）	既設材利用	m ²	217.000	算出数量：1.000 m ²
SP 上層路盤（車道・路肩部）	材料区分Ⅰ:路盤材, 材料区分Ⅱ:粒度調整碎石 M-25, 平均幅員:-, 瀝青材区分Ⅰ:-, 施工区分:1層施工, 長期割引単価区分:あり, 瀝青材1層当り平均仕上り厚:0mm, 路盤材全仕上り厚:100mm	m ²	1.000	
*モータグレーダ〔土工用・排対型(2014)〕	ブレード幅3.1m	供用日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*粒度調整碎石	M-25 25～0mm	m ³	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 表層（車道・路肩部）		m ²	217.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員:3.0m超, 1層当り平均仕上り厚:30mm, 比重区分:アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³), 瀝青材料種類:タックコート 各種, 長期割引単価区分:あり, 材料区分:密粒度ギャップアスコン(13F)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・超低騒・排対型(～2014)〕	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ〔～超低・排対型(2011・2014)〕	運転質量13～14 t	日	-	
*ロードローラ〔マカダム・超低・排対型(～2014)〕	運転質量10～12 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*アスファルト混合物	密粒度G A s (13F) ゴム入り	ton	-	材変
*アスファルト乳剤（J I S規格品）	浸透用 P K-4	ton	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 表層（車道・路肩部）		m ²	217.000	算出数量：1.000 m ²
SP 表層（車道・路肩部）	平均幅員：3.0m超,1層当り平均仕上り厚：40mm,比重区分：アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,瀝青材料種類：プライムコート各種,長期割引単価区分：あり,材料区分：再生密粒度アスコン(13)	m ²	1.000	
*アスファルトフィニッシュ[ホイール型・～超低騒・排対型（～2014）]	舗装幅2.3～6.0m	日	-	
*タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14 t	日	-	
*ロードローラ[マカダム・～超低・排対型（～2014）]	運転質量10～12 t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	
*アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 凍上抑制層	山砂、既設資材利用	m ³	3.000	算出数量：1.000 m ³
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土,作業区分：盛土,施工区分：まき出し,締固め区分：振動コンパクタ(Ⅱ)	m ³	1.000	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂,作業内容：土量50,000m ³ 未満	m ³	1.110	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・路面排水工				
・・・ 側溝工				
・・・ 鉄筋コンクリートU形	規格Ⅰ：L=2000,規格Ⅱ：1000kg/個以下	m	43.000	算出数量：1.000 m
撤去 U300A	施工区分Ⅰ：U型側溝,施工区分Ⅱ：昼間施工,規格Ⅰ：L=2000,規格Ⅱ：1000kg/個以下,時間的制約：なし,法面小段面：-,法面縦排水：-,基礎碎石の施工有無：-,再利用撤去の有無：再利用撤去を行なう	m	1.000	
再設置 U300A	施工区分Ⅰ：U型側溝,施工区分Ⅱ：昼間施工,規格Ⅰ：L=2000,規格Ⅱ：1000kg/個以下,時間的制約：なし,法面小段面：-,法面縦排水：-,基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
・・・ 管渠工				
・・・ 管渠	湧水処理工	m	61.300	算出数量：1.000 m
SP 暗渠排水管	作業区分：据付,管種別：波状管,呼び径：50～150mm,継手材料費：不要	m	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	-	

高密度ポリエチレン管（シングル管）	φ150mm（有孔・無孔）,,	m	1.000	
SP フィルター材	フィルター材:フィルター材,フィルター材の種類:各種	m3	0.200	
*バックホ[クローラ型・後方超小旋回・超低・クレーン機能・排2014]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*単粒度碎石	7号 5～2.5mm	m3	-	材変
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.900	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ	m ²	-	材変
・・・ 管渠	湧水処理工 継手	個	3.000	算出数量:1.000 個
排水管接手	φ150 45° チーズ,,	個	1.000	
・・・ 削孔工		孔	2.000	算出数量:1.000 孔
SP コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径:128mm以上160mm未満,削孔深さ:50mm以上200mm未満,長期割引単価区分:あり	孔	1.000	
*コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	〔簡易仕様型〕 最大穿孔径 φ25cm	供用日	-	
*発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	基	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ダイヤモンドビット	φ160mm	個	-	
*ガソリン	J I S 2号 レギュラースタンド	L	-	