

工事数量総括表(本01)

工事名	十二湖公園線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		20			
掘削	土砂	式		1			
路床盛土工		m3		2			
路床盛土		式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	れ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	m2		20			
残土処理工		式		1			
整地	残土受入れ地での処理	式		1			
土砂等運搬	土砂	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	十二湖公園線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生マット		m2		20			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り		式		1			
埋戻し		式		1			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	H=3.5m	m3		42			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	十二湖公園線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
自由勾配側溝		US9-B-B400-H400～500	m		18		
側溝蓋		FC9-B2-B400	枚		1		
集水柵・マンホール工			式		1		
現場打ち集水柵		SM-B600-L600-H700～800	箇所		2		
蓋		T-2～25 600×600用	枚		2		
落石雪害防止工			式		1		
落石防止網工			式		1		
ロックネット		覆式落石防護柵	m2		144		
落石防護柵工			式		1		
ロープ・金網		H=2. 5m	m		9		
支柱		H=2. 5m	本		4		

工事数量総括表(本01)

工事名	十二湖公園線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物撤去工			式		1		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断		As舗装版 切断厚7cm	式		1		
舗装版破碎		As舗装版 舗装版厚7cm	m2		17		
吹付法面取壊し			m2		2		
運搬処理工			式		1		
殻運搬		As殻	m3		1		
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分		As殻	m3		1		
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	十二湖公園線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3		1		
仮設工			式		1		
足場等設置工			式		1		
足場工			掛m2		140		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
舗装			式		1		
舗装工			式		1		
アスファルト舗装工			式		1		
下層路盤(車道・路肩部)		凍上+下層 再生砕石RC-40 t=35cm	m2		9		
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石M-40 t=15cm	m2		9		

工事数量総括表(本01)

工事名	十二湖公園線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度(13) t=4cm	m2		17			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度(13F) t=3cm	m2		17			
ブロック舗装工		式		1			
凍上抑制層(歩道部)	再生砕石RC-40 t=15cm	m2		3			
路盤(歩道部)	切込砕石C-20 t=10cm	m2		3			
インターロッキングブロック舗装	ブロック再利用	m2		3			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック	HB-M1-K1	m		1			
地先境界ブロック	C種	m		1			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	十二湖公園線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線工			式		1		
溶融式区画線			m		18		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費（率計上）			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	十二湖公園線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			