

令和 8 年度

工事番号 第 9310 号

浅水南部線 舗装補修工事 実施設計書

参 考 資 料

三戸郡五戸町 大字 浅水 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	五戸町(旧五戸町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．６０％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

設計内訳書（本01）

工事名	浅水南部線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
			式	1				
舗装工								
			式	1				
路面切削工								
			式	1				
路面切削		施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り						内 1号
			m2	2,210				
殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材						内 2号
			m3	110				
殻処分		殻種別:アスファルト殻						内 3号
			m3	110				
クラック処理工								
			式	1				
クラック抑制シート布設								内 4号
			m	790				
表層工								
			式	1				
表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超						内 5号
			m2	2,210				
区画線工								
			式	1				
区画線工								
			式	1				
ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温						内 6号 外側線
			m	700				

設計内訳書（本01）

工事名	浅水南部線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温						内 7号 中央線
		m	180				
仮設工							
		式	1				
交通管理工							
		式	1				
交通誘導警備員							内 8号
		人日	14				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
建設機械運搬費							内 9号
		台	2				
技術管理費							
		式	1				
測量設計費							内 10号
		km	0.4				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	浅水南部線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路面切削		施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	2, 205				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	殻運搬(路面切削)		殻種別:As切削材					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)		無し, 12. 0km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020			m3	110. 3				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 1号 01-02-02
			t	259.1				管理費区分:T
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	クラック抑制シート布設							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、昼間施工 ZZ99*01*01001								
			m	400				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、昼間施工 ZZ99*01*01002								
			m	260				管理費区分：0
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、昼間施工 ZZ99*01*01003								
			m	130				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
			m2	2,205				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 2号 03-03-06
WB821210			m	700				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	ペイント式区画線		施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 3号 03-03-06 管理費区分: 0
			m	175				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 4号 02-04-04 管理費区分：0
WB010211			人日	7				
交通誘導警備員B								単 5号 02-04-04 管理費区分：0
WB010212			人日	7				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	建設機械運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1 9. 6km, 無, 無						単 6号 01-02-02
WB010010		台	2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る							
Z237230015		km	0. 35				管理費区分 : 5
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 処分費（アスファルト殻）		Y007600001003					管理費区分：T	
			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無		Q001037010	m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39			管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004	式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無								
Q001037013			m	1, 000			管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白								
Z004350007			L	50			管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm								
Z004352001			kg	39			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	40			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
ZS8000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1				
合計							円／人日	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1 9. 6km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分：0	
			台	1				
合計								
単価							円／台	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水南部線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1				
舗装工 (0002)	式	1				
路面切削工 (0003)	式	1				
路面切削 (0004) (P)	m2	2, 210			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 施工区分・平均切削深さ Q02 段差すりつけ撤去作業 Q03 切削費(持込)	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 路面切削			
路面切削	m2	2, 205			CB430010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳	全面切削6cm以下(4000m2以下) 有り 全ての費用			
殻運搬(路面切削) (0005) (P)	m3	110			第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 殻種別 Q02 路面切削廃材運搬費	As切削材 殻運搬(路面切削)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
浅水南部線舗装補修工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬(路面切削)	m3	110.3			CB430020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 DID区間の有無		無し			
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		12.0km以下			
J04 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0006)	m3	110			第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別		アスファルト殻			
Q02 処分費		処分費(t)			
処分費(t)	t	259.1			WB020052 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック処理工 (0007)	式	1			オプション入力
クラック抑制シート布設 (0008)	m	790			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水南部線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工 W=33cm、ガラス基材、昼間施工	m	400			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=50cm、ガラス基材、昼間施工	m	260			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
クラック抑制シート布設工 W=100cm、ガラス基材、昼間施工	m	130			ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
表層工 (0009)	式	1			オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水南部線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部) (0010) (P)	m2	2, 210			第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型				
Q03 舗装厚		50mm				
Q04 平均幅員		3.0m超				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	2, 205			CB410260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
区画線工 (0011)	式	1				
区画線工 (0012)	式	1				
ペイント式区画線 (0013)	m	700			第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型				
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm				
Q03 塗料規格		常温				
Q04 区画線設置費		区画線設置				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水南部線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
区画線設置			m	700			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01	夜間作業の有無		無し			
	J02	施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03	豪雪補正の有無		有り			
	J04	規格・仕様区分		実線 15cm			
	J05	時間的制約の有無		無し			
	J08	未供用区間の場合の補正		無し			
	J10	ペイント式塗料規格		常温			
	J11	塗料区分		白			
	J13	費用の内訳		全ての費用			
ペイント式区画線 (0014)			m	180			第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01	施工方法区分		ペイント式 溶剤型			
	Q02	規格・仕様区分		破線 15cm			
	Q03	塗料規格		常温			
	Q04	区画線設置費		区画線設置			
区画線設置			m	175			WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
	J01	夜間作業の有無		無し			
	J02	施工方法区分		ペイント式溶剤型			
	J03	豪雪補正の有無		有り			
	J04	規格・仕様区分		破線 15cm			
	J05	時間的制約の有無		無し			
	J08	未供用区間の場合の補正		無し			
	J10	ペイント式塗料規格		常温			
	J11	塗料区分		白			
	J13	費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0015)			式	1			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水南部線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件		単価 前回／今回		金額 前回／今回		摘要
交通管理工 (0016)		式	1						
交通誘導警備員 (0017)		人日	14						第0008号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A						
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員B						
交通誘導警備員A		人日	7						WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
交通誘導警備員B		人日	7						WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
直接工事費 (0018)		式	1						
共通仮設									

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水南部線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0019)	式	1			
共通仮設費 (0020)	式	1			
運搬費 (0021)	式	1			
建設機械運搬費 (0022)	台	2			第0009号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2			WB010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		19.6km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
技術管理費 (0023)	式	1			
測量設計費 (0024)	km	0.4			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 km 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水南部線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る		km	0.35			Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五戸町(旧五戸町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
現場環境改善費 (0025)		式	1				
現場環境改善費（率計上） (0026)		式	1				
市街地補正		市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0027)		式	1				
主たる工種		06:舗装工事					
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1		1.4			
除雪工事補正		未使用		1.00			
ICT施工補正		補正なし		1.0			
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0028)		式	1				
現場管理費 (0029)		式	1				
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1		1.2			
工期日数		0日間					

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	浅水南部線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
冬期日数		0日間				
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%		
施工時期補正		任意設定		0.60%		
緊急工事補正		補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%		
ICT施工補正		補正なし		1.0		
週休2日補正		週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0030)		式	1			
一般管理費等 (0031)		式	1			
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0032)		式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0033)		式	1			
工事費計 (0034)		式	1			

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							設計数量	積算数量	
道路修繕	舗装工					式	1	1	
						式	1	1	
		路面切削工				式	1	1	
			路面切削			m2	2205.00	2210	
					路面切削	m2	2205.00	2205	
			殻運搬	As切削材		m3	110.25	110	
					殻運搬(路面切削)	m3	110.25	110.3	
			殻処分	As切削材		m3	110.25	110	
					処分費	t	259.09	259.1	
		クラック処理工				式	1	1	
			クラック抑制シート布設			m	790.00	790	
					クラック抑制シート布設工(W=33cm)	m	400.00	400	
					クラック抑制シート布設工(W=50cm)	m	260.00	260	
					クラック抑制シート布設工(W=100cm)	m	130.00	130	
		表層工				式	1	1	
			表層(車道・路肩部)	(5)密粒度As(20F)		m2	2205.00	2210	
					表層(車道・路肩部)	m2	2205.00	2205	
	区画線工					式	1	1	
		区画線工				式	1	1	
			ペイント式区画線	溶剤型 ペイント式 実線	W=15cm 常温 外側線	m	700.00	700	
					区画線設置	m	700.00	700	
			ペイント式区画線	溶剤型 ペイント式 破線	W=15cm 常温 中央線	m	175.00	180	
					区画線設置	m	175.00	175	
共通仮設	仮設工					式	1	1	
		交通管理工				式	1	1	
			交通誘導警備員			人日	14	14	
					交通誘導警備員A	人日	7	7	
					交通誘導警備員B	人日	7	7	
						式	1	1	
	共通仮設費					式	1	1	
		運搬費				式	1	1	
			建設機械運搬費	路面切削機(往復)		台	2	2	
					貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	2	
		技術管理費				式	1	1	
			測量設計費			km	0.35	0.4	
					測量設計費(舗装道維持修繕)	km	0.35	0.35	

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

1/1

[illegible]