

令和8年度

県営ため池等整備事業
長橋ため池等第5号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)土工				
表土剥取		m3	390.000	
掘削		m3	1,700.000	
床堀		m3	18.000	
人力荒仕上		m ²	20.000	
基面整正		m ²	80.000	
購入土	改良土盛土不足土	m3	1,100.000	
盛土材改良・盛土	現場内小運搬含む	m3	2,512.000	
残土運搬		m3	390.000	
残土敷均し		m3	390.000	
(2)法面仕上げ				
盛土法面仕上		m ²	1,210.000	
(3)改良工				
地盤改良-2	中層(5m<L≤8m)	m3	1,774.000	
攪拌用バケット使用料		基	1.000	
2. かごマット工				
(1)かごマット工				
かごマット工	5段積	m ²	40.000	
かごマット工	3段積	m ²	51.000	
かごマット工	2段積	m ²	27.000	
かごマット工	1段積	m ²	5.000	
吸出防止材	t=10cm	m ²	143.000	
3. 仮設工				
(1)工事用道路(下流)	土工			

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
床堀		m ³	290.000	
盛土-1	構造物周辺	m ³	12.000	
盛土-2	B<1.0m	m ³	1.000	
盛土-3	1.0m≦B<2.5m	m ³	3.000	
盛土-4	2.5m≦B<4.0m	m ³	1.000	
盛土-5	4.0m≦B	m ³	270.000	
切土法面仕上		m ²	9.000	
盛土法面仕上		m ²	130.000	
敷砂利		m ²	860.000	
購入土		m ³	350.000	
撤去	残土処理	m ³	260.000	
(2)仮排水管				
高密度ポリエチレン管	ダブルφ900	m	13.600	
(3)その他仮設工				
土木シート設置撤去		m ²	5,500.000	
廃プラスチック運搬		ton	0.550	
廃プラスチック処分		ton	0.550	
(4)除雪工				
除雪(機械)	工事用道路	km	0.240	
除雪(機械)	仮設ヤード	m ³	5,500.000	
4. その他				
(1)運搬費				
運搬費				
運搬費				
分解・組立・運搬費	中層混合処理機	台	1.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)技術管理費				
技術管理費				
技術管理費				
一軸圧縮試験		試料	2.000	
一括計上価格				
1. 一括計上価格				
(1)一括計上価格				
六価クロム溶出試験		検体	2.000	