

設計内訳書（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 船揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
船揚場							
		式	1				
先端止壁工							
		式	1				
先端止壁ブロック製作工							
		式	1				
先端止壁ブロック製作	18-8-40 W/C≦55%						内 1号
		個	60				
斜路工							
		式	1				
張ブロック製作工							
		式	1				
張ブロックA製作	21-8-40 W/C≦60%						内 2号
		個	244				
張ブロックB製作	21-8-40 W/C≦60%						内 3号
		個	61				
張ブロックC製作	21-8-40 W/C≦60%						内 4号
		個	61				
仮設工							
		式	1				
敷鉄板設置・撤去工							
		式	1				
敷鉄板設置・撤去							内 5号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 船揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
運搬費							
		式	1				
仮設材等運搬							内 6号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

設計内訳書（水産生産）

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ製作	18-8-40 W/C≦55%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ製作工 W=5. 0t/個, L1. 99*B0. 50/1. 15×H1. 30m							単 1号
		個	60				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	張ブロックA製作	21-8-40 W/C≦60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
張ﾌﾞﾛｯｸA型製作 W=2. 7t/個, L1. 99×B1. 99×H0. 30m							単 2号
		個	244				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	張ブロックB製作	21-8-40 W/C≦60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
張ブロックB型製作 W=2. 6t/個, L1. 99×B1. 88/1. 92×H0. 30m							単 3号
		個	61				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	張ブロックC製作	21-8-40 W/C≦60%					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
張ブロックC型製作 W=2. 3t/個, L1. 99×B1. 69/1. 65×H0. 30m							単 4号
		個	61				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	敷鉄板設置・撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去						単 5号 02-05-16
WB253610		m2	372				管理費区分：0
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 76日, 無, 有						単 6号 02-05-16
WB253630		枚	40				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	仮設材等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 7号 01-02-02
WB010020		t	130				管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 8号 01-02-02
WB010030		t	65				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	先端止壁ブロック製作工 W=5.0t/個, L1.99*B0.50/1.15×H1.30m		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフینگ敷設 DH142010		無し					単 9号 03-04-02	
			m2	2.29			管理費区分：0	
吊り筋 SS400 φ16×1460 ZZ99*01*01001								
			本	2			管理費区分：0	
吊鉄筋・吊バー組立 DH142080		鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊					単 10号 03-04-02	
			kg	4.61			管理費区分：0	
鋼製型枠組立組外 DH142090		本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油 圧伸縮シブ型) 16t吊					単 11号 03-04-02	
			m2	8.02			管理費区分：0	
コンクリート打設 DH142100		本体方塊, ミキサー車打設					単 12号 03-04-02	
			m3	2.156			管理費区分：0	
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	張フロックA型製作 W=2. 7t/個, L1. 99×B1. 99×H0. 30m		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフing敷設 DH142010		無し					単 9号 03-04-02	
			m2	3. 96			管理費区分：0	
鉄筋加工組立 DH142050		SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					単 13号 03-04-02	
			kg	32. 06			管理費区分：0	
吊り筋 SS400 φ13×920 ZZ99*01*01002								
			本	4			管理費区分：0	
吊鉄筋・吊ハール組立 DH142080		鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					単 10号 03-04-02	
			kg	3. 828			管理費区分：0	
鋼製型枠組立組外 DH142090		本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					単 11号 03-04-02	
			m2	2. 64			管理費区分：0	
コンクリート打設 DH142100		本体方塊, ミキサー車打設					単 14号 03-04-02	
			m3	1. 175			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	張アロックB型製作 W=2.6t/個, L1.99×B1.88/1.92×H0.30m		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフing敷設 DH142010		無し					単 9号 03-04-02	
			m2	3.82			管理費区分：0	
鉄筋加工組立 DH142050		SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					単 13号 03-04-02	
			kg	31.43			管理費区分：0	
吊り筋 SS400 φ13×920 ZZ99*01*01002								
			本	4			管理費区分：0	
吊鉄筋・吊ハール組立 DH142080		鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					単 10号 03-04-02	
			kg	3.828			管理費区分：0	
鋼製型枠組立組外 DH142090		本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					単 11号 03-04-02	
			m2	2.6			管理費区分：0	
コンクリート打設 DH142100		本体方塊, ミキサー車打設					単 14号 03-04-02	
			m3	1.123			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	張アロック型製作 W=2. 3t/個, L1. 99×B1. 69/1. 65×H0. 30m		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフing敷設 DH142010		無し					単 9号 03-04-02	
			m2	3. 28			管理費区分：0	
鉄筋加工組立 DH142050		SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					単 13号 03-04-02	
			kg	27. 24			管理費区分：0	
吊り筋 SS400 φ13×920 ZZ99*01*01002								
			本	4			管理費区分：0	
吊鉄筋・吊ハール組立 DH142080		鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					単 10号 03-04-02	
			kg	3. 828			管理費区分：0	
鋼製型枠組立組外 DH142090		本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					単 11号 03-04-02	
			m2	2. 46			管理費区分：0	
コンクリート打設 DH142100		本体方塊, ミキサー車打設					単 14号 03-04-02	
			m3	0. 984			管理費区分：0	
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 295				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 295				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	0. 295				
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 15号 02-05-16 管理費区分：0	
			日	0. 295				
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 6号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 76日, 無, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:76日					管理費区分: 0	
L002413001		枚	1					
整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm							管理費区分: 0	
Z006754002		枚	1					
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 7号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 18 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで		Z006810102					管理費区分：0		
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0	
Z006800001			t	2				
合計							円/t	
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DH142010	ルーフینگ [®] 敷設	無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ルーフینگ [®] 敷設								
Q300101010			m2	100			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 DH142080	吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ [®] 型) 16t吊	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吊鉄筋・吊バー組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き								
Q300601010			kg	1, 000			管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ [®] 型) 16t吊							単 16号 07-01-28	
DHT20850			日	0. 1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 DH142090	鋼製型枠組立組外	本体方塊, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(方塊製作) クレーン抜き			m2	100			管理費区分：0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 16t吊			日	0. 8			単 16号 07-01-28 管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号 DH142100	コンクリート打設	本体方塊, ミキサー車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C≦55%			m3	10. 1			管理費区分：0	
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入			m3	10			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号 DH142050	鉄筋加工組立	SD345 D13, 陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊	単位	kg	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D13 Z301010200001			kg	1,020			管理費区分: 0	
鉄筋加工組立(Lセルフロック製作) クレーン抜き Q300502010			kg	1,000			管理費区分: 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t 吊 DHT20850			日	0.1			単 16号 07-01-28 管理費区分: 0	
合計								
単価							円/kg	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DH142100	コンクリート打設	本体方塊, ミキサー車打設	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート(高炉B) 港湾(10) 21-8-40 W/C≤60% ZZ99*02500002							管理費区分：0	
			m3	10. 1				
コンクリート打設(方塊製作) ミキサー車から直接投入 Q300802020							管理費区分：0	
			m3	10				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 WK250590	ハックホ (クローラ型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	119			管理費区分：0	
ハックホ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
L001010004			日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 L301010250							管理費区分：0	
			日	1				
合計								
単価							円／日	

【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
船揚場 (0001)	式	1			オプション入力
先端止壁工 (0002)	式	1			オプション入力
先端止壁ブロック製作工 (0003)	式	1			オプション入力
先端止壁ブロック製作 (0004)	個	60			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
先端止壁ブロック製作工 W=5.0t/個, L1.99*B0.50/1.15×H1.30m	個	60			オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
ルーフィング敷設	m2	2.29			DH142010
J01 下地材料の有無		無し			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
吊り筋 SS400 φ16×1460	本	2			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					単価補正
吊鉄筋・吊バー組立	kg	4.61			DH142080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 吊鉄筋・吊バー組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
					単価補正
鋼製型枠組立組外	m2	8.02			DH142090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 フォック種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			
					単価補正
コンクリート打設	m3	2.156			DH142100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 フォック種類		本体方塊			
J02 施工方式		ミキサー車打設			

【参考資料】 積算入力データリスト（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
斜路工 (0005)	式	1			オプション入力
張ブロック製作工 (0006)	式	1			オプション入力
張ブロックA製作 (0007)	個	244			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
張ブロックA型製作 W=2.7t/個, L1.99×B1.99×H0.30m	個	244			週休2日補正 4週8休以上 オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
ルーフィング敷設	m2	3.96			単価補正
J01 下地材料の有無		無し			DH142010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋加工組立					単価補正
	kg	32.06			DH142050
J01 鉄筋の指定		SD345 D13			管理費区分 0
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.06 単 2026.06
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 野辺地町
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
吊り筋					単価補正
SS400 φ13×920	本	4			ZZ99*01*01002
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 野辺地町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
吊鉄筋・吊バー組立					単価補正
	kg	3.828			DH142080
J01 吊鉄筋・吊バー組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			管理費区分 0
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.06 単 2026.06
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 野辺地町
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
鋼製型枠組立組外					単価補正
	m2	2.64			DH142090
J01 フロック種類		本体方塊			管理費区分 0
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.06 単 2026.06
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 野辺地町
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート打設					単価補正	
	m3	1.175			DH142100	
J01 フック種類		本体方塊			管理費区分 0	
J02 施工方式		ミキサー車打設			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 野辺地町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
張ブロックB製作 (0008)					単価補正	
個					オプション入力	
61					第0003号内訳書	
					単位数量 1 個	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 野辺地町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
張ブロックB型製作 W=2.6t/個, L1.99×B1.88/1.92×H0.30m					週休2日補正 4週8休以上	
個					オプション入力	
61					単位数量 1 個	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 野辺地町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
ルーフィング敷設					単価補正	
	m2	3.82			DH142010	
J01 下地材料の有無		無し			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 野辺地町	
					労務補正 1.000 00-00	

【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					単価補正
鉄筋加工組立	kg	31.43			DH142050
J01 鉄筋の指定		SD345 D13			管理費区分 0
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.06 単 2026.06
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 野辺地町
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					単価補正
吊り筋	本	4			ZZ99*01*01002
SS400 φ13×920					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 野辺地町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					単価補正
吊鉄筋・吊バー組立	kg	3.828			DH142080
J01 吊鉄筋・吊バー組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			管理費区分 0
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.06 単 2026.06
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 野辺地町
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					単価補正
鋼製型枠組立組外	m2	2.6			DH142090
J01 フォック種類		本体方塊			管理費区分 0
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			歩 2026.06 単 2026.06
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			単価地区 野辺地町
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ジャブ型)16t吊			労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート打設					単価補正	
	m3	1.123			DH142100	
J01 フック種類		本体方塊			管理費区分 0	
J02 施工方式		ミキサー車打設			歩 2026.06 単 2026.06	
張ブロックC製作 (0009)					単価地区 野辺地町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
張ブロックC製作 (0009)					単価補正	
					オブション入力	
					第0004号内訳書	
					単位数量 1 個	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 野辺地町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
張ブロックC型製作 W=2.3t/個, L1.99×B1.69/1.65×H0.30m					週休2日補正 4週8休以上	
張ブロックC型製作 W=2.3t/個, L1.99×B1.69/1.65×H0.30m					オブション入力	
					単位数量 1 個	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 野辺地町	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
ルーフィング敷設					単価補正	
	m2	3.28			DH142010	
J01 下地材料の有無		無し			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 野辺地町	

【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
鉄筋加工組立	kg	27.24			DH142050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 鉄筋の指定		SD345 D13			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			
吊り筋 SS400 φ13×920	本	4			ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立	kg	3.828			DH142080 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ組立の指定		鉄筋径38mm未満クレーン抜き			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			
J04 ラフテレーンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊			
鋼製型枠組立組外	m2	2.46			DH142090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00
J01 ﾌﾛｯｸ種類		本体方塊			
J02 クレーン機種の選定		陸上クレーン			
J03 陸上クレーンの機種		ラフテレーンクレーン			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 ラフテレーンクレーンの規格			(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)16t吊		豪雪割増
コンクリート打設	m3	0.984			単価補正
J01 ﾌﾟﾛｯｸ種類		本体方塊			DH142100
J02 施工方式		ﾐｷｻｰ車打設			管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 野辺地町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					単価補正
仮設工 (0010)	式	1			オプション入力
敷鉄板設置・撤去工 (0011)	式	1			オプション入力
敷鉄板設置・撤去 (0012)	式	1			オプション入力
					第0005号内訳書
					単位数量 1 式
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 野辺地町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去	m2	372			WB253610
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 野辺地町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
敷鉄板賃料	枚	40			WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		76日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		有			
直接工事費 (0013)	式	1			単価補正
共通仮設 (0014)	式	1			
共通仮設費 (0015)	式	1			
運搬費 (0016)	式	1			
仮設材等運搬 (0017)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 野辺地町 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
					週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の運搬					WB010020

【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	130			管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06
J02 片道運搬距離(実数入力)		18km			単価地区 野辺地町
J04 製品長区分		12m以内			労務補正 1.000 00-00
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	65			WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 野辺地町
					労務補正 1.000 00-00
					豪雪割増
					単価補正
現場環境改善費 (0018)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし	1.00			
週休2日補正	4週8休以上	1.02			
純工事費 (0021)	式	1			
現場管理費 (0022)	式	1			
施工地域等補正	地方部（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）

工事名	野辺地地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工期日数	140日間				
冬期日数	46日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.40%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0023)	式	1			
一般管理費等 (0024)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0025)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1			
工事費計 (0027)	式	1			

登録単価

[illegible]