

令和8年度 工事番号 7水環 第 2104-2 号

青森県津軽海峡地区（今別第2工区）水産環境整備工事

参 考 資 料

東津軽郡今別町大字大泊 地先

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	2
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（２）	0.50%
工 期 日 数	155日間	
冬 期 日 数	31日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 ２ 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

数量集計表

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		摘要
							計算数量	計上数量	
着定基質						ha	0.1	0.1	
	増殖場工					ha	0.1	0.1	
		着定基質製作工				式	1	1	
			組立着定基質製作	テトラリーフTR-5型		基	8	8	
					単体魚礁製作 38.33 t	個	8	8	
					テトラリーフTR-5型ブレキャスト部 工場渡し	基	8	8	
					テトラリーフTR-5型ブレキャスト部運搬費 今別漁港(浜名)受渡し	基	8	8	
					テトラリーフTR-5型組立資材	基	8	8	
					組立魚礁組立	基	8	8	
					鋼製枠組足場架払	m ²	138.0	138	
					足場転置	回	7	7	
			クレーン拘束費			式	1	1	
					クレーン拘束費 (クローラクレーン100 t)	式	1	1	1.37月
		組立着定基質設置工				式	1	1	
			着定基質設置	テトラリーフTR-5型		個	8	8	
					着定基質横持ち 38.33 t	個	1	1	
					魚礁運搬沈設 (海上一連方式)	個	8	8	
	仮設工					式	1	1	
		仮設ヤード工				式	1	1	
			敷鉄板	積出ヤード	作業用通路	式	1	1	
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m ²	427.0	427	
					敷鉄板賃料 22×1524×6096	枚	46	46	112日
			敷鉄板	積出ヤード	積出ヤード	式	1	1	
					敷鉄板設置・撤去 設置・撤去	m ²	93.0	93	
					敷鉄板賃料 22×1524×6096	枚	10	10	6日
	共通仮設費					式	1	1	
		回航・えい費				式	1	1	
			回航費			式	1	1	
					回航費 (起重機船 鋼D250t吊) 青森漁港～今別漁港 L=33.2浬	片道	1	1	
		運搬費				式	1	1	
			重建設機械分別組立輸送			式	1	1	
					重建設機械分別組立輸送	回	1	1	
			仮設材運搬費	積出ヤード		式	1	1	
					仮設材等の積込み、取卸し費	t	90.0	90	往復
					仮設材 (鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等) 運搬 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州	t	180.0	180	

設計内訳書（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質							
		式	1				
増殖場工							
		式	1				
着定基質製作工*							
		式	1				
組立着定基質製作	テトラリーフTR-5型						内 1号
		基	8				
クレーン拘束費							内 2号
		式	1				
着定基質設置工*							
		式	1				
着定基質設置	テトラリーフTR-5型						内 3号
		個	8				
仮設工							
		式	1				
仮設ヤード工							
		式	1				
敷鉄板	作業用通路						内 4号
		式	1				
敷鉄板	積出しヤード						内 5号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1				
回航・えい航費							
		式	1				
回航*							内 6号
		式	1				
運搬費							
		式	1				
重建設機械分解組立輸送							内 7号
		式	1				
仮設材運搬費							内 8号
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	組立着定基質製作	テトラリーフTR-5型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
単体魚礁製作 DA640000	25. 0tを超えて50. 0t以下, 13. 4m3/個, 土木(9)-2 21-12-25(20), 116. 64m2/個, 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠	個	8				単 1号 03-32-02 38. 4t 管理費区分：0
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材 工場渡し ZZ99*42300006		基	8				管理費区分：1
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材運搬費 ZZ99*42300007		基	8				管理費区分：0
テトラリーフTR-5型 組立資材 ZZ99*42300008		基	8				管理費区分：0
組立魚礁組立 DA643000	5. 5t以下, 標準, 17部材以下, 206箇所以下	基	8				単 2号 03-32-02 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジャッキ型) 25t吊, 本体方塊	m2	138				単 3号 03-04-02 管理費区分：0
足場転置		回	7				単 4号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	クレーン拘束費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クレーン拘束費(クローラークレーン100 t)								
ZZ99*42300005			式	1				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	着定基質設置		テトラリーフTR-5型					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質横持ち		コンクリート製組立着定基質, 37. 5～ 50. 0 t以下, 1, 100t吊 (204KW)						単 5号 03-33-02
DA665000			個	8				管理費区分：0
魚礁運搬沈設(海上一連方式)		魚礁(単体), 1個, 37. 5～ 50. 0t以下, 37. 5～ 50. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 12個, 6. 04km						単 6号 03-32-03
DA650000			個	8				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	敷鉄板	作業用通路						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 7号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	427				
敷鉄板賃料 WB253630		22×1,524×6,096(mm), 無, 112日, 無, 無						単 8号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	46				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	敷鉄板		積出しヤード					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 9号 02-05-16
			m2	93				管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 6日, 無, 無						単 10号 02-05-16
			枚	10				管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	回航*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費（起重機船鋼D250t吊）							
ZZ99*42300009		片道	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	重建設機械分解組立輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80超150下(クマ2超3下), 標準(1. 0)						単 11号 01-02-02
WB010350		回	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 12号 01-02-02
WB010030		t	90				管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 . 4km, 12m以内, 0, 0, 有						単 13号 01-02-02
WB010020		t	180				管理費区分：0
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DA640000	単体魚礁製作	25. 0tを超えて50. 0t以下, 13. 4m3/個 , 土木(9)-2 21-12-25(20), 116. 64m2 /個, 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 土木(9)-2 21-12-25(20) W/C<=55%		Z230210085	m3	135. 34			管理費区分：0	
型枠賃料 一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠30～50t		Y090051001002	m2	1, 166. 4			管理費区分：0	
鉄筋(丸鋼) SS400 径32mm		Z301010410001	kg	946			管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295A D16		Z301010120001	kg	3, 290			管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295A D13		Z301010110001	kg	2, 446			管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295A D10		Z301010100001	kg	3, 529			管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物		Q300504010	kg	10, 002			管理費区分：0	
土木一般世話役		R0125	人	17. 83			管理費区分：0	
特殊作業員		R0101	人	24. 13			管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	54. 58			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		DHT20870	日	9. 91			単 14号 07-01-28 管理費区分：0	
クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		DHT20650	日	3. 92			単 15号 07-01-29 管理費区分：0	

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務費補正	1.000-0000 0.0

– 10 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DA643000	組立魚礁組立	5. 5t以下, 標準, 17部材以下, 206箇所以下	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							管理費区分：0	
R0125			人	0. 36				
とび工							管理費区分：0	
R0106			人	0. 47				
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	1. 77				
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)25t吊							単 14号 07-01-28 管理費区分：0	
DHT20870			日	0. 6				
雑材料 全体の%							管理費区分：0	
ZS7H10030			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH142020	鋼製枠組足場架組	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ 型) 25t 吊, 本体方塊	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架組 (方塊製作) クレーン抜き							管理費区分 : 0	
Q300402010			m2	100				
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t 吊							単 14号 07-01-28 管理費区分 : 0	
DHT20870			日	0. 3				
合計								
単価								
							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	足場転置		単位	回	単位数量	106	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L301010270						管理費区分：0	
			日	1				
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	1				
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	3				
諸雑費(率)	ZS7210100						管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DA665000	着定基質横持ち	コンクリート製組立着定基質, 37.5～ 50.0 t以下, 1, 100t吊 (204KW)	単位	個	単位数量	42	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊 DHT20650							単 15号 07-01-29 管理費区分：0	
			日	1				
とび工 R0106							管理費区分：0	
			人	1				
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	3				
雑材料 全体の% ZS7H10030							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DA650000	魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(単体), 1個, 37. 5～ 50. 0t以下, 37. 5～ 50. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 12個, 6. 04km	単位	個	単位数量	12	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊		運転1日当り, 標準, 4時間					単 16号 07-01-10	
DHT10570			日	1			管理費区分: 0	
引船 鋼D 1000PS型		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 17号 07-01-16	
DHT11310			日	1			管理費区分: 0	
とび工								
R0106			人	2			管理費区分: 0	
普通作業員								
R0102			人	4			管理費区分: 0	
雑材料 全体の%								
ZS7H10030			式	1			管理費区分: 0	
合計								
単価							円/個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 18号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 112日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:112日					管理費区分: 0	
L002413001			枚	1				
諸雑費(まるめ)							管理費区分: 0	
ZS3000004			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 295			管理費区分：0	
とび工								
	R0106		人	0. 295			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 295			管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 18号 02-05-16	
	WK250590		日	0. 295			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 6日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:6日					管理費区分: 0	
			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
R0101			人	11. 3			管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊								
L001130012			日	3. 1			管理費区分：0	
運搬費等率								
ZS7210040			式	1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 13号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 . 4km, 12m以内, 0, 0, 有	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで								
Z006810103			t	1			管理費区分：0	
仮設材の運賃料金 その他諸料金								
Y007420102			t	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270	日	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DHT20650	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090	L	112			管理費区分：0	
クローラクレーン (油圧駆動式) 100t吊		L301010190	日	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DHT10570	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分: 0	
			L	562				
船団長		R3004					管理費区分: 0	
			人	1. 35				
高級船員		R0126					管理費区分: 0	
			人	1. 35				
普通船員		R0127					管理費区分: 0	
			人	8. 1				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300570000					管理費区分: 0	
			時間	4				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300570000					管理費区分: 0	
			日	1. 85				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DHT11310	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
			L	456				
高級船員		R0126					管理費区分：0	
			人	2. 7				
普通船員		R0127					管理費区分：0	
			人	1. 35				
引船[鋼製] D 1, 000PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
			時間	4				
引船[鋼製] D 1, 000PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
			日	1. 85				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 WK250590	ハックホウ(クローラ型) 運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1			管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119			管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
着定基質		式		1			
増殖場工		式		1			
着定基質製作工*		式		1			
組立着定基質製作	テトラリーフTR-5型	基		8			
クレーン拘束費		式		1			
着定基質設置工*		式		1			
着定基質設置	テトラリーフTR-5型	個		8			
仮設工		式		1			
仮設ヤード工		式		1			
敷鉄板	作業用通路	式		1			
敷鉄板	積出しヤード	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航*		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
着定基質 (0001)	式	1			オプション入力
増殖場工 (0002)	式	1			オプション入力
着定基質製作工* (0003)	式	1			オプション入力
組立着定基質製作 (0004)	基	8			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
単体魚礁製作	個	8			DA640000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01	ブロック実質量(t)	25.0tを超えて50.0t以下			
J02	ブロック1個当りコンクリート設計量(V)	13.4m3/個			
J03	生コンクリート規格	土木(9)-2 21-12-25(20)			
J04	ブロック1個当り型枠面積(A)	116.64m2/個			
J05	型枠賃料規格	一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠30～50t			
J06	ブロック1個当り鉄筋1質量(R1)	91.82kg/個			
J07	鉄筋1種類	SS400 径32mm			
J08	ブロック1個当り鉄筋2質量(R2)	322.52kg/個			
J09	鉄筋2種類	SD295 D16			
J10	ブロック1個当り鉄筋3質量(R3)	239.84kg/個			
J11	鉄筋3種類	SD295 D13			
J12	ブロック1個当り鉄筋4質量(R4)	346kg/個			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 鉄筋4種類 J14 フック1個当吊鉄筋1質量(R1)丸鋼 J18 養生種別 J19 型枠工用クレーン機種 J21 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J24 施工規模(鉄筋加工組立) J26 夜間作業補正(鉄筋加工組立) J27 太径鉄筋補正(鉄筋加工組立) J32 打設高さ(H)		SD295 D10 0kg/個 一般養生 標準 標準 10t未満 無 補正無(太径鉄筋割合10%未満) 4m<=H			
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材 工場渡し	基	8			ZZ99*42300006 管理費区分 1 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材運搬費	基	8			ZZ99*42300007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
テトラリーフTR-5型 組立資材	基	8			ZZ99*42300008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
組立魚礁組立	基	8			DA643000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 最大組立部材実質量		5.5t以下				
J02 クレーンの指定		標準				
J06 組立部材数区分加算係数(E1)		17部材以下				
J07 締付箇所数区分加算係数(E2)		206箇所以下				
鋼製枠組足場架払	m2	138			DH142020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 クレーンの種類		陸上クレーン				
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊				
J05 ﾌﾞﾛｯｸ種類		本体方塊				
足場転置	回	7			オプション入力 単位数量 106 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	1			L301010270 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
K01 長期割引の有無		有り				
K03 夜間割増		補正しない				
諸雑費1：対象						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
とび工	人	1			R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	3			R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率)	式	1			ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=0.500%					
クレーン拘束費 (0005)	式	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
クレーン拘束費(クローラクレーン100t)	式	1			ZZ99*42300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
着定基質設置工*(0006)	式	1			オプション入力
着定基質設置(0007)	個	8			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
着定基質横持ち	個	8			DA665000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質			
J02 着定基質質量(E4)		37.5～50.0t以下			
J03 着定基質質量能力係数(E4)		1			
J07 クローラクレーン機種		100t吊(204KW)			
魚礁運搬沈設(海上一連方式)	個	8			DA650000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 魚礁種類(E2)		魚礁(単体)			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第 2 工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
J02 1吊当り吊个数(Y2)			1個				単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J03 魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込			37.5～ 50.0t以下				労務補正 1.000 00-00
J04 魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設			37.5～ 50.0t以下				豪雪割増
J05 沈設水深区分(E5)			30～120m未満				
J06 作業船等の指定			標準				単価補正
J09 起重機船等最大積込个数(N)			12個				
J10 往復平均えい航距離(d)			6.04km				
仮設工 (0008)		式	1				オプション入力
仮設ヤード工 (0009)		式	1				オプション入力
敷鉄板 (0010)		式	1				オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休 2 日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去		m2	427				WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去				WB253630 管理費区分 0
敷鉄板賃料		枚	46				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.06 単 2026.06
J02 不足分弁償金の有無			無			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J04 供用日数(日)(実数入力)			112日			労務補正 1.000 00-00
J05 継続工事の有無			無			豪雪割増
J07 整備費の有無			無			単価補正
敷鉄板 (0011)	式	1				オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去		m2	93			WB253610 管理費区分 0
J01 作業区分			設置・撤去			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
敷鉄板賃料		枚	10			WB253630 管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.06 単 2026.06
J02 不足分弁償金の有無			無			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J04 供用日数(日)(実数入力)			6日			労務補正 1.000 00-00
J05 継続工事の有無			無			豪雪割増
J07 整備費の有無			無			単価補正
直接工事費						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012)	式	1			
共通仮設 (0013)	式	1			
共通仮設費 (0014)	式	1			
回航・えい航費 (0015)	式	1			
回航* (0016)	式	1			オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
回航費（起重機船鋼D250t吊）	片道	1			ZZ99*42300009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
運搬費 (0017)	式	1			
重建設機械分解組立輸送					オプション入力

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0018)	式	1			第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
重建設機械分解組立輸送	回	1			WB010350 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)			
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クレーン2超3下)			
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)			
仮設材運搬費 (0019)	式	1			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 4週8休以上
仮設材等の積込み取卸し費	t	90			WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	180			WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		29.4km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		0			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		有			
J08 その他の諸料金(実数入力)					
現場環境改善費 (0020)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0021)	式	1			
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1			
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0023)	式	1			
現場管理費 (0024)	式	1			
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	155日間				
冬期日数	31日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.24%		

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0025)	式	1			
一般管理費等 (0026)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1			
工事費計 (0029)	式	1			

0	単価表	回航費	起重機船（旋回） 鋼D 250t吊	1 式(片道) 当り
---	-----	-----	----------------------	------------

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
艀装費	1	式			
運轉費	1	式			
損料	1	式			
回航保険料	1	式			
合計					
被回航船舶 名称：起重機船（旋回） 規格：鋼D 250t吊 種別：主作業船 隻数：1 隻 回航用引船 規格：鋼D 1500PS型 曳航時：5ノット 独航時：10ノット 回航経路等 経路：青森漁港 ～ 三厩漁港 距離：35浬					
引船帰港の有無：なし 冬期歩掛労務補正：0% 週休2日補正：あり 静穏な海域のみを回航：いいえ					

1 ヤード使用面積算定

※型枠は全体ブロック数の10%とする。

8個

×10%＝

1(型枠数)

分類	算定式	面積(m2)	丸め										
製作ヤード			0										
型枠+打設 (敷鉄板なし)	(幅+余裕×2)×(長さ+余裕×2)又は幅×長さ <table><tr><td></td><td>幅</td><td>長さ</td><td>組数</td></tr><tr><td>TR-5</td><td>20.00</td><td>35.00</td><td>1</td></tr></table>		幅	長さ	組数	TR-5	20.00	35.00	1	700.00			
	幅	長さ	組数										
TR-5	20.00	35.00	1										
鉄筋組立場 (敷鉄板なし)	(幅+余裕×2)×(長さ+余裕×2)又は幅×長さ <table><tr><td></td><td>幅</td><td>長さ</td><td>組数</td></tr><tr><td>TR-5</td><td>15.00</td><td>11.00</td><td>1</td></tr></table>		幅	長さ	組数	TR-5	15.00	11.00	1	165.00			
	幅	長さ	組数										
TR-5	15.00	11.00	1										
仮置き (敷鉄板なし)	(幅+余裕×2)×(長さ+余裕×2)×仮置個数 <table><tr><td></td><td>幅</td><td>長さ</td><td>余裕</td><td>個数</td></tr><tr><td>TR-5</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>0.50</td><td>8</td></tr></table>		幅	長さ	余裕	個数	TR-5	5.00	5.00	0.50	8	242.00	
	幅	長さ	余裕	個数									
TR-5	5.00	5.00	0.50	8									
作業用通路	TR占用延長×クレーン通行幅 <table><tr><td></td><td>延長</td><td>幅</td></tr><tr><td>TR-5</td><td>35</td><td>12</td></tr></table>		延長	幅	TR-5	35	12	420.00	420				
	延長	幅											
TR-5	35	12											
仮設道路	臨港道路横断延長×クレーン通行幅 <table><tr><td>延長</td><td>幅</td></tr><tr><td>22.0</td><td>12.0</td></tr></table>	延長	幅	22.0	12.0	264.00	264						
延長	幅												
22.0	12.0												
積出ヤード	仮置延長×仮置幅 仮置きと同じ	242.00	242										

2 敷鉄板必要枚数

	製作ヤード	作業用通路 (a)	仮設道路 (製作 ヤード流 用) (b)	積出ヤード (製作 ヤード流 用) (c)	積出ヤード (d)	備考
			施設保護(100tクレーン走行部)			
①ヤード使用面積 (m2)	0	420	264	242	86	上記
②敷鉄板使用枚数	0	46	29	27	10	①÷9.29m2/枚
③敷鉄板面積 (m2)	0	427	269	251	93	②×9.29m2/枚
④敷鉄板搬入重量	0	74	47	43	16	②×1.604t/枚

$$d = (b + c) - a$$

$$\text{運搬} \quad \text{往復} \\ 90 \text{ t} \quad \times 2 = 180 \text{ t}$$

3 敷鉄板供用日数算定

	製作ヤード	作業用通路 (a)	仮設道路 (製作 ヤード流 用) (b)	積出ヤード (製作 ヤード流 用) (c)	積出ヤード (d)	備考
敷鉄板運搬	1	1	1	1	1	
敷鉄板設置	0	2	1	1	1	
製作	77	77				
仮置		25				
中間検査		1		1		
運搬		1	1			
着定基質設置		2		1	2	
敷鉄板撤去	0	2	1	1	1	
敷鉄板運搬	1	1	1	1	1	
計	79	112	5	6	6	

4 作業日数

作業区分	算定式	作業日数	丸め																								
敷鉄板設置	設置面積÷1日当たり設置面積×供用日数 <table><tr><td></td><td>設置面積</td><td>1日当たり</td><td>供用係数</td></tr><tr><td>製作ヤード</td><td>0</td><td>656.0</td><td>1.65</td></tr><tr><td>作業用通路(a)</td><td>427</td><td>656.0</td><td>1.65</td></tr><tr><td>積出ヤード(d)</td><td>93</td><td>656.0</td><td>1.65</td></tr></table>		設置面積	1日当たり	供用係数	製作ヤード	0	656.0	1.65	作業用通路(a)	427	656.0	1.65	積出ヤード(d)	93	656.0	1.65	0.0 1.1 0.2	0 2 1								
	設置面積	1日当たり	供用係数																								
製作ヤード	0	656.0	1.65																								
作業用通路(a)	427	656.0	1.65																								
積出ヤード(d)	93	656.0	1.65																								
敷鉄板撤去	撤去面積÷1日当たり撤去面積×供用日数 <table><tr><td></td><td>撤去面積</td><td>1日当たり</td><td>供用係数</td></tr><tr><td>製作ヤード</td><td>0</td><td>701.0</td><td>1.65</td></tr><tr><td>作業用通路(a)</td><td>427</td><td>701.0</td><td>1.65</td></tr><tr><td>積出ヤード(d)</td><td>93</td><td>701.0</td><td>1.65</td></tr></table>		撤去面積	1日当たり	供用係数	製作ヤード	0	701.0	1.65	作業用通路(a)	427	701.0	1.65	積出ヤード(d)	93	701.0	1.65	0.0 1.0 0.2	0 2 1								
	撤去面積	1日当たり	供用係数																								
製作ヤード	0	701.0	1.65																								
作業用通路(a)	427	701.0	1.65																								
積出ヤード(d)	93	701.0	1.65																								
製作日数	((1サイクル当たり製作日数－養生日数)×供用係数＋養生日数)×サイクル数 <table><tr><td></td><td>1サイクル-養生</td><td>供用係数</td><td>養生日数</td><td>サイクル数</td></tr><tr><td>TR-5</td><td>4.0</td><td>1.65</td><td>3.0</td><td>8</td></tr></table> 1サイクル当たり製作日数(平均6.4日÷7日／基) <table><tr><td>型枠</td><td>鉄筋</td><td>型枠</td><td>打設</td><td>養生</td><td>型枠</td><td>計</td></tr><tr><td>0.5</td><td>1.5</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>3.0</td><td>0.5</td><td>7.0</td></tr></table>		1サイクル-養生	供用係数	養生日数	サイクル数	TR-5	4.0	1.65	3.0	8	型枠	鉄筋	型枠	打設	養生	型枠	計	0.5	1.5	0.5	1.0	3.0	0.5	7.0	76.8	77
	1サイクル-養生	供用係数	養生日数	サイクル数																							
TR-5	4.0	1.65	3.0	8																							
型枠	鉄筋	型枠	打設	養生	型枠	計																					
0.5	1.5	0.5	1.0	3.0	0.5	7.0																					
仮置（養生）日数	4 週強度発現までの仮置き 28日－製作日数に含まれる養生日数3.0日	25.0	25																								
中間検査日数			1																								
運搬(横持ち)日数	運搬個数÷1日当たり運搬個数×供用係数 <table><tr><td></td><td>運搬個数</td><td>1日当たり</td><td>供用係数</td></tr><tr><td>TR-5</td><td>8</td><td>42</td><td>1.65</td></tr></table>		運搬個数	1日当たり	供用係数	TR-5	8	42	1.65	0.3	1																
	運搬個数	1日当たり	供用係数																								
TR-5	8	42	1.65																								
設置日数	設置個数÷1日当たり設置個数×供用係数 <table><tr><td></td><td>設置個数</td><td>1日当たり</td><td>供用係数</td></tr><tr><td>TR-5</td><td>8</td><td>12</td><td>1.65</td></tr></table>		設置個数	1日当たり	供用係数	TR-5	8	12	1.65	1.1	2																
	設置個数	1日当たり	供用係数																								
TR-5	8	12	1.65																								

週休2日確保工事の補正
1

価格決定調書

名 称	規 格	単位	県単価表			建設物価		積算資料		メーカー見積り	採用価格	備 考
			分類	単価	頁	単価	頁	単価	頁			
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材	工場渡し	基				-	-	-	-	375,474	375,474	
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材運搬費	三厩漁港渡し	基				-	-	-	-	47,051	47,051	
テトラリーフTR-5型	埋込材・組立材, 三厩漁港現着単価	基				-	-	-	-	22,856	22,856	