

工事数量総括表(本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
埋戻し工		式		1			
埋戻し	土砂	式		1			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)		m2		350			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		50			
残土等処分		式		1			
法面工		式		1			
法枠工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
簡易吹付法砕工		m2		355			
枠内景観処理工	残存化粧型枠(擬石模様)	m2		198			
滑り止め工		式		1			
滑り止め	モルタル吹付	箇所		1			
張コンクリート工		式		1			
張コンクリート		m3		2			
擁壁工		式		1			
天端コンクリート補修工		式		1			
天端コンクリート補修		m3		2			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
床掘	土砂	m ³		40			
埋戻し	土砂、碎石	m ³		30			
側溝工		式		1			
プレキャストU型側溝	US1-B-B300B	m		61			
側溝蓋	B300用グレーチング 蓋	枚		31			
場所打水路工		式		1			
場所打水路	4号縦排水 B800-H700	箇所		1			
場所打流末排水	4号流末排水	箇所		1			
防護柵工		式		1			
防護柵工		式		1			
転落(横断)防止柵	H=1500	m		31			

工事数量総括表(本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
法留基礎工	B350×H700	m3		6			
落石防護柵		式		1			
落石防護柵設置工	支柱φ114.3 H=1500	m		30			
落石防護柵基礎工	B500×H600	m3		9			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	既設木製	m		31			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	無筋・鉄筋構造物	m3		35			
法枠撤去工		式		1			
プレキャストブロック撤去		m2		362			

工事数量総括表(本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
排水構造物撤去工		式		1			
U型側溝撤去	US1-B-B300B	m		62			
蓋版撤去	B300用グレーチング 蓋	枚		31			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	Co塊(無筋)	t		59			
現場発生品運搬	Co塊(有筋)	t		23			
現場発生品運搬	既設プレキャストブロック法枠・水路	t		136			
現場発生品運搬	木くず	t		4			
斜面对策付属物設置工		式		1			
銘板工		式		1			
急傾斜地事業銘板		枚		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)	式		1			
防護施設工		式		1			
単管傾斜足場・仮囲い		掛m2		110			
仮囲い		m		11			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

工事数量総括表(本01)

[illegible]