

令和 8 年度

工事番号 繰第 5531 号

小舟渡海岸維持工事 実施設計書

参 考 資 料

三戸郡階上町 大字 道仏 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	階上町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	03:海岸工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

設計内訳書（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸							
		式	1				
構造物補修工							
		式	1				
ひび割れ補修工							
		式	1				
充てん工法							内 1号
		m	17.8				
断面修復工							
		式	1				
左官工法							内 2号
		構造物	1				
左官工法							内 3号
		構造物	1				
断面修復							内 4号
		m3	0.2				
表面保護工							
		式	1				
下地処理							内 5号
		m2	4				
表面被覆							内 6号
		m2	13				
天端被覆工							
		式	1				
コンクリート被覆工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート							内 7号
		m3	10				
目地板							内 8号
		m2	9				
不陸整正							内 9号
		m2	49				
付属物設置工							
		式	1				
防止柵工							
		式	1				
転落(横断)防止柵							内 10号
		m	60				
構造物撤去工							
		式	1				
構造物取壊し工							
		式	1				
コンクリート構造物取壊し							内 11号
		m3	10				
運搬処理工							
		式	1				
殻運搬							内 12号
		m3	10				
殻処分							内 13号
		m3	10				
直接工事費							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	充てん工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 48. 2kg						単 1号 02-02-09
WB229010		構造物	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	左官工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 06m3						単 2号 02-02-09
WB229210		構造物	1				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	左官工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 72m3						単 3号 02-02-09
WB229210		構造物	1				管理費区分 : 0
止水モルタル充填							単 4号
		m3	0. 03				管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 5号 02-02-06
WB810010		t	0. 029				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	断面修復						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 5号 02-02-06
WB810010		t	0. 004				管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	0. 5				管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 2				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	下地処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面被覆)	無し, 無し, 無						単 6号 06-03-02
WB820110		m2	3. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表面被覆						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下塗り							単 7号
		m2	12. 6				管理費区分 : 0
上塗り							単 8号
		m2	12. 6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	9. 7				02-03-01 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	目地板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	9. 1				02-02-18 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	不陸整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	無し, 全ての費用						03-03-02
CB410010		m2	29				管理費区分 : 0
不陸整正	有り, 22mm以上28mm未満, 粒度調整砕石 M-25, 全ての費用						03-03-02
CB410010		m2	19.6				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	転落(横断)防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m以上100m未満, 無						単 9号 06-02-03
WB810760		m	60				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 10号 06-01-04
WB824010		m3	9. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	9. 8				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻							
ZZ99*01*09001		t	23				管理費区分：T
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 48. 2kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 85			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	1. 3			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 1			管理費区分：0	
充填材(ひび割れ充填用) ポリマーセメントモルタル								
	Z231212010		kg	57. 84			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 06m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			2. 4					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			4. 5					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2. 3					
断面修復材(左官工法用) ポ [®] リマーセメントモルタル		Z231214005					管理費区分：0	
m3			0. 071					
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 72m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	20. 16			管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	38. 16			管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	20. 16			管理費区分：0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 85			管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)								
	ZS8000004		式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	止水モルタル充填		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練 CB240060		普通, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)					02-04-01	
			m3	1			管理費区分 : 0	
止水用充填材 ZZ99*01*01001							管理費区分 : 0	
			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物		Q001001002					管理費区分：0	
			t	1				
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／t	
					</			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB820110	下地処理(表面被覆)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間							管理費区分：0	
Q001641025			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	下塗り		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布		無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材(kg), 1. 1kg					単 11号 06-03-03 管理費区分：0	
DZ820010			m2	1				
合計							円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	上塗り		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 DZ820010		無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材 (kg), 1. 1kg					単 12号 06-03-03	
			m2	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m 以上100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式								
Q001150004			m	100			管理費区分 : 0	
防護柵(P種) プラ擬木柵								
Y001191000001			m	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611001							管理費区分：0	
			m3	1				
合 計								
単 価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材 (k g), 1. 1kg	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025			m2	1			管理費区分：0	
表面含浸材 エポキシ樹脂系素地調整材(下塗) Y000516000001			m2	1. 1			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材 (kg), 1. 1kg	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025			m2	1			管理費区分 : 0	
表面含浸材 膜厚型 ^{EP} 樹脂系防食材(上塗) Y000516000002			m2	1. 1			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m2	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
堤防・護岸 (0001)	式	1			
構造物補修工 (0002)	式	1			オプション入力
ひび割れ補修工 (0003)	式	1			オプション入力
充てん工法 (0004)	m	17.8			オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
ひび割れ補修工(充てん工法)	構造物	1			WB229010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満			
J03 1構造物当充てん材設計量(実数)		48.2kg			
断面修復工 (0005)	式	1			オプション入力
左官工法 (0006)	構造物	1			オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 構造物

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)		構造物	1			WB229210
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無			無し			管理費区分 0
J02 1構造物当り修復延べ体積区分			0.1m3未満			歩 2026.06 単 2026.06
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)			0.06m3			単価地区 階上町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
左官工法 (0007)		構造物	1			オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
断面修復工(左官工法)		構造物	1			WB229210
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無			有り			管理費区分 0
J02 1構造物当り修復延べ体積区分			0.1m3以上			歩 2026.06 単 2026.06
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)			0.72m3			単価地区 階上町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
止水モルタル充填	m3	0.03			オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
モルタル練	m3	1			CB240060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 セメント種類		普通				
J02 費用の内訳		機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
止水用充填材	m3	1			ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
鉄筋工[市場単価]	t	0.029			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t未満				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			
断面修復 (0008)	m3	0.2			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
鉄筋工[市場単価]	t	0.004			WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模 J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			単価補正
型枠	m2	0.5			CB240210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 鉄筋・無筋構造物			単価補正
コンクリート					CB240010

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m3	0.2			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			
J02 打設工法			人力打設			
J03 コンクリート規格			土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40			
J05 養生工の種類			一般養生			
J07 現場内小運搬の有無			無し			
J13 費用の内訳			全ての費用			単価補正
表面保護工 (0009)		式	1			オプション入力
下地処理 (0010)		m2	4			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
下地処理(表面被覆)		m2	3.6			週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 夜間作業の有無			無し			WB820110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J02 時間的制約の有無			無し			
J03 高所作業車の有無			無し			
表面被覆 (0011)		m2	13			単価補正 オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下塗り	m2	12.6			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
含浸材塗布	m2	1			DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			
J04 表面含浸材料		その他			
J05 表面含浸材種類		表面含浸材(kg)			
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		1.1kg			
上塗り	m2	12.6			オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
含浸材塗布	m2	1			DZ820010 管理費区分 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無 J04 表面含浸材料 J05 表面含浸材種類 J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)		無し 無し 無 その他 表面含浸材(kg) 1.1kg			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
天端被覆工 (0012)	式	1			
コンクリート被覆工 (0013)	式	1			
コンクリート (0014)	m3	10			オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート	m3	9.7			CB240010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳		無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40 一般養生 全ての費用			オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2
目地板 (0015)	m2	9			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板		m2	9.1			CB224710
J01 1工事当り使用量			30m2未満			管理費区分 0
J02 目地板の種類			瀝青質目地板t=10			歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 階上町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正
不陸整正 (0016)		m2	49			オプション入力
						第0009号内訳書
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 階上町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						週休2日補正 週休2日(月単位)
不陸整正		m2	29			CB410010
J01 補足材料の有無			無し			管理費区分 0
J04 費用の内訳			全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 階上町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						単価補正

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
不陸整正	m2	19.6			CB410010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 補足材料の有無		有り			
J02 補足材料平均厚さ		22mm以上28mm未満			
J03 補足材料		粒度調整碎石 M-25			
J04 費用の内訳		全ての費用			
付属物設置工 (0017)	式	1			
防止柵工 (0018)	式	1			
転落(横断)防止柵 (0019)	m	60			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	60			WB810760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 施工区分		土中建込			
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔		2m			
J04 根巻きコンクリートの有無		無			
J05 施工規模による加算		50m以上100m未満			
J07 夜間作業の補正		無			
構造物撤去工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0020)	式	1			
構造物取壊し工 (0021)	式	1			
コンクリート構造物取壊し (0022)	m3	10			オプション入力 第0011号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし	m3	9.8			WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			
運搬処理工 (0023)	式	1			
殻運搬 (0024)	m3	10			オプション入力 第0012号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	9.8			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			
J03 DID区間の有無		無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)		23.2km以下			
J13 費用の内訳		全ての費用			
殻処分 (0025)	m3	10			単価補正 オブション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻	t	23			ZZ99*01*09001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0026)	式	1			
共通仮設					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0027)	式	1				
共通仮設費 (0028)	式	1				
現場環境改善費 (0029)	式	1				
現場環境改善費（率計上） (0030)	式	1				
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0031)	式	1				
主たる工種	03:海岸工事					
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01			
純工事費 (0032)	式	1				
現場管理費 (0033)	式	1				
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.48%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
ICT施工補正	補正なし		1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02			
工事原価						

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0034)	式	1			
一般管理費等 (0035)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0036)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0037)	式	1			
工事費計 (0038)	式	1			

[illegible]

H271001

レベル1 工事区分	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	レベル6 積算要素	単位	当初数量		変更数量		摘要		
							計算数量	計上数量	計算数量	計上数量			
堤防・護岸	構造物補修工	ひび割れ補修工	充てん工法	WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	式	1	1					
						式	1	1					
						式	1	1					
							m	17.8	17.8				
			断面修復工				構造物	1	1			20m未満、48.2kg	
				式	1	1							
				構造物	1	1							
			左官工法				構造物	1	1			鉄筋防錆処理無、0.1m3未満、0.06m3	
				構造物	1	1							
				構造物	1	1							
							構造物	1	1			鉄筋防錆処理有、0.1m3以上、0.72m3	
							m3	0.03	0.03				
							t	0.029	0.029				
			断面修復				m3	0.2	0.2				
							t	0.004	0.004				
							m2	0.5	0.5				
							m3	0.2	0.2				
			表面保護工				式	1	1				
				下地処理				m2	3.6	4			
								m2	3.6	3.6			
							m2	12.6	13				
							m2	12.6	12.6				
							m2	12.6	12.6				
			天端被覆工				式	1	1				
				コンクリート被覆工				式	1	1			
								m3	9.7	10			
							m3	9.7	9.7				
						m2	9.1	9					
						m2	9.1	9.1					
						m2	48.6	49					
						m2	29.0	29.0			補足材料無		
						m2	19.6	19.6			補足材料有		
		付属物設置工				式	1	1					
			防止柵工				式	1	1				
							m	60.0	60				
						m	60.0	60.0					
		構造物撤去工				式	1	1					
			構造物取壊し工				式	1	1				
							m3	9.8	10				
						m3	9.8	9.8			無筋Co		
		運搬処理工				式	1	1					
			殻運搬				m3	9.8	10				
							m3	9.8	9.8				
						m3	9.8	10					
						t	23.0	23.0			無筋Co殻		

構造物補修工 数量集計表

[illegible]

構造物補修工		数 量 計 算 書	(NO. 1)
名 称	区 分	算 定	数 量
ひび割れ補修工			
充てん工法	20m未満	・ 補修工図より	17.8 m
	スパン4	$\frac{4-1}{1.80} + \frac{4-2}{0.65} = 2.45$	
	スパン27	$\frac{27-1}{6.20} + \frac{27-2}{4.90} + \frac{27-3}{4.30} = 15.40$	
		合計 17.85	
	ホ [○] リマーセメントモルタル		48.2 kg
		$0.05(w) \times 0.03(t) \times 17.85 \times 1800\text{kg/m}^3 = 48.20$	
断面修復工			
左官工法	断面修復工	・ 補修工図(1/11), (4/11), (5/11)より	0.064 m3
		$\frac{4-1}{0.0245} + \frac{8-1}{0.0215} + \frac{12-1}{0.0081} + \frac{12-2}{0.0102} = 0.0643$	
左官工法	断面修復工	・ 補修工図(6/11), (8/11)より	0.724 m3
		$\frac{6-1}{0.6720} + \frac{13-1}{0.0164} + \frac{14-1}{0.0308} + \frac{14-2}{0.0046} = 0.7238$	
	モルタル練	・ 補修工図(2/11)より	0.03 m3
		$0.10 \times 0.05 \times 5.60 = 0.028$	
	鉄筋		0.029 t
	スパン6	・ 補修工図(2/11) 鉄筋質量表より W= 29.259	
断面修復	鉄筋		0.004 t
		・ 補修工図(10/11) 鉄筋質量表より W= 4.470	
	型枠		0.50 m2
		$2.80 \times 0.17 = 0.50$	
	コンクリート		0.20 m3
		$(0.300 + 0.351) \div 2 \times 0.17$	
		$\times 2.80 = 0.2$	

[illegible]

天端被覆工 数量集計表

[illegible]

[illegible]

構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

[illegible]