

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 国道282号道路災害復旧工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|---|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | m3 | | 2,310 | | | |
| 掘削 | 土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満 | 式 | | 1 | | | |
| 掘削 | 土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害: 無し,施工数量:1,000m3未満 | 式 | | 1 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | | 1 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | | 1 | | | |
| 残土受入料金 | | m3 | | 430 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:軟岩 | 式 | | 1 | | | |
| 残土受入料金 | | m3 | | 30 | | | |
| 積込(ルース) | 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3 未満 | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 国道282号道路災害復旧工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|------------------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 法面工 | | 式 | | 1 | | | |
| 植生工 | | 式 | | 1 | | | |
| 植生マット | 侵食防止用植生マット | m2 | | 250 | | | |
| 石・ブロック積(張)工 | | 式 | | 1 | | | |
| 作業土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 床掘り(掘削) | 土質:軟岩 | 式 | | 1 | | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | 式 | | 1 | | | |
| 埋戻し | 土質:土砂 | 式 | | 1 | | | |
| 基面整正 | | 式 | | 1 | | | |
| 積込(ルース) | 土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満 | 式 | | 1 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 国道 2 8 2 号道路災害復旧工事 | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | | |
|--------------------------|--------------------|--|----|--------------|-----------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 残土受入料金 | | | m3 | | 40 | | |
| 土砂等運搬 | | 土質:軟岩 | 式 | | 1 | | |
| 残土受入料金 | | | m3 | | 50 | | |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | | | 式 | | 1 | | |
| 現場打基礎コンクリート | | コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 底幅:50cm, 高さ:15cm | m | | 14 | | |
| アンカー式空積ブロック | | 擁壁用 多段積工 1400型 | m2 | | 66 | | |
| 現場打小口止コンクリート | | コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | m3 | | 5 | | |
| 胴込・裏込材(砕石) | | 砕石規格:割栗石50-150mm | m3 | | 79 | | |
| 吸出し防止材設置 | | | m2 | | 100 | | |
| 現場打天端コンクリート | | コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 | m3 | | 2 | | |
| 構造物撤去工 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 国道282号道路災害復旧工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|---|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 防護柵撤去工 | | 式 | | 1 | | | |
| 防護柵撤去(ガードレール) | | 式 | | 1 | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下 | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:20cm | m2 | | 47 | | | |
| 運搬処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 殻運搬 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 9 | | | |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 9 | | | |
| 舗装 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 国道 2 8 2 号道路災害復旧工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | |
|---------------|--------------------|--|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材種類:再生クラッシャー RC-40, 仕上り厚400mm | m2 | | 39 | | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚120mm | m2 | | 47 | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:②再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3 | m2 | | 47 | | |
| 表層(車道・路肩部) | | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上 | m2 | | 47 | | |
| 縁石工 | | | 式 | | 1 | | |
| 縁石工 | | | 式 | | 1 | | |
| アスカブ | | 材料種類:(7) 再生細粒度As(13F), 材料規格:A=160cm2, 断面積:155cm2以上175cm2未満 | m | | 15 | | |
| 防護柵工 | | | 式 | | 1 | | |
| 路側防護柵工 | | | 式 | | 1 | | |
| ガードレール | | ガードレール規格(耐雪型・Co用):塗装品 Gr-C2-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無 | m | | 14 | | |
| 防護柵基礎工 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 国道 2 8 2 号道路災害復旧工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | |
|---------------|--------------------|---------------|----|--------|--------------|---------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| プレキャスト基礎 | | 底幅90cm 高さ48cm | m | | 14 | | |
| 仮設工 | | | 式 | | 1 | | |
| 防護施設工 | | | 式 | | 1 | | |
| 仮設防護柵(既設) | | 撤去・再設置 | m | | 28 | | |
| 交通管理工 | | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | | 式 | | 1 | | |
| 直接工事費 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | | 1 | | |
| 現場環境改善費 | | | 式 | | 1 | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 国道 2 8 2 号道路災害復旧工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 舗装 | |
|---------------|--------------------|----|--------|--------|--------------|---------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

工事数量総括表(附01)

| 工事名 | 国道 2 8 2 号道路災害復旧工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|--------------------------|--------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路改良 | | 式 | | 1 | | | |
| 石・ブロック積(張)工 | | 式 | | 1 | | | |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | | 式 | | 1 | | | |
| ふとんかご | | m | | 15 | | | |
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | | 1 | | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場環境改善費 | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(附01)

| 工事名 | 国道 2 8 2 号道路災害復旧工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路新設・改築 道路改良 | |
|---------------|--------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |