

令和 8 年度

通作条件整備事業

鬼沢農道保全第 2 号工事

工 事 数 量 表
【当初】

工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|--------------------|------------|----------------|-----------|-----|
| ・ 構造物撤去工 | | | | |
| ・ ・ 舗装版切断 | | | | |
| ・ ・ ・ 舗装版切断 | Co舗装 | m | 3.900 | |
| ・ ・ ・ 舗装版切断 | As舗装 | m | 54.000 | |
| ・ ・ 舗装版破碎 | | | | |
| ・ ・ ・ 舗装版破碎 | Co舗装 | m ² | 1,368.000 | |
| ・ ・ ・ 舗装版破碎 | As舗装 | m ² | 41.000 | |
| ・ ・ Co構造物取壊し | | | | |
| ・ ・ ・ 鉄筋構造物 | | m ³ | 1.100 | |
| ・ ・ ・ 無筋構造物 | | m ³ | 3.600 | |
| ・ ・ 殻運搬・処理工 | | | | |
| ・ ・ ・ コンクリート殻運搬・処理 | 無筋 D=9.2km | ton | 321.000 | |
| ・ ・ ・ コンクリート殻運搬・処理 | 有筋 D=9.2km | ton | 2.600 | |
| ・ ・ ・ As殻運搬・処理 | 舗装 D=9.2km | ton | 4.900 | |
| ・ ・ ・ 汚泥運搬 | D=28.8km | m ³ | 0.070 | |
| ・ ・ ・ 汚泥処理 | | ton | 0.080 | |
| ・ 土工 | | | | |
| ・ ・ 土工 | | | | |
| ・ ・ ・ 掘削 | | m ³ | 2,052.000 | |
| ・ ・ ・ 路肩盛土 | | m ³ | 49.000 | |
| ・ ・ ・ 法面盛土 | B<2.5 | m ³ | 54.000 | |
| ・ ・ ・ 路外盛土 | 既設道路すりつけ | m ³ | 26.000 | |
| ・ ・ ・ 路床盛土 | B<1.0 | m ³ | 6.000 | |
| ・ ・ ・ 路床盛土 | 1.0≦B<2.5 | m ³ | 11.000 | |
| ・ ・ ・ 路床盛土 | 2.5≦B<4.0 | m ³ | 54.000 | |

工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|---------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----|
| ・ ・ 仕上げ工 | | | | |
| ・ ・ ・ 法面整形 | 切土法面 | m ² | 209.000 | |
| ・ ・ ・ 法面整形 | 盛土法面 | m ² | 100.000 | |
| ・ ・ ・ 張芝 | | m ² | 309.000 | |
| ・ ・ ・ 路床面仕上 | | m ² | 2,200.000 | |
| ・ ・ 残土処理工 | | | | |
| ・ ・ ・ 残土処理工 | | m ³ | 1,829.000 | |
| ・ 舗装工 | | | | |
| ・ ・ 舗装工 | | | | |
| ・ ・ ・ 置換工 凍上抑制層も含む | RC-40 t=51.0cm | m ² | 825.000 | |
| ・ ・ ・ 凍上抑制層 | RC-40 t=33.0cm | m ² | 2,261.000 | |
| ・ ・ ・ 下層路盤 凍上抑制層も含む | RC-40 横断工区間 t=17.0cm | m ² | 7.000 | |
| ・ ・ ・ 下層路盤 | RC-40 t=12.0cm | m ² | 2,842.000 | |
| ・ 取付道路工 | | | | |
| ・ ・ 土工 | | | | |
| ・ ・ ・ 掘削 | | m ³ | 12.000 | |
| ・ ・ ・ 路体盛土 | | m ³ | 1.000 | |
| ・ ・ 残土処理工 | | | | |
| ・ ・ ・ 残土処理工 | | m ³ | 11.000 | |
| ・ ・ 仕上げ工 | | | | |
| ・ ・ ・ 法面整形 | 切土法面 | m ² | 5.000 | |
| ・ ・ ・ 法面整形 | 盛土法面 | m ² | 3.000 | |
| ・ ・ ・ 張芝 | | m ² | 8.000 | |
| ・ ・ 路盤工 | | | | |
| ・ ・ ・ 路盤 | RC-40 t=20cm | m ² | 30.000 | |

工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|------------------|--------------|----------------|---------|-----|
| ・ ・ ・ 路盤 | RC-40 t=15cm | m ² | 16.000 | |
| ・ 進入路工 | | | | |
| ・ ・ 作業土工 | | | | |
| ・ ・ ・ 掘削 | | m ³ | 31.000 | |
| ・ ・ ・ 路体盛土 | | m ³ | 1.000 | |
| ・ ・ 残土処理工 | | | | |
| ・ ・ ・ 残土処理工 | | m ³ | 30.000 | |
| ・ ・ 仕上げ工 | | | | |
| ・ ・ ・ 法面整形 | 切土法面 | m ² | 4.000 | |
| ・ ・ ・ 法面整形 | 盛土法面 | m ² | 4.000 | |
| ・ ・ ・ 張芝 | | m ² | 7.000 | |
| ・ ・ 路盤工 | | | | |
| ・ ・ ・ 路盤 | RC-40 t=20cm | m ² | 168.000 | |
| ・ カルバート工 | | | | |
| ・ ・ 排水構造物工 | 横断暗渠 | | | |
| ・ ・ ・ 床掘 | | m ³ | 12.000 | |
| ・ ・ ・ 埋戻し | | m ³ | 7.000 | |
| ・ ・ ・ 残土処理工 | | m ³ | 4.000 | |
| ・ ・ ・ ボックスカルバート | 1200×700 | m | 7.000 | |
| ・ ・ ・ 現場打ちコンクリート | | m ³ | 0.500 | |
| ・ ・ ・ 型枠 | | m ² | 3.800 | |
| ・ 小型水路工 | | | | |
| ・ ・ 小型水路工 | | | | |
| ・ ・ ・ 床掘 | | m ³ | 1.000 | |
| ・ ・ ・ 埋戻し | | m ³ | 1.000 | |

工 事 数 量 表

| 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備 考 |
|------------------|--------------|----------------|--------|-----|
| ・ ・ ・ U型側溝600 | 新設設置 600×600 | m | 1.000 | |
| ・ 現場打ち水路工 | | | | |
| ・ ・ 現場打ち水路工 | | | | |
| ・ ・ ・ 床掘 | | m ³ | 4.000 | |
| ・ ・ ・ 埋戻し | | m ³ | 3.000 | |
| ・ ・ ・ 残土処理工 | | m ³ | 1.000 | |
| ・ ・ ・ 基礎砕石 | RC-40 t=150 | m ² | 0.300 | |
| ・ ・ ・ 均しコンクリート | 18-8-25 t=50 | m ² | 0.100 | |
| ・ ・ ・ 型枠 | | m ² | 0.300 | |
| ・ ・ ・ 躯体コンクリート | 21-8-25 | m ² | 0.800 | |
| ・ ・ ・ 型枠 | | m ² | 8.700 | |
| ・ ・ ・ 鉄筋 | | ton | 0.053 | |
| ・ その他 | | | | |
| ・ ・ 準備費 | | | | |
| ・ ・ ・ 準備費 | | | | |
| ・ ・ ・ ・ 準備費 | | | | |
| ・ ・ ・ ・ ・ 伐採木等処分 | 伐根材 | ton | 11.000 | |