

令和8年度

工事番号

繰広 第98-2-1号

平川広域河川改修（大和沢川工区）工事

参 考 資 料

弘前市 大字 広野外 地内

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	14:河川維持工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	平川広域河川改修（大和沢川工区）工事					事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持								
		式	1					
堤防養生工								
		式	1					
伐木除根工								
		式	1					
伐木・伐竹		樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:中)						内 1号
		m2	25,620					
集積積込み								内 2号
		m2	25,620					
伐木伐竹運搬＊		生木・枝、幹						内 3号
		m3	393.7					
堤防天端補強工								
		式	1					
堤防天端補強								
		式	1					
敷砂利＊								内 4号
		m	360					
直接工事費								
		式	1					
共通仮設								
		式	1					
共通仮設費								
		式	1					
準備費								
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	平川広域河川改修（大和沢川工区）工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木くず処分費							内 5号
		t	116.6				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	伐木・伐竹		樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人力施工:中)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(人力:中)10～50本100m2未満						03-02-03
CB320510			m2	25,620				管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	集積積込み							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根) CB320560		無し, 全ての費用						03-02-03
			m2	25, 620				管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	伐木伐竹運搬*	生木・枝、幹					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 14. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	181. 7				管理費区分 : 0
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 31. 5km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	212				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	敷砂利*							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利								単 1号
		式	1					管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	木くず処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木くず（生木・枝・幹）処分費							
ZZ99*01*01003		t	116. 6				管理費区分：T
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	敷砂利		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャー RC-40	Z002122003						管理費区分：0	
			m3	90				
整地	CB210610	敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し					02-01-02 管理費区分：0	
			m3	90				
合計								

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修（大和沢川工区） 工事				事業区分	河川維持・修繕	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川維持 (0001)		式	1				
堤防養生工 (0002)		式	1				
伐木除根工 (0003)		式	1				
伐木・伐竹 (0004) (P)		m2	25,620			第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 樹木・竹の区分 樹木密集度及び施工区分	伐木(人力施工:中)				
		Q02 伐木・伐竹費	伐木・伐竹(伐木除根)				
伐木・伐竹(伐木除根)		m2	25,620			CB320510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正	
		J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木(人力:中)10～50本100m2未満				
集積積込み (0005) (P)		m2	25,620			第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		Q01 集積費・積込み費	集積積込み(機械施工)(伐木除根)				

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修（大和沢川工区）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
集積積み(機械施工)(伐木除根)	m2	25,620			CB320560 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 除根作業の有無		無し			
J02 費用の内訳		全ての費用			
伐木伐竹運搬＊ (0006)	m3	393.7			オブション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
運搬(伐木除根)	m3	181.7			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)		14.0km以下			
J10 費用の内訳		全ての費用			
運搬(伐木除根)	m3	212			CB320580 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 積込条件		機械施工			
J02 除根作業の有無		無し			
J03 DID区間の有無		無し			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修（大和沢川工区）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無) J10 費用の内訳		31.5km以下 全ての費用			豪雪割増 単価補正
堤防天端補強工 (0007)	式	1			オプション入力
堤防天端補強 (0008)	式	1			オプション入力
敷砂利* (0009)	m	360			オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷砂利	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
再生クラッシャー RC-40	m3	90			Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修（大和沢川工区）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
整地	m3	90			豪雪割増
					単価補正
					CB210610
					管理費区分 0
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2026.06 単 2026.06
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)			単価地区 弘前市(旧弘前市)
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					単価補正
直接工事費 (0010)	式	1			
共通仮設 (0011)	式	1			
共通仮設費 (0012)	式	1			
準備費 (0013)	式	1			
木くず処分費 (0014)	t	116.6			オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
					週休2日補正 週休2日(月単位)

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修（大和沢川工区）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
木くず（生木・枝・幹）処分費	t	116.6			ZZ99*01*01003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 単価補正
共通仮設費（率計上） (0015)	式	1			
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	14:河川維持工事 補正無し（地方部 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0016)	式	1			
現場管理費 (0017)	式	1			
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 0日間 0日間 4級地 自動設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 1.0 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0018)	式	1			
一般管理費等					

【参考資料】 積算入力データリスト（本01）

工事名	平川広域河川改修（大和沢川工区）工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0019)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0020)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1			
工事費計 (0022)	式	1			

[illegible]

[illegible]

数量集計書

名称	計 算 式	数 量
伐木除根工	$L = 1830.0 \text{ m}$	1830 m
伐木・伐竹	$A = 14.0 \times 1830.0 = 25620.0 \text{ m}^2$	25,620 m ²
除根	$A = 0 \times 1830.0 = 0.0 \text{ m}^2$	0 m ²
整地	$A = 0 \times 1830.0 = 0.0 \text{ m}^2$	0 m ²
集積積込み	除根なし $A = 0.0 \text{ m}^2$	0 m ²
	除根あり $A = 0.0 \text{ m}^2$ (割合：1.0)	0 m ²
	除根なし $A = 25620.0 \text{ m}^2$ (割合：0.0)	25,620 m ²
運搬（生木）	除根あり	
	$A = \frac{\text{伐採面積}}{0.0} \times \frac{\text{割合（想定）}}{0.7} \times \frac{\text{割合（想定）}}{0.5} = 0.0 \text{ m}^2$	0 m ²
	除根なし $A = 25620.0 \times \frac{\text{伐採面積}}{0.7} \times \frac{\text{割合（想定）}}{0.5} = 8967.0 \text{ m}^2$	8,967 m ²
木くず ³ (生木)	$W = 8967.0 \times \frac{\text{（想定）}}{13\text{t}/1,000\text{m}^2} = 116.57 \text{ t}$	116.6 t
(処理施設へ運搬)	$V = 116.57 / 0.55 = 211.95 \text{ m}^3$	212.0 m ³
運搬（伐根材）	除根なし	
運搬（幹）	除根なし	
	$A = 25,620 \times \frac{0.3}{\text{（想定）}} = 7686 \text{ m}^2$	7,686 m ²
	$W = 7686.0 \times \frac{13\text{t}/1,000\text{m}^2}{1} = 99.92 \text{ t}$	99.9 t
(立木集積場へ運搬)	$V = 99.92 / 0.55 = 181.67 \text{ m}^3$	181.7 m ³
堤防天端補強工	* 木くず ³ ：幹＝0.7:0.3と想定。 * 生木：伐根材＝0.5:0.5と想定。 * 想定割合は、実績重量按分に基づき変更する。	
		1 式
	再生砕石（RC-40） $L = 360 \text{ m}$	360 m
	$A = 360 \times 2.5 = 900 \text{ m}^2$	900 m ²
	$V = 900 \times 0.1 = 90 \text{ m}^3$	90 m ³