

工事数量総括表(本01)

工事名	林五所川原線舗装補修（公適債）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路維持			式		1		
舗装工			式		1		
路面切削工			式		1		
路面切削		施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2		2,810		
殻運搬(路面切削)		殻種別：As切削材	m3		84		
殻処分		殻種別：アスファルト殻	m3		84		
クラック抑制工			式		1		
クラック抑制シート工			m		849		
オーバーレイ工			式		1		
表層(車道・路肩部)		材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：⑤再生密粒度As(13F), 舗装厚：30mm, 平均幅員：3.0m超	m2		2,810		
区画線工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	林五所川原線舗装補修（公適債）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
区画線設置工		式		1			
ペイント式区画線		m		1,050			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	林五所川原線舗装補修（公適債）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			