

工事数量総括表(本01)

工事名	松野木姥菰線舗装道維持修繕（緊自償）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ：全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業：有り	m2		2,480			
殻運搬(路面切削)	殻種別：As切削材	m3		75			
殻処分	殻種別：アスファルト殻	m3		75			
クラック抑制工		式		1			
クラック抑制シート工		m		749			
オーバーレイ工		式		1			
表層(車道・路肩部)	材料種類：各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格：⑤再生密粒度As(13F), 舗装厚：30mm, 平均幅員：3.0m超	m2		2,480			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	松野木姥菰線舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
区画線設置工			式		1		
ペイント式区画線			m		900		
仮設工			式		1		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
建設機械運搬費			式		1		
現場環境改善費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	松野木姥菰線舗装道維持修繕（緊自債）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			