

令和 8 年度

畑地帯総合整備事業
悪戸・小沢畑総委託第 3 号

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
中南農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
・直接人件費～機械経費				
・・直接人件費～機械経費				
・・・室内C B R用試料採取		箇所	5.000	
室内C B R用試料採取	現状土(2t-ルト / 箇所),,	箇所	1.000	
・・・現状土C B R試験		試料	10.000	
現状土C B R試験	水浸法 1t-ルト,,	試料	1.000	
間接調査費(施工管理費以外)				
・旅費交通費				
・・旅費交通費				
・・・旅費交通費		式	1.000	
旅費交通費(調査外業日帰用)	交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:2時間	式	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費				
・ 直接人件費				
・ ・ 直接人件費				
・ ・ ・ 直接人件費		式	1.000	
立竹木調査・算定	作業区分:収穫樹,調査区分:当初調査業務,地形:平坦地,	1000m ²	2.840	
旅費交通費				
・ 旅費交通費				
・ ・ 旅費交通費				
・ ・ ・ 旅費交通費 (用地調査日帰用)		式	1.000	
旅費交通費 (用地調査外業日帰用)		式	1.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費～機械経費				
・直接人件費～機械経費				
・・直接人件費～機械経費				
・・・基準点測量		式	1.000	
3級基準点測量	伐採の有無:計上しない,永久標識の設置:永久標識設置なし,地域:耕地,地形:平地,地形個別補正:0.00	点	3.000	
4級基準点測量	伐採の有無:計上しない,地域:耕地,地形:平地,地形個別補正:0.00	点	19.000	
・・・水準測量		式	1.000	
3級水準測量(レベル等による)	地域差:道路上,地形:平地,地物:耕地,地形個別補正:-0.10	km	0.945	
・・・路線測量		式	1.000	
路線測量 作業計画		業務	1.000	
路線測量 現地踏査	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.945	
路線測量 線形決定	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00	km	0.945	
路線測量 IP設置測量	IP設置計算の有無:計上する,地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線数区分:10以上	km	0.945	
路線測量 中心線測量	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,測点間隔:20m,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線数区分:10以上	km	0.945	
路線測量 縦断測量	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.945	
路線測量 横断測量	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,幅区分:45m未満,間隔区分:20m,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00,単曲線区分:10以上	km	0.945	
路線測量 用地幅杭設置測量	地形区分:平地,地物区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,現場条件:1,000台未満/12時間,特殊交通条件による補正值:0.00	km	0.945	
・・・地形測量		式	1.000	
現地測量()	縮尺区分:1/500,地形区分:平地,地域区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00,明細計上面積:0.038	式	1.000	
現地測量()	縮尺区分:1/500,地形区分:平地,地域区分:耕地,特殊地形の補正值:0.00	式	1.000	
・・・用地測量		式	1.000	
地図の転写	地域区分:耕地	ha	7.300	
土地の登記記録調査	地域区分:耕地	ha	7.300	
権利者確認調査(当初)	地域区分:耕地	ha	7.300	
転写連続図作成		ha	7.300	
境界確認	地域区分:耕地	ha	7.300	
土地境界確認書作成	地域区分:耕地	ha	7.300	

境界測量	地域区分:耕地	ha	7.300	
用地境界仮杭設置	地域区分:耕地	ha	0.370	
境界点間測量	地域区分:耕地	ha	7.300	
面積計算	地域区分:耕地	ha	7.300	
用地実測図作成	縮尺区分:1/500	ha	7.300	
土地調書作成	地域区分:耕地	ha	0.370	
地積測量図等作成	地域区分:耕地	ha	7.300	
精度管理費				
・ 精度管理費				
・ ・ 精度管理費				
・ ・ ・ 精度管理費		式	1.000	
精度管理費集計		式	1.000	
成果検定費				
・ 成果検定費				
・ ・ 成果検定費				
・ ・ ・ 成果検定費		式	1.000	
成果検定費	3級基準点 GNSS,,	点	3.000	

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接人件費				
・ 直接人件費				
・ ・ 直接人件費				
・ ・ ・ 設計作業費		式	1.000	
実施設計 道路計画	基本設計:あり,設計内容:難易度補正 ,設計対象延長:945m,地形条件:A:平坦地で屈曲が少ない,地形補正率の修正:0.7,車線数:1車線の場合	式	1.000	
・ ・ ・ 打合せ(設計)		式	1.000	
打合せ(設計業務基準日額)	設計工種:一般工種,打合せ:着手前・最終,設計用主任技師人数:1.00人,設計用技師(A)人数:1.00人,設計用技師(B)人数:0.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.125日,往復移動日数:0.125日	回	2.000	
打合せ(設計業務基準日額)	設計工種:一般工種,打合せ:中間,設計用主任技師人数:0.00人,設計用技師(A)人数:1.00人,設計用技師(B)人数:1.00人,設計用技師(C)人数:0.00人,打合せ日数:0.125日,往復移動日数:0.125日	回	3.000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ ・ 直接経費(電子成果品作成費を除く)				
・ ・ ・ 旅費交通費(設計)		式	1.000	
打合せ(設計旅費・交通費)	設計工種:一般工種・解析等調査業務,打合せ内容:着手前・最終,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:2時間	回	2.000	
・ ・ ・ 旅費交通費(設計)		式	1.000	
打合せ(設計旅費・交通費)	設計工種:一般工種・解析等調査業務,打合せ内容:中間,宿泊区分:通勤により打合せ,交通機関区分:ライトバン,ライトバン使用日数:1日,時間区分:2時間	回	3.000	
・ ・ ・ その他		式	1.000	
電子納品版業務報告書作成	報告書部数(部):2,規格区分:A - 4,枚数区分(枚):300,厚さ区分:10cm,CD-R枚数(枚):0	式	1.000	
図工集計		式	1.000	