

令和 8 年度

工事番号 災第 2403 号

八戸港八太郎 1 号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事 実施設計書

参 考 資 料

八戸市 大字 河原木 地内

注) 工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾（1）		1.50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	重要港湾・地方港湾(1)	1.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場							
		式	1				
土工							
		式	1				
土工							
		式	1				
掘削							内 1号
		m3	290				
土砂等運搬							内 2号
		m3	220				
残土等処分							内 3号
		m3	220				
作業土工(床掘工)							
		式	1				
床掘り							内 4号
		m3	400				
作業土工(埋戻工)							
		式	1				
埋戻し							内 5号
		m3	400				
舗装工							
		式	1				
アスファルト舗装工							
		式	1				
下層路盤							内 6号
		m2	813				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤							内 7号
		m2	813				
基層	3層						内 8号
		m2	1,100				
表層							内 9号
		m2	1,100				
排水構造物工							
		式	1				
側溝工							
		式	1				
側溝工	1工区						内 10号
		式	1				
側溝工	2工区						内 11号
		式	1				
構造物撤去工							
		式	1				
取壊し工							
		式	1				
舗装版取壊し							内 12号
		式	1				
クレーン基礎取壊し							内 13号
		式	1				
陥没箇所試掘							内 14号
		式	1				
運搬・処分工							
		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬・処分							内 15号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
現場環境改善費							
		式	1				
現場環境改善費（率計上）							
		式	1				
共通仮設費（率計上）							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						03-12-02
CBA12010		m3	168				管理費区分 : 0
掘削	土砂, 片切掘削						03-12-02
CBA12010		m3	120				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 3 1. 5km以下						03-12-02
CBA12020		m3	221				管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 残土等処分							
Y007600001005		m3	221				管理費区分：T
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模)						03-12-03
CBA12110		m3	403				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						03-12-04
CBA12140		m3	399				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	下層路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤材敷均し転圧(人力)	812. 5m2, 162. 5m3, 再生クラッシュラン, 25%, 標準, 1層						単 1号 03-13-03
DH113040		m2	812. 5				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	上層路盤							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤材敷均し転圧(人力) DH113040		812. 5m2, 162. 5m3, 粒度調整碎石, 25%, 標準, 1層						単 2号 03-13-03 管理费区分：0
			m2	812. 5				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	基層		3層						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械舗設 DH113170			粗粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 35t/m3, 基層施工前						単 3号 03-13-04 管理費区分 : 0
				m2	1, 102				
機械舗設 DH113170			粗粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 35t/m3, 基層施工前						単 3号 03-13-04 管理費区分 : 0
				m2	1, 102				
機械舗設 DH113170			粗粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 35t/m3, 基層施工前						単 3号 03-13-04 管理費区分 : 0
				m2	1, 102				
合計									

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械舗設 DH113170	密粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	m2	1, 102				単 4号 03-13-04 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	側溝工	1工区					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設管撤去		式	1				単 5号 管理費区分 : 0
自由勾配側溝設置		式	1				単 6号 管理費区分 : 0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	側溝工	2工区					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト取壊し							単 7号
		式	1				管理費区分：0
自由勾配側溝撤去・設置							単 8号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	舗装版取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト取壊し エプロン部							単 9号
		式	1				管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 13号	クレーン基礎取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ガントリークレーン基礎取壊し		式	1				単 10号 管理費区分：0
アンローダークレーン基礎取壊し		式	1				単 11号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 14号	陥没箇所試掘						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト取壊し		式	1				単 12号 管理費区分：0
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 15号	運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	311. 5				02-02-07 単位重量2. 5 管理費区分 : 0
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001002		t	778. 4				単位重量2. 5 管理費区分 : T
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	26. 3				02-02-07 単位重量2. 35 管理費区分 : 0
処分費 無筋Co塊 Y007600001003		t	61. 9				単位重量2. 35 管理費区分 : T
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19. 5km以下, 全ての費用	m3	69. 5				02-02-07 単位重量2. 35 管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 17. 5km以下, 全ての費用	m3	100. 2				02-02-07 単位重量2. 35 管理費区分 : 0
処分費 As塊 Y007600001001		t	398. 8				単位重量2. 35 管理費区分 : T
土砂等運搬 CBA12020	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6. 0km以下	m3	150				03-12-02 管理費区分 : 0
処分費 混合廃棄物(石炭交じり土砂) Y007600001004		t	270				単位重量1. 80 管理費区分 : T
合計							

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH113040	路盤材敷均し転圧(人力)	812. 5m2, 162. 5m3, 再生クラッシュラン, 25%, 標準, 1層	単位	m2	単位数量	757	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003								
			m3	189. 25			管理費区分 : 0	
振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t DHT21800							単 13号 07-01-44	
			日	1			管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102								
			人	75. 7			管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030								
			式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DH113040	路盤材敷均し転圧(人力)	812. 5m2, 162. 5m3, 粒度調整碎石, 25% , 標準, 1層	単位	m2	単位数量	757	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
粒度調整碎石 M-40 Z002124003							管理費区分：0	
			m3	189. 25				
振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンバインド型 3～4t DHT21800							単 13号 07-01-44 管理費区分：0	
			日	1				
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
			人	75. 7				
雑材料 全体の% ZS7H10030							管理費区分：0	
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DH113170	機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 35t/m3, 基層施工前	単位	m2	単位数量	2, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As (20) Z231051035							管理費区分：0	
t			246. 75					
アスファルト乳剤 PK-3 Z302010010001							管理費区分：0	
L			2, 040					
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m DHT22710		標準					単 14号 07-01-46 管理費区分：0	
日			1					
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t DHT21750		標準外, 2時間					単 15号 07-01-43 管理費区分：0	
日			1					
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t DHT21760		標準外, 4時間					単 16号 07-01-42 管理費区分：0	
日			1					
土木一般世話役 R0125							管理費区分：0	
人			1					
特殊作業員 R0101							管理費区分：0	
人			4					
普通作業員 R0102							管理費区分：0	
人			5					
雑材料 特定項目の% ZS7H10010							管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号 DH113170	機械舗設	密粒度アスファルトコンクリート, 5cm, 2. 32t/m3, 表層・中間層施工前	単位	m2	単位数量	2, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As (20F)		Z231051010					管理費区分：0	
t			243. 6					
アスファルト乳剤 PK-4		Z302010020001					管理費区分：0	
L			620					
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m		標準					単 14号 07-01-46 管理費区分：0	
日			1					
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t		標準外, 2時間					単 15号 07-01-43 管理費区分：0	
日			1					
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t		標準外, 4時間					単 16号 07-01-42 管理費区分：0	
日			1					
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			1					
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			4					
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			5					
雑材料 特定項目の%		ZS7H10010					管理費区分：0	
式			1					
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	埋設管撤去		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用					03-01-05	
			m	113. 9			管理費区分 : 0	
舗装版破碎	CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	160. 4			管理費区分 : 0	
ヒューム管 (B形管)	CB222860	撤去, 800mm, 全ての費用					02-02-05	
			m	54			管理費区分 : 0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号	自由勾配側溝設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 WB821420		無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.34m3/10m, 有り, 再生クワッシャ					単 17号 01-10-01	
			m	54			管理費区分 : 0	
蓋版 WB821430		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し					単 18号 01-10-01	
			枚	54			管理費区分 : 0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単7号	アスファルト取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切斷 CB430510		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用					03-01-05	
			m	150			管理費区分 : 0	
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	170			管理費区分 : 0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号	自由勾配側溝撤去・設置		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	WB821410	再利用撤去, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し	m	72			単 19号 01-10-01 管理費区分 : 0	
蓋版	WB821430	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	枚	36			単 20号 01-10-01 管理費区分 : 0	
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000超え2000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	m	72			単 21号 01-10-01 管理費区分 : 0	
蓋版	WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	72			単 18号 01-10-01 管理費区分 : 0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号	アスファルト取壊し エプロン部		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	CB430510	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用					03-01-05	
			m	86. 4			管理費区分 : 0	
舗装版破碎	CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	574			管理費区分 : 0	
舗装版切断	CB430510	アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用					03-01-05	
			m	76. 6			管理費区分 : 0	
舗装版破碎	CB430310	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	231			管理費区分 : 0	
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 10号	ガントリークレーン基礎取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物取壊し		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 22号 03-15-02 基礎本体	
	DH115010		m3	132			管理費区分 : 0	
構造物取壊し		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 23号 03-15-02 ベース	
	DH115010		m3	10. 5			管理費区分 : 0	
合計								

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 11号	アンローダークレーン基礎取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物取壊し		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 22号 03-15-02 基礎本体	
	DH115010		m3	132			管理費区分 : 0	
構造物取壊し		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要					単 22号 03-15-02 ベース	
	DH115010		m3	10. 5			管理費区分 : 0	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 12号	アスファルト取壊し		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用					03-01-05	
			m	52			管理費区分 : 0	
舗装版破碎 CB430310		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用					03-01-05	
			m2	100			管理費区分 : 0	
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号 DHT21800	振動ローラ(排出ガス対策型) 搭乗式 コンパインド型 3～4t		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	15			管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3～4t		機械条件:運転時間当り損料						
M303640010			時間	4			管理費区分：0	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 排対型(第3次)運転質量3～4t		機械条件:供用日当り損料						
M303640010			日	1. 4			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT22710	アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2. 4～6. 0m	標準	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	69			管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分：0	
アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次)] 舗装幅2. 4～6. 0m		機械条件: 運転時間当り 損料						
M304067010			時間	4. 9			管理費区分：0	
アスファルトフィニッシャ[クローラ型・排ガス型(第3次)] 舗装幅2. 4～6. 0m		機械条件: 供用日当り 損料						
M304067010			日	1. 75			管理費区分：0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DHT21750	ロートローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t	標準外, 2時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	14			管理費区分 : 0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分 : 0	
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 運転時間当り 損料						
M303600010			時間	2			管理費区分 : 0	
ロートローラ[マカダム・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量10t 締固め幅2. 1m		機械条件: 供用日当り 損料						
M303600010			日	1. 57			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DHT21760	タイヤロー(排出ガス対策型) 8～20t	標準外, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z304010090			L	28			管理費区分 : 0	
運転手(特殊)								
R0114			人	1			管理費区分 : 0	
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件: 運転時間当り 損料						
M303610010			時間	4			管理費区分 : 0	
タイヤロー[普通型・排出ガス対策型(第3次)] 運転質量8～20t		機械条件: 供用日当り 損料						
M303610010			日	1. 86			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝横断用 400×1100×2000 Y000300000001			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 36			管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 424			管理費区分：0	
再生クラン RC-40 Z002122003			m3	0. 816			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無		Q001367002	枚	100			管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた 横断用400覆工板		Y000301000001	枚	100			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 WB821410	U型側溝	再利用撤去, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000を超え2000kg/個以下, 無し, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無		Q001365004	m	10			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号 WB821430	蓋版	再利用撤去, 無し, 蓋版(各種), 40kg/ 枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無		Q001367001	枚	100			管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1			管理費区分 : 0	
合計								
単価							円/枚	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 0. 34m3/10m, 有り, 再生クラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2000kg以下 制約無 Q001366002			m	10			管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝横断用 400×1100×2000 Y000300000001			個	5			管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 36			管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 424			管理費区分：0	
再生クラン RC-40 Z002122003			m3	0. 816			管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1			管理費区分：0	
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 22号 DH115010	構造物取壊し	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 Q001611007							管理費区分 : 0		
			m3	10					
合計									
単価							円／m3		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 23号 DH115010	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		Q001611001					管理費区分 : 0		
			m3	10					
合計									
単価							円／m3		

第 号

登録単価決定根拠

異常値 取消線

最頻度 **太字**

縦覧用

1/1

[illegible]

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1				
土工 (0002)	式	1				
土工 (0003)	式	1				
掘削 (0004) (P)	m3	290			第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
		Q01 施工パッケージ Q01 施工パッケージ	掘削 掘削			
掘削	m3	168			CBA12010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
掘削	m3	120			CBA12010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
		J01 土質 J02 施工方法	土砂 片切掘削			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂等運搬 (0005) (P)					単価補正 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 施工パッケージ 土砂等運搬					
土砂等運搬					CBA12020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 標準 J02 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) J03 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) J04 DID区間の有無 有り J06 運搬距離 31.5km以下					週休2日補正 補正なし
残土等処分 (0006)					オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
処分費 残土等処分					Y007600001005 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 単価補正
作業土工(床掘工) (0007)	式	1			
床掘り (0008) (P)	m3	400			第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 施工パッケージ 床掘り					
床掘り	m3	403			CBA12110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模)					
作業土工(埋戻工) (0009)	式	1			
埋戻し (0010) (P)	m3	400			第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
Q01 施工パッケージ 埋戻し					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 補正なし
埋戻し		m3	399			CBA12140 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 施工方法			最大埋戻幅1m以上4m未満			
舗装工 (0011)		式	1			
アスファルト舗装工 (0012)		式	1			
下層路盤 (0013)		m2	813			第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
Q01 路盤材敷均し転圧			路盤材敷均し転圧(人力)			
路盤材敷均し転圧(人力)		m2	812.5			DH113040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 施工数量			812.5m2			
J02 路盤材の実容積			162.5m3			
J03 路盤材の種類			再生クワッシャー			
J05 路盤材の割増率			25%			
J09 作業難易度			標準			
J10 転圧層数			1層			

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
上層路盤 (0014)	m2	813			第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
Q01 路盤材敷均し転圧			路盤材敷均し転圧(人力)			
路盤材敷均し転圧(人力)	m2	812.5			DH113040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 施工数量		812.5m2			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 路盤材の実容積		162.5m3			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 路盤材の種類		粒度調整碎石			労務補正 1.000 00-00	
J05 路盤材の割増率		25%			豪雪割増	
J09 作業難易度		標準				
J10 転圧層数		1層			単価補正	
基層 (0015)	m2	1,100			第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
Q01 アスファルト舗設			機械舗設		歩 2026.06 単 2026.06	
Q01 アスファルト舗設			機械舗設		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
Q01 アスファルト舗設			機械舗設		労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
					週休2日補正 補正なし	
機械舗設	m2	1,102			DH113170 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 舗装厚(層別)		5cm			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 設計密度		2.35t/m3			労務補正 1.000 00-00	
J04 施工区分		基層施工前			豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
機械舗設					単価補正	
	m2	1, 102			DH113170	
J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度	アスファルトコンクリート		管理費区分 0	
J02 舗装厚(層別)		5cm			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 設計密度		2.35t/m3			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 施工区分		基層施工前			労務補正 1.000 00-00	
機械舗設					豪雪割増	
機械舗設					単価補正	
	m2	1, 102			DH113170	
J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度	アスファルトコンクリート		管理費区分 0	
J02 舗装厚(層別)		5cm			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 設計密度		2.35t/m3			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 施工区分		基層施工前			労務補正 1.000 00-00	
機械舗設					豪雪割増	
表層 (0016)					単価補正	
	m2	1, 100			第0009号内訳書	
Q01 アスファルト舗設		機械舗設			単位数量 1 m2	
機械舗設					管理費区分 0	
機械舗設					歩 2026.06 単 2026.06	
機械舗設					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
機械舗設					労務補正 1.000 00-00	
機械舗設					豪雪割増	
機械舗設					週休2日補正 補正なし	
機械舗設					単価補正	
	m2	1, 102			DH113170	
J01 アスファルト混合材の種類		密粒度	アスファルトコンクリート		管理費区分 0	
J02 舗装厚(層別)		5cm			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 設計密度		2.32t/m3			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 施工区分		表層・中間層施工前			労務補正 1.000 00-00	
機械舗設					豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水構造物工 (0017)	式	1			単価補正 オプション入力
側溝工 (0018)	式	1			オプション入力
側溝工 (0019)	式	1			オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
埋設管撤去	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
舗装版切断	m	113.9			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版破碎					単価補正	
	m2	160.4			CB430310	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			管理費区分 0	
J02 障害等の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 騒音振動対策		不要			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 舗装版厚		15cm以下			労務補正 1.000 00-00	
J06 積込作業の有無		有り			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
ヒューム管(B形管)					CB222860	
	m	54			管理費区分 0	
J01 作業区分		撤去			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 管径		800mm			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J10 費用の内訳		全ての費用			労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
自由勾配側溝設置					単価補正	
	式	1			オプション入力	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 八戸市(旧八戸市)	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増	
自由勾配側溝					単価補正	
	m	54			WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労務補正 1.000 00-00	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.34m3/10m			豪雪割増	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.68m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
蓋版		枚	54			WB821430
	J01 作業区分		据付け			管理費区分 0
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 八戸市(旧八戸市)
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労務補正 1.000 00-00
	J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
側溝工 (0020)		式	1			オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
側溝工						週休2日補正 補正なし
側溝工						オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
側溝工						単価補正
舗装版切断						CB430510

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m	150			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
舗装版種別			アスファルト舗装版			
舗装版厚			15cmを超え30cm以下			
費用の内訳			全ての費用			
舗装版破碎		m2	170			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
舗装版種別			アスファルト舗装版			
障害等の有無			無し			
騒音振動対策			不要			
舗装版厚			15cmを超え40cm以下			
積込作業の有無			有り			
費用の内訳			全ての費用			
自由勾配側溝撤去・設置		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
U型側溝		m	72			WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
作業区分			再利用撤去			
L=1000・L=4000の使用の有無			無し			
夜間作業の有無			無し			
U型側溝の種類			側溝(各種)			
U型側溝の規格・仕様			L=2000mm			
U型側溝の質量			1000を超え2000kg/個以下			
時間的制約の有無			無し			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J09 施工箇所における補正		無し			
蓋版	枚	36			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業区分		再利用撤去			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
自由勾配側溝	m	72			WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000超え2000kg/個以下			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.34m3/10m			
J06 基礎砕石施工の有無		有り			単価補正
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.68m3/10m			
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
蓋版	枚	72			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 作業区分		据付け			
J02 夜間作業の有無		無し			
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無		無し			
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
構造物撤去工 (0021)	式	1			
取壊し工					

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0022)	式	1				
舗装版取壊し (0023)	式	1			オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
アスファルト取壊し エプロン部	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
舗装版切断	m	86.4			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
舗装版破碎	m2	574			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳			不要 15cm以下 有り 全ての費用			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
舗装版切断		m	76.6			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳			アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			
舗装版破碎		m2	231			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳			アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用			
クレーン基礎取壊し (0024)		式	1			オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
ガントリークレーン基礎取壊し		式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
構造物取壊し	m3	132			DH115010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
構造物取壊し	m3	10.5			DH115010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
アンローダークレーン基礎取壊し	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
構造物取壊し	m3	132			DH115010 管理費区分 0	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
構造物取壊し	m3	10.5			DH115010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策		鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	
陥没箇所試掘 (0025)	式	1			オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし	
アスファルト取壊し	式	1			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
舗装版切断	m	52			CB430510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下			
J05 費用の内訳		全ての費用			
舗装版破碎	m2	100			CB430310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		不要			
J04 舗装版厚		15cmを超え40cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
運搬・処分工 (0026)	式	1			オプション入力
運搬・処分 (0027)	式	1			オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 週休2日補正 補正なし
殻運搬	m3	311.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			
J02 積込工法区分		機械積込			

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			有り 14.4km以下 全ての費用			労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
処分費 鉄筋Co塊		t	778.4			Y007600001002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
殻運搬		m3	26.3			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
処分費 無筋Co塊		t	61.9			Y007600001003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
殻運搬		m3	69.5			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無			舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J08 運搬距離(km) (DID区間有) J13 費用の内訳		19.5km以下 全ての費用			豪雪割増 単価補正
殻運搬	m3	100.2			CB227010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J06 運搬距離(km) (DID区間有) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 17.5km以下 全ての費用			単価補正
処分費 As塊	t	398.8			Y007600001001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
土砂等運搬	m3	150			CBA12020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J06 運搬距離		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下			単価補正
処分費 混合廃棄物(石炭交じり土砂)	t	270			Y007600001004 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
直接工事費 (0028)	式	1			
共通仮設 (0029)	式	1			
共通仮設費 (0030)	式	1			
現場環境改善費 (0031)	式	1			
現場環境改善費（率計上） (0032)	式	1			
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0033)	式	1			
主たる工種		51:構造物工事（港湾）			
施工地域等補正		重要港湾・地方港湾（1）		1.50%	
海上輸送に要する補正		補正なし		1.00	
週休2日補正		補正なし		1.00	
純工事費 (0034)	式	1			
現場管理費 (0035)	式	1			
施工地域等補正		重要港湾・地方港湾（1）		1.00%	
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%	
施工時期補正		自動設定		0.00%	

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

工事名	八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その2)工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0036)	式	1			
一般管理費等 (0037)	式	1			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0038)	式	1			
消費税額及び地方消費税額 (0039)	式	1			
工事費計 (0040)	式	1			