

令和8年度

経営体育成基盤整備事業
蓬田第一ほ第12号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
東青農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	6.040	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土戻し)	ha	6.040	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	6.040	
二次運土	運搬距離 180m以下	m3	6,730.000	
筆内運土	運搬距離 80m以下	m3	1,371.000	
(2) 整形仕上工				
畦畔整形工		m ²	2,221.0	
(3) 旧道取除き				
旧道取除き		m3	1,454.000	
(4) 旧体撤去工				
コンクリート構造物取壊し		m3	53.750	
コンクリート殻運搬・処理工		m3	53.750	
舗装版取壊し		式	1.000	
アスファルト殻運搬・処理工		m3	100.400	
木くず運搬・処理工		m3	1.740	
廃プラスチック運搬・処理工		ton	0.060	
2. 用水路工				
(1) 作業土工				
掘削		m3	128.500	
埋戻し		m3	42.900	
溝畔転圧		m3	176.700	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形		m ²	342.200	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)用水路工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF450型	m	862.300	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF400型	m	159.300	
(4)取水工				
水口工	BF450 片掛口L=1000	箇所	18.000	
水口工	BF400 片掛口L=1000	箇所	2.000	
(5)分水工				
DW-1	T	箇所	9.000	
(6)用水落差工				
落差柵	□700*H1000	箇所	2.000	
落差柵	□700*H1100	箇所	3.000	
落差柵	□700*H1200	箇所	1.000	
落差柵	□700*H1300	箇所	2.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工	支線排水路・小排水路			
掘削		m ³	1,247	
溝畔転圧		m ³	87.400	
埋戻し		m ³	385.700	
(2)整形仕上げ工	支線排水路			
法面整形	盛土部	m ²	239.000	
法面整形	切土法面	m ²	760.000	
(3)排水路工				
鉄筋コンクリート排水溝	H400*B400	m	169.900	
鉄筋コンクリート排水溝	H500*B400	m	144.600	
(4)管排水路工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
管排水路	φ 300 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管	m	144.700	
高密度ポリエチレン管継手	φ 300 ストロングソケット (参考)	個	37.000	
管排水路	Φ 350 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管	m	214.500	
高密度ポリエチレン管継手	φ 350 ストロングソケット (参考)	個	54.000	
(5)マンホール工				
斜壁	900×600×300	個	1.000	
斜壁	900×600×450	個	6.000	
斜壁	900×600×600	個	5.000	
く体	φ 900×900	個	4.000	
く体	φ 900×1200	個	4.000	
く体	φ 900×1500	個	2.000	
く体	φ 900×1800	個	2.000	
底板	1号	個	12.000	
調整リング	φ 600×50	個	5.000	
調整リング	φ 600×100	個	6.000	
調整リング	φ 600×150	個	1.000	
鉄蓋	φ 600 T-14	個	12.000	
調整金具	調整高 45mmまで	個	7.000	
調整金具	調整高 25mmまで	個	5.000	
削孔代	1号 φ 300	箇所	7.000	
削孔代	1号 φ 350	箇所	5.000	
マンホール据付工		基	12.000	
基礎砕石		m ³	4.824	
インバートコンクリート		m ³	1.116	
インバート型枠		m ²	6.780	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
上塗りモルタル		m ²	10.092	
(6)排水口工				
排水口工 (コンクリート柵)	排水調節器	箇所	20.000	
田んぼダム機器		箇所	20.000	
高密度ポリエチレン管	φ 150 ダブル無孔管	m	60.000	
高密度ポリエチレン管継手	φ 150 ダブル無孔管	個	20.000	
(7)暗渠排水工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 100mm	m	60.0	
塩ビ管継手	Φ100	箇所	20.000	
水閘		個	20.000	
(8)合流柵工				
合流柵(SJ-1)	□800*H1000	箇所	2.000	
合流柵(SJ-2)	□1000*H1000	箇所	3.000	
4. 道路工				
(1)支線道路工				
敷砂利	クラッシュラン, C-40	m ²	3,083	
支線道路工 (Ⅰ型)	4.0/5.0	m	430.800	
支線道路工 (Ⅱ型)	3.0/4.0	m	453.200	
法面整形		m ²	219.000	
(2)進入路工				
進入路蓋設置		枚	110.000	
(3)横断暗渠工	支線排水路			
ボックスカルバート暗渠工	BOX. C-700×700	m	26.000	
(4)用水暗渠工				
ベンチフリュームボックス暗渠工	BBC-500	m	30.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5. 河川放流工	吐口工1			
(1)作業土工				
床掘		m3	27.000	
埋戻し		m3	12.000	
(2)構造物取壊し				
コンクリート構造物取壊し		m3	2.100	
コンクリート殻運搬・処理工		m3	2.100	
コンクリート削孔		孔	2.000	
コンクリート切断		m	2.800	
(3)護岸復旧				
コンクリート		m3	4.100	
型枠		m ²	27.400	
目地板		m ²	3.800	
(4)扉体工				
フラップゲート		基	1.000	
(5)付属工				
足掛金具	S30SW	個	3.000	
ふとんかご		m	4.000	
吸出し防止材		m ²	1.200	
6. 仮設工				
(1)仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	988	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	794	
(2)水替工				
排水ポンプ用釜場設置		箇所	7.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排水ポンプ用釜場撤去		箇所	7.000	
排水ポンプ運転（小口径）		箇所	7.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所	7.000	
（3）河川放流工				
築堤盛土		m3	30.000	
掘削		m3	33.000	
支保工		空m3	0.100	
大型土のう工	製作・設置・撤去	袋	6.000	
掛樋工		m	7.000	
7. その他				
（1）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	379.30	
重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	