

令和8年度

経営体育成基盤整備事業
蓬田第一ほ第12号工事

積 算 参 考 資 料

【当初】

青森県
東青農林水産事務所

積 算 参 考 資 料

工 種 ・ 種 目	規 格	単 位	数 量	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				
・ 整地工				
・ ・ 整地工				
・ ・ ・ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	6.040	算出数量:1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土はぎ),計画平均区画面積(A):0.55ha,現況平均地形勾配(I):0.017,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):18cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し)	ha	6.040	算出数量:1.000 ha
ほ場整備工(表土扱い)（標準区画0.3ha以上）	工法(施工区分):はぎ取り戻し(表土戻し),計画平均区画面積(A):0.55ha,現況平均地形勾配(I):0.017,障害物状況:はぎ取り戻し工法(少ない),整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H):18cm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	6.040	算出数量:1.000 ha
ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)（標準区画0.3ha以上）	施工区分:基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,計画平均区画面積(A):0.55ha,現況平均地形勾配(I):0.017,排水状況(W):3.00,土質区分:砂・砂質土,障害物状況:少ない,長期割引単価区分(賃料機械):あり	ha	1.000	
・ ・ ・ 二次運土	運搬距離 180m以下	m3	6,730.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:180m以下	m3	1.000	
・ ・ ・ 筆内運土	運搬距離 80m以下	m3	1,371.000	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m3	1.000	
・ ・ 整形仕上工				
・ ・ ・ 畦畔整形工		m ²	2,221.000	算出数量:1.000 m ²
畦畔整形工	長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・ ・ 旧道取除き				
・ ・ ・ 旧道取除き		m3	1,454.000	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	

*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
不整地運搬	運搬距離:80m以下	m ³	1.000	
・・・旧体撤去工				
・・・コンクリート構造物取壊し		m ³	53.750	算出数量:1.000 m ³
【構造物取壊し】	作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない	m ³	1.000	
・・・コンクリート殻運搬・処理工		m ³	53.750	算出数量:1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:41.3km以下,	m ³	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:コンクリート塊	ton	2.500	
・・・舗装版取壊し		式	1.000	算出数量:1.000 式
SP 舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下,コンクリート舗装版厚:-,コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版:-	m	23.900	
*コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 プレート径56cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-	
*ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	-	
SP 舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,障害等の有無:無し,騒音振動対策:不要,舗装版厚:15cm以下,Co+As(カバー)舗装によるAs舗装:-,積込作業の有無:有り,長期割引単価区分:あり	m ²	2,009.000	
*バックホウ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(2014)]	バケット容量0.45m ³	日	-	
*土木一般世話役		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	
・・・アスファルト殻運搬・処理工		m ³	100.400	算出数量:1.000 m ³
SP 殻運搬	殻発生作業:舗装版破碎,積込工法区分:機械積込(舗装版厚15cm以下),DID区間の有無:無し,運搬距離:60.0km以下,	m ³	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	バトリール給油	L	-	

産業廃棄物処理	資材規格:アスファルト塊	ton	2.350	
・・・ 木くず運搬・処理工		m3	1.740	算出数量:1.000 m3
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:49.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:木くず	ton	0.550	
・・・ 廃プラスチック運搬・処理工		ton	0.060	算出数量:1.000 ton
SP 土砂等運搬	土砂等発生現場:標準,積込機種・規格:バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む),DID区間の有無:無し,運搬距離:22.5km以下	m3	1.000	
*タンポトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格:廃プラスチック	ton	1.000	
・ 用水路工				
・・・ 作業土工				
・・・ 掘削		m3	128.500	算出数量:1.000 m3
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・ 埋戻し		m3	42.900	算出数量:1.000 m3
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	1.000	
・・・ 溝畔転圧		m3	176.700	算出数量:1.000 m3
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	1.000	
・ 整形仕上げ工				
・・・ 法面整形		m ²	342.200	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	

*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	バトロール給油	L	-	
・・用水路工				
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF450型	m	862.300	算出数量:10.000 m
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	6.000	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.600	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
・・・鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF400型	m	159.300	算出数量:10.000 m
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,	本	5.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	5.500	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.550	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	10.000	
・・取水工				
・・・水口工	BF450 片掛口L=1000	箇所	18.000	算出数量:1.000 箇所
ベンチフリューム掛口	BF-450,,	本	1.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.600	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.060	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工有り,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	m	1.000	
・・・水口工	BF400 片掛口L=1000	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
ベンチフリューム掛口	BF-400,,	本	1.000	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.550	
*普通作業員		人	-	
再生クラッシャラン	,RC-40 40～0mm,	m3	0.055	

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
・ ・ 分土工				
・ ・ ・ DW-1	T	箇所	9.000	算出数量：1.000 箇所
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	2.420	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.500	
* バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻, 規格区分(ton)：0.8～1.1ton, 長期割引単価区分：あり	m3	1.500	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.690	
* 普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.690	
* バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
* 軽油	パトロール給油	L	-	
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：均しコンクリート	m ²	0.260	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：無し, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40(普通) W/C65%	m3	0.080	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	

*生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	-	
【鉄筋工】	規格区分:SD295, 径区分:D13, 作業区分:一般構造物, 施工規模:10t未満, 時間的制約:-, 夜間作業:無し, 構造物区分:一般構造物(切梁無し), 太径鉄筋量:10%未満	ton	0.034	
SP 型枠	型枠の種類:一般型枠, 構造物の種類:鉄筋・無筋構造物	m ²	4.770	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
SP コンクリート	構造物種別:無筋・鉄筋構造物, 打設工法:人力打設, コンクリートの計上:計上する, 設計日打設量:-, 養生工の種類:一般養生, 圧送管延長距離区分:-, 現場内小運搬の有無:無し, 打設高さ、水平打設距離:-, 規格区分:21-8-25(20)(普通) W/C60%	m ³	0.470	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*生コンクリート(普通)	21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m ³	-	
・・用水落差工				
・・・落差桝	□700*H1000	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂, 施工方法:標準, 土留方式の種類:無し, 障害の有無:無し, 長期割引単価区分:あり	m ³	1.360	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m ³	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	0.850	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻, 規格区分(ton):0.8～1.1ton, 長期割引単価区分:あり	m ³	0.850	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.440	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上:計上する, 長期割引単価区分:あり, 規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.440	
*バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バックホウ容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	

*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート樹	0.7×0.7×1.0, T-25, ,	個	1.000	
・・・落差樹	□700*H1100	箇所	3.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	1.360	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.850	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	0.850	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.440	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.440	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	

*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
コンクリート樹	0.7×0.7×1.1, T-25,,	個	1.000	
・・・ 落差樹	□700*H1200	箇所	1.000	算出数量：1.000 箇所
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.360	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP 積込（ルーズ）	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.850	
*バックホ[クロー型・排対型（2014年規制）]	標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
締固工（振動ロー締固め2.5m未満）	工種区分：築堤・埋戻, 規格区分（ton）：0.8～1.1ton, 長期割引単価区分：あり	m3	0.850	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.440	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.440	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付, 製品質量（kg/基）：1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型（～2014）]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	ハートル給油	L	-	
コンクリート樹	0.7×0.7×1.2, T-25,,	個	1.000	

・・・ 落差桧	□700*H1300	箇所	2.000	算出数量：1.000 箇所
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.360	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.850	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分：築堤・埋戻, 規格区分(ton)：0.8～1.1ton, 長期割引単価区分：あり	m3	0.850	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.440	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m ²	1.440	
*バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分：据付, 製品質量(kg/基)：1200kgを超え1600kg以下, 基礎碎石の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート桧	0.7×0.7×1.3, T-25, ,	個	1.000	
・排水路工				
・・・ 作業土工	支線排水路・小排水路			
・・・ 掘削		m3	1,247.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	

*バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・溝畔転圧		m ³	87.400	算出数量:1.000 m ³
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8~1.1ton,長期割引単価区分:あり	m ³	1.000	
・・・埋戻し		m ³	385.700	算出数量:1.000 m ³
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m ³ 未満	m ³	1.000	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクト(I)	m ³	1.000	
・・・整形仕上げ工	支線排水路			
・・・法面整形	盛土部	m ²	239.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:有り,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形	切土法面	m ²	760.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・排水路工				
・・・鉄筋コンクリート排水溝	H400*B400	m	169.900	算出数量:10.000 m
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	4.700	
*普通作業員		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	0.800	
鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m,,	本	5.000	

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
・・・鉄筋コンクリート排水溝	H500*B400	m	144.600	算出数量：10.000 m
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	4.700	
*普通作業員		人	-	
吸出し防止材	厚 10mm ヤシセンイ,,	m ²	1.000	
鉄筋コンクリート排水溝（溶融スラグ入）	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.042kN・m/m,,	本	5.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	10.000	
・・・管排水路工				
・・・管排水路	φ300 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管	m	144.700	算出数量：10.000 m
高密度ポリエチレン管（ダブル管）	φ300mm（有孔・無孔）,,	m	10.000	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	7.100	
*普通作業員		人	-	
パイプライン基礎	基礎区分：砂・砂質土, 材料区分：山砂（SP相当品以上）, バックホウ規格：山積0.80m3（平積0.60m3）, 締固め機械：振動コンパクタ, 締固め区分：区分Ⅰ, 単価0円区分（基礎材）：なし, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m3	2.700	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分：VU, 管径区分（mm）：300mm, 形状区分：片受直管タイプ付, 管長区分：4.0m管, 接合箇所：0箇所, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m	10.000	
・・・高密度ポリエチレン管継手	φ300 ストロングソケット（参考）	個	37.000	算出数量：1.000 個
高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット, φ300,,	個	1.000	
・・・管排水路	Φ350 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管	m	214.500	算出数量：10.000 m
高密度ポリエチレン管（ダブル管）	φ350mm（有孔・無孔）,,	m	10.000	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	7.600	
*普通作業員		人	-	
パイプライン基礎	基礎区分：砂・砂質土, 材料区分：山砂（SP相当品以上）, バックホウ規格：山積0.80m3（平積0.60m3）, 締固め機械：振動コンパクタ, 締固め区分：区分Ⅰ, 単価0円区分（基礎材）：なし, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m3	2.900	
硬質ポリ塩化ビニル管機械布設	管種区分：VU, 管径区分（mm）：350mm, 形状区分：片受直管タイプ付, 管長区分：4.0m管, 接合箇所：0箇所, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	m	10.000	
・・・高密度ポリエチレン管継手	φ350 ストロングソケット（参考）	個	54.000	算出数量：1.000 個
高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット, φ350,,	個	1.000	
・・・マンホール工				
・・・斜壁	900×600×300	個	1.000	算出数量：1.000 個
下水道用マンホール側塊	斜壁 600A 下径900 高300,,	個	1.000	

・・・ 斜壁	900×600×450	個	6.000	算出数量：1.000 個
下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450,,	個	1.000	
・・・ 斜壁	900×600×600	個	5.000	算出数量：1.000 個
下水道用マンホール側塊	斜壁 600C 下径900 高600,,	個	1.000	
・・・ く体	φ 900×900	個	4.000	算出数量：1.000 個
1号マンホール く体ブロック	900×900,,	個	1.000	
・・・ く体	φ 900×1200	個	4.000	算出数量：1.000 個
1号マンホール く体ブロック	900×1200,,	個	1.000	
・・・ く体	φ 900×1500	個	2.000	算出数量：1.000 個
1号マンホール く体ブロック	900×1500,,	個	1.000	
・・・ く体	φ 900×1800	個	2.000	算出数量：1.000 個
1号マンホール く体ブロック	900×1800,,	個	1.000	
・・・ 底板	1号	個	12.000	算出数量：1.000 個
1号マンホール 底板	H=130,,	個	1.000	
・・・ 調整リング	φ 600×50	個	5.000	算出数量：1.000 個
組立マンホール 調整リング	径600 高50,,	個	1.000	
・・・ 調整リング	φ 600×100	個	6.000	算出数量：1.000 個
組立マンホール 調整リング	径600 高100,,	個	1.000	
・・・ 調整リング	φ 600×150	個	1.000	算出数量：1.000 個
組立マンホール 調整リング	径600 高150,,	個	1.000	
・・・ 鉄蓋	φ 600 T-14	個	12.000	算出数量：1.000 個
マンホール鉄蓋	丸形600 (T-14),,	個	1.000	
・・・ 調整金具	調整高 45mmまで	個	7.000	算出数量：1.000 個
組立マンホール 調整金具	調整高 45mmまで,,	個	1.000	
・・・ 調整金具	調整高 25mmまで	個	5.000	算出数量：1.000 個
組立マンホール 調整金具	調整高 25mmまで,,	個	1.000	
・・・ 削孔代	1号 φ 300	箇所	7.000	算出数量：1.000 箇所
削孔代	1号 塩ビ管用 300用,,	箇所	1.000	
・・・ 削孔代	1号 φ 350	箇所	5.000	算出数量：1.000 箇所
削孔代	1号 塩ビ管用 350用,,	箇所	1.000	
・・・ マンホール据付工		基	12.000	算出数量：1.000 基
SP プレキャストマンホール	作業区分:据付, 製品質量:2000Kg/基以下, 基礎砕石:無し または円形断面以外	基	1.000	
*バックホウ[クロー型(超低騒音)・クレーン機能付き・排対(2014)]	標準バケット容量 山積0.5m3(平積0.4m3) 吊能力2.9t	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・ 基礎砕石		m3	4.824	算出数量：1.000 m3
再生クラッシュラン	, RC-40 40～0mm,	m3	1.000	
・・・ インパートコンクリート		m3	1.116	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：人力打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：-, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：-, 現場内小運搬の有無：有り, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40 (普通) W/C65%	m3	1.000	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 生コンクリート (普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
・・・ インパート型枠		m ²	6.780	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：小型構造物	m ²	1.000	
* 型わく工		人	-	
* 普通作業員		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
・・・ 上塗りモルタル		m ²	10.092	算出数量：1.000 m ²
モルタル工	モルタル区分：モルタル, 施工区分：床, 塗厚：20mm	m ²	1.000	
・・・ 排水口工				
・・・ 排水口工 (コンクリート樹)	排水調節器	箇所	20.000	算出数量：1.000 箇所
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オーブソカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	0.420	
* バックホウ [クローラ型 (超低騒音型)・排対型 (3次)]	標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
SP 積込 (ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	0.380	
* バックホウ [クローラ型・排対型 (2014年規制)]	標準バックケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手 (特殊)		人	-	
* 軽油	ハートロール給油	L	-	
人力土工 (盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ (I)	m3	0.380	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	0.570	
* 普通作業員		人	-	

コンクリート製排水口	幅270mm×高600mm×奥190mm,,	個	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,法面縦排水:-,基礎碎石の施工有無:基礎碎石の施工無し,再利用撤去の有無:再利用撤去を行わない	m	0.300	
・・・田んぼダム機器		箇所	20.000	算出数量:1.000 箇所
田んぼダム機器	コンクリート排水樹、越流タイプ,,	個	1.000	
・・・高密度ポリエチレン管	φ150 ダブル無孔管	m	60.000	算出数量:1.000 m
高密度ポリエチレン管 (ダブル管)	φ150mm (有孔・無孔),,	m	1.000	
・・・高密度ポリエチレン管継手	φ150 ダブル無孔管	個	20.000	算出数量:1.000 個
高密度ポリエチレン管継手	ゴム支管継手, φ150,,	個	1.000	
高密度ポリエチレン管継手	ゴム支管用ソケット, φ150,,	個	1.000	
・・・暗渠排水工				
・・・硬質ポリ塩化ビニル管	管種区分(人力):VU,管径区分(mm):100mm	m	60.000	算出数量:1.000 m
硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	管種区分:VU,管径区分(mm):100mm,形状区分:直管(両差し口),管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所	m	1.000	
・・・塩ビ管継手	Φ100	箇所	20.000	算出数量:1.000 箇所
高密度ポリエチレン管継手	ゴム支管継手, φ100,,	個	1.000	
高密度ポリエチレン管継手	ゴム支管用ソケット, φ100,,	個	1.000	
・・・水閘		個	20.000	算出数量:1.000 個
暗渠排水管 水閘(カバー一体型)	VU管 φ100mm,,	個	1.000	
・・・合流枿工				
・・・合流枿(SJ-1)	□800*H1000	箇所	2.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	4.100	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バック容量0.8m3	日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	3.030	
*バックホウ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手 (特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	3.030	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	1.530	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.530	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バック容量0.8m3	日	-	

*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m3 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
コンクリート枿ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	個	1.000	
・・・合流枿(SJ-2)	□1000*H1000	箇所	3.000	算出数量:1.000 箇所
SP 床掘り	土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m3	3.920	
*バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	3.190	
*バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
締固工(振動ロー締固め2.5m未満)	工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):0.8～1.1ton,長期割引単価区分:あり	m3	3.190	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	2.070	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	2.070	
*バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシュラン	RC-40	m3	-	

*軽油	パトロール給油	L	-	
SP コンクリート分水槽据付	作業区分:据付,製品質量(kg/基):1200kgを超え1600kg以下,基礎碎石の有無:無し,長期割引単価区分:あり	基	1.000	
*バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.5m ³ 吊能力2.9t	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
コンクリート柵ACK T-25	30N/mm ² 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,	個	1.000	
・道路工				
・・支線道路工				
・・・敷砂利	舗設材の種別:クワッシュラン,規格:C-40	m ²	3,083.000	算出数量:1.000 m ²
砂利舗装工(機械)	舗設材の種別:クワッシュラン,規格:C-40,仕上がり厚さ:10cm,敷均し幅:2.5m以上,施工区分:敷均し,舗装面仕上げ作業の必要性:不要,長期割引単価区分(賃料機械)の選択:あり,単価0円区分(舗設材):なし	m ²	1.000	
・・・支線道路工(Ⅰ型)	4.0/5.0	m	430.800	算出数量:1.000 m
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m ³ 未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m ³	2.160	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・支線道路工(Ⅱ型)	3.0/4.0	m	453.200	算出数量:1.000 m
SP 路体(築堤)盛土・埋戻	施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m ³ 未満,障害の有無:無し,長期割引単価区分:あり	m ³	1.760	
*ブルドーザー[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ロー(土工用)[フラット・シングルドラム・～低騒・排(～2014)]	運転質量11～12t	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・法面整形		m ²	219.000	算出数量:1.000 m ²
SP 法面整形	整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有無:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土,長期割引単価区分:あり	m ²	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m ³	日	-	
*普通作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	

* 土木一般世話役		人	-	
* 軽油	ハ° トロール給油	L	-	
・ ・ 進入路工				
・ ・ ・ 進入路蓋設置		枚	110.000	算出数量：1.000 枚
ベンチフリューム蓋（T-4）	幅400 長1000mm, ,	枚	1.000	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
・ ・ 横断暗渠工	支線排水路			
・ ・ ・ ボックスカルバート暗渠工	BOX. C-700×700	m	26.000	算出数量：1.000 m
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オーフンカット, 押土の有無：無し, 障害の有無：無し, 施工数量：5,000m3未満, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	2.735	
* バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	ハ° トロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質：土砂, 作業内容：土量50,000m3未満	m3	1.559	
* バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 軽油	ハ° トロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：埋戻, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.559	
SP 基面整正	整形区分：基面整正	m ²	1.100	
* 普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石の計上：計上する, 長期割引単価区分：あり, 規格区分：再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	m ²	1.100	
* バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
* 普通作業員		人	-	
* 特殊作業員		人	-	
* 運転手（特殊）		人	-	
* 土木一般世話役		人	-	
* 再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	-	
* 軽油	ハ° トロール給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：蓋版, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：コンクリート・鋼製, 規格Ⅱ：40kgを超え170kg/枚以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, , 基礎碎石の施工有無：-, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
基礎板(ボックスカルバート用等)	B1100×t150×L=2000, ,	枚	0.500	

SP ボックスカルバート機械据付	作業区分:据付,製品長:2.0m/個,内空幅・内空高(m): $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$,基礎材種別:無し,PC鋼材による縦締め:無し,長期割引単価区分:あり	m	1.000	
*ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]	最大吊上能力25t吊	日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2〜3.0m	個	-	材変
・・用水暗渠工				
・・・ベンチフリュームボックス暗渠工	BBC-500	m	30.000	算出数量:1.000 m
SP 掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土の有無:無し,障害の有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除去の有無:-,集積押土の有無:-	m3	1.400	
*バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
SP 積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	0.750	
*バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出し,締固め区分:振動コンパクタ(I)	m3	0.750	
SP 基面整正	整形区分:基面整正	m ²	0.850	
*普通作業員		人	-	
SP 基礎碎石	碎石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,碎石の計上:計上する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40〜0mm	m ²	0.850	
*バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*普通作業員		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*再生クラッシャラン	RC-40 40〜0mm	m3	-	
*軽油	ハトロール給油	L	-	
【排水構造物工】	施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:コンクリート・鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし,法面小段面:-,,基礎碎石の施工有無:-,再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない	枚	1.000	
基礎板(ボックスカルバート用等)	B900×t150×L=2000,,	枚	0.500	
ベンチフリュームボックス暗渠	幅500 高420 長1000mm (T-20),,	本	1.000	

【排水構造物工】	施工区分Ⅰ：U型側溝, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 規格Ⅰ：L=2000, 規格Ⅱ：1000kg/個以下, 時間的制約：なし, 法面小段面：-, 法面縦排水：-, 基礎碎石の施工有無：基礎碎石の施工有り, 再利用撤去の有無：再利用撤去を行なわない	m	1.000	
・河川放流工	吐口工1			
・・作業土工				
・・・床掘		m3	27.000	算出数量：1.000 m3
SP 床掘り	土質：土砂, 施工方法：標準, 土留方式の種類：無し, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]	バケット容量0.8m3	日	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・・・埋戻し		m3	12.000	算出数量：1.000 m3
人力土工(盛土・埋戻)	土質区分：砂・砂質土, 作業区分：盛土, 施工区分：まき出し, 締固め区分：振動コンパクタ(Ⅰ)	m3	1.000	
・・構造物取壊し				
・・・コンクリート構造物取壊し		m3	2.100	算出数量：1.000 m3
【構造物取壊し】	作業区分：無筋, 時間的制約：なし, 施工区分Ⅰ：機械, 施工区分Ⅱ：昼間施工, 低騒音・低振動対策：しない	m3	1.000	
・・・コンクリート殻運搬・処理工		m3	2.100	算出数量：1.000 m3
SP 殻運搬	殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込工法区分：機械積込, DID区間の有無：無し, 運搬距離：41.3km以下	m3	1.000	
*ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	-	
*運転手(一般)		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
産業廃棄物処理	資材規格：コンクリート塊	ton	2.350	
・・・コンクリート削孔		孔	2.000	算出数量：1.000 孔
SP コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	削孔径：100mm以上110mm未満, 削孔深さ：200mm以上400mm以下, 長期割引単価区分：あり	孔	1.000	
*コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン]	[簡易仕様型] 最大穿孔径φ25cm	供用日	-	
*発動発電機	[ガソリンエンジン駆動]	基	-	
*特殊作業員		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*ダイヤモンドビット	φ110mm	個	-	
*ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	-	
・・・コンクリート切断		m	2.800	算出数量：1.000 m
SP 舗装版切断	舗装版種別：コンクリート舗装版, アスファルト舗装版厚：-, コンクリート舗装版厚：15cmを超え30cm以下, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版：-	m	1.000	

*コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深30cm級 フレート径75cm	供用日	-	
*特殊作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*普通作業員		人	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	-	
*コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	-	
*ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	-	
・・護岸復旧				
・・・コンクリート		m3	4.100	算出数量：1.000 m3
SP コンクリート	構造物種別：無筋・鉄筋構造物, 打設工法：コンクリートポンプ車打設, コンクリートの計上：計上する, 設計日打設量：10m3以上100m3未満, 養生工の種類：一般養生, 圧送管延長距離区分：延長無し, 現場内小運搬の有無：-, 打設高さ、水平打設距離：-, , 規格区分：18-8-40(普通) W/C65%	m3	1.000	
*コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力90～110m3/h	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*生コンクリート(普通)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	
*軽油	ハートロール給油	L	-	
・・・型枠		m ²	27.400	算出数量：1.000 m ²
SP 型枠	型枠の種類：一般型枠, 構造物の種類：鉄筋・無筋構造物	m ²	1.000	
*型わく工		人	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
・・・目地板		m ²	3.800	算出数量：1.000 m ²
SP 目地板	1工事当り使用量：30m2未満, 目地板の計上：計上する, 規格区分：目地板(瀝青質板) t=10mm	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*目地板(瀝青質板)	10mm	m ²	-	
・・・扉体工				
・・・フラップゲート		基	1.000	算出数量：1.000 基
フラップゲート	アルミ製 □700用	基	1.000	
・・・付属工				
・・・足掛金具	S30SW	個	3.000	算出数量：1.000 個

足掛金具	A30SW	個	1.000	
・ ・ ・ ふとんかご		m	4.000	算出数量：1.000 m
SP ふとんかご	作業区分:設置,ふとんかご種別:スロープ式,ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm	m	1.000	
*バックホウ[クローラ型・排対型(3次)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	-	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*特殊作業員		人	-	
*運転手(特殊)		人	-	
*角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ)	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	
*割栗石(詰石用)	15～20cm	m3	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 吸出し防止材		m ²	1.200	算出数量：1.000 m ²
SP 吸出し防止材設置	設置条件:全面	m ²	1.000	
*普通作業員		人	-	
*土木一般世話役		人	-	
*吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	-	
直接工事費(仮設工)				
・ 仮設工				
・ ・ 仮設道路工				
・ ・ ・ 敷鉄板	施工区分:設置～賃料～撤去	m ²	988.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:70,使用回数:1,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・ ・ ・ 敷鉄板	施工区分:設置～賃料～撤去	m ²	794.000	算出数量：1.000 m ²
敷鉄板設置・撤去工	施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:70,使用回数:2,長期割引単価区分(賃料機械):あり	m ²	1.000	
・ ・ 水替工				
・ ・ ・ 排水ポンプ用釜場設置		箇所	7.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場掘削・設置	箇所	1.000	
・ ・ ・ 排水ポンプ用釜場撤去		箇所	7.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ用釜場設置・撤去	施工区分:釜場埋戻・撤去	箇所	1.000	
・ ・ ・ 排水ポンプ運転(小口径)		箇所	7.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ運転(小口径)	運転日数:3,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	
・ ・ ・ 排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所	7.000	算出数量：1.000 箇所
排水ポンプ設置撤去(小口径)	ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分(賃料機械):あり	箇所	1.000	

・ ・ 河川放流工				
・ ・ ・ 築堤盛土		m3	30.000	算出数量：1.000 m3
SP 路体（築堤）盛土・埋戻	施工幅員：4.0m以上, 施工数量：20,000m3未満, 障害の有無：無し, 長期割引単価区分：あり	m3	1.000	
*フルトレーサ〔湿地・～低騒音型・排対型（～2014）〕	通称7t級 7～9t	日	-	
*振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム・～低騒・排（～2014）〕	運転質量11～12t	日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*普通作業員		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 掘削		m3	33.000	算出数量：1.000 m3
SP 掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土の有無：有り, 障害の有無：-, 施工数量：普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, 火薬使用：-, 破砕片除去の有無：-, 集積押土の有無：-	m3	1.000	
*フルトレーサ〔湿地・排対型（3次）〕	20t級	供用日	-	
*運転手（特殊）		人	-	
*軽油	パトロール給油	L	-	
・ ・ ・ 支保工		空m3	0.100	算出数量：1.000 空m3
支保工（小規模）	施工区分：パイプサポート支保（小規模）, 支保耐力KN/m ² ：40KN/m ² 以下	空m3	1.000	
・ ・ ・ 大型土のう工	製作・設置・撤去	袋	6.000	算出数量：1.000 袋
大型土のう工	施工区分：製作・設置, 施工機械区分：バックホウ, 採取土区分：現地土, 購入土材数量（m3／袋）：0m3, 大型土のう袋区分：大型土のう袋（1.0 t 用）, 単価 0 円区分（大型土のう袋）：なし, 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	袋	1.000	
大型土のう工	施工区分：撤去, 施工機械区分：バックホウ, 購入土材数量（m3／袋）：0m3, , 長期割引単価区分（賃料機械）：あり	袋	1.000	
・ ・ ・ 掛樋工		m	7.000	算出数量：1.000 m
ブルーシート	3.6m× 5.4m×0.13mm重量2.0kg, ,	枚	0.300	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12, ,	枚	3.000	
運搬費				
・ 共通仮設（積上げ）				
・ ・ 運搬費				
・ ・ ・ 仮設材輸送		ton	379.300	算出数量：1.000 ton
輸送費（仮設材）	使用単価区分：基本運賃（自動入力）, 製品長：12m以内, 運搬距離（片道）：10kmまで, 計上方法：往復計上, 積卸し計上区分：計上する（敷鉄板）, 積卸し区分（敷鉄板）：基地（積込・取卸）, , 冬期割増率（実数）：0.0, 深夜早朝割増率（実数）：0.0	ton	1.000	
・ ・ ・ 重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	算出数量：1.000 台

分解・組立・運搬費(重建設機械)	機械区分:フルターザ(リッパ装置付含む),規格区分:湿地20 t 級以上21 t 級以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区分:基地と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械):あり	台	1.000	