

令和8年度

経営体育成基盤整備事業
蓬田第一ほ第13号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
東青農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土はぎ)	ha	5.000	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し(表土戻し)	ha	5.000	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	5.000	
二次運土 受入れ土	運搬距離 400m以下	m3	4,369.000	
二次運土	運搬距離 180m以下	m3	2,216.000	
筆内運土	運搬距離 80m以下	m3	18.000	
(2) 整形仕上工				
畦畔整形工		m ²	1,696.0	
(3) 旧道取除き				
旧道取除き		m3	796.000	
(4) 旧体撤去工				
コンクリート構造物取壊し		m3	52.110	
コンクリート殻運搬・処理工		m3	52.110	
舗装版取壊し		式	1.000	
アスファルト殻運搬・処理工		m3	69.900	
廃プラスチック運搬・処理工		ton	0.040	
2. 用水路工				
(1) 作業土工				
掘削		m3	86.600	
埋戻し		m3	29.000	
溝畔転圧		m3	119.600	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形		m ²	231.700	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)用水路工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF450型	m	534.100	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF400型	m	157.400	
(4)取水工				
水口工	BF450 片掛口L=1000	箇所	14.000	
水口工	BF400 片掛口L=1000	箇所	2.000	
(5)分水工				
DW-1	T	箇所	3.000	
(6)用水落差工				
落差柵	□700*H1000	箇所	2.000	
落差柵	□700*H1300	箇所	2.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工	支線排水路・小排水路			
掘削		m ³	1,014	
溝畔転圧		m ³	73.600	
埋戻し		m ³	271.000	
(2)整形仕上げ工	支線排水路			
法面整形	盛土部	m ²	201.000	
法面整形	切土法面	m ²	674.000	
(3)排水路工				
鉄筋コンクリート排水溝	H400*B400	m	264.700	
(4)管排水路工				
管排水路	Φ350 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管	m	251.200	
高密度ポリエチレン管継手	φ350 ストロングソケット (参考)	個	63.000	
(5)マンホール工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
斜壁	900×600×300	個	1.000	
斜壁	900×600×450	個	5.000	
斜壁	900×600×600	個	2.000	
く体	φ 900×900	個	5.000	
く体	φ 900×1500	個	2.000	
く体	φ 900×1800	個	1.000	
底板	1号	個	8.000	
調整リング	φ 600×100	個	4.000	
調整リング	φ 600×150	個	3.000	
鉄蓋	φ 600 T-14	個	8.000	
調整金具	調整高 45mmまで	個	7.000	
調整金具	調整高 25mmまで	個	1.000	
削孔代	1号 φ 350	箇所	8.000	
マンホール据付工		基	8.000	
基礎砕石		m ³	3.216	
インバートコンクリート		m ³	0.744	
インバート型枠		m ²	4.520	
上塗りモルタル		m ²	6.728	
(6)排水口工				
排水口工 (コンクリート柵)	排水調節器	箇所	18.000	
田んぼダム機器		箇所	18.000	
高密度ポリエチレン管	φ 150 ダブル無孔管	m	54.000	
高密度ポリエチレン管継手	φ 150 ダブル無孔管	個	18.000	
(7)暗渠排水工				
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 100mm	m	54.0	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
塩ビ管継手	Φ100	箇所	18.000	
水閘		個	18.000	
(8)合流柵工				
合流柵(SJ-1)	□800*H1000	箇所	4.000	
4. 道路工				
(1)支線道路工				
敷砂利	クラッシュラン, C-40	m ²	2,541	
支線道路工 (Ⅰ型)	4.0/5.0	m	442.800	
支線道路工 (Ⅱ型)	3.0/4.0	m	256.700	
法面整形		m ²	97.000	
(2)進入路工				
進入路蓋設置		枚	70.000	
進入路蓋設置		枚	10.000	
(3)横断暗渠工	支線排水路			
ボックスカルバート暗渠工	BOX. C-600×600	m	18.000	
(4)用水暗渠工				
ベンチフリュームボックス暗渠工	BBC-500	m	30.000	
5. 仮設工				
(1)仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	857	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	588	
(2)水替工				
排水ポンプ用釜場設置		箇所	6.000	
排水ポンプ用釜場撤去		箇所	6.000	
排水ポンプ運転 (小口径)		箇所	6.000	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所	6.000	
6. その他				
（1）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	302.50	
重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	