

令和8年度

経営体育成基盤整備事業
蓬田第一ほ第14号工事

工 事 数 量 表
【当初】

青森県
東青農林水産事務所

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 整地工				
(1) 整地工				
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土はぎ）	ha	7.080	
表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上）	はぎ取り戻し（表土戻し）	ha	7.080	
基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	ha	7.080	
二次運土	運搬距離 180m以下	m3	7,932.000	
筆内運土	運搬距離 80m以下	m3	2,619.000	
(2) 整形仕上工				
畦畔整形工		m ²	6,877.0	
(3) 旧道取除き				
旧道取除き		m3	1,964.000	
(4) 旧体撤去工				
コンクリート構造物取壊し		m3	27.490	
コンクリート殻運搬・処理工		m3	27.490	
舗装版取壊し		式	1.000	
アスファルト殻運搬・処理工		m3	68.500	
廃プラスチック運搬・処理工		ton	0.050	
金属くず運搬・処理工		ton	0.020	
2. 用水路工				
(1) 作業土工				
掘削		m3	95.700	
埋戻し		m3	33.000	
溝畔転圧		m3	136.100	
(2) 整形仕上げ工				
法面整形		m ²	263.500	

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(3)用水路工				
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF450型	m	262.500	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF400型	m	524.000	
(4)取水工				
水口工	BF450 片掛口L=1000	箇所	7.000	
水口工	BF400 片掛口L=1000	箇所	14.000	
(5)用水落差工				
落差柵	□700*H1100	箇所	1.000	
落差柵	□700*H1300	箇所	2.000	
3. 排水路工				
(1)作業土工	支線排水路・小排水路			
掘削		m ³	1,030	
溝畔転圧		m ³	40.000	
埋戻し		m ³	439.000	
(2)整形仕上げ工	支線排水路			
法面整形	盛土部	m ²	110	
法面整形	切土法面	m ²	369.000	
(3)排水路工				
鉄筋コンクリート排水溝	H400*B400	m	145.000	
(4)管排水路工				
管排水路	φ300 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管	m	242.200	
高密度ポリエチレン管継手	φ300 ストロングソケット (参考)	個	61.000	
管排水路	Φ350 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管	m	280.300	
高密度ポリエチレン管継手	φ350 ストロングソケット (参考)	個	70.000	
(5)マンホール工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
斜壁	900×600×300	個	1.000	
斜壁	900×600×450	個	7.000	
斜壁	900×600×600	個	7.000	
く体	φ 900×900	個	10.000	
く体	φ 900×1200	個	5.000	
底板	1号	個	15.000	
調整リング	φ 600×50	個	6.000	
調整リング	φ 600×100	個	7.000	
調整リング	φ 600×150	個	2.000	
鉄蓋	φ 600 T-14	個	15.000	
調整金具	調整高 45mmまで	個	10.000	
調整金具	調整高 25mmまで	個	5.000	
削孔代	1号 φ 300	箇所	5.000	
削孔代	1号 φ 350	箇所	10.000	
マンホール据付工		基	15.000	
基礎砕石		m ³	6.030	
インバートコンクリート		m ³	1.395	
インバート型枠		m ²	8.575	
上塗りモルタル		m ²	12.615	
(6)排水口工				
排水口工 (コンクリート枠)	排水調節器	箇所	28.000	
田んぼダム機器		箇所	28.000	
高密度ポリエチレン管	φ 150 ダブル無孔管	m	84.000	
高密度ポリエチレン管継手	φ 150 ダブル無孔管	個	21.000	
(7)暗渠排水工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VU, 100mm	m	84.0	
塩ビ管継手	Φ100	箇所	21.000	
水閘		個	21.000	
(8)合流柵工				
合流柵(SJ-1)	□800*H1000	箇所	2.000	
合流柵(SJ-2)	□1000*H1000	箇所	2.000	
4. 道路工				
(1)支線道路工				
敷砂利	クラッシュラン, C-40	m ²	3,231	
支線道路工 (Ⅰ型)	4.0/5.0	m	551.800	
支線道路工 (Ⅱ型)	3.0/4.0	m	341.100	
法面整形		m ²	126.000	
(2)進入路工				
進入路蓋設置		枚	35.000	
進入路蓋設置		枚	70.000	
(3)横断暗渠工	支線排水路			
ボックスカルバート暗渠工	BOX. C-800×800	m	10.000	
(4)用水暗渠工				
ベンチフリュームボックス暗渠工	BBC-450	m	12.000	
5. 仮設工				
(1)仮設道路工				
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	701	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	556	
敷鉄板	設置～賃料～撤去	m ²	834	
(2)水替工				

工 事 数 量 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
排水ポンプ用釜場設置		箇所	7.000	
排水ポンプ用釜場撤去		箇所	7.000	
排水ポンプ運転（小口径）		箇所	7.000	
排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所	7.000	
6. その他				
（1）運搬費				
共通仮設（積上げ）				
運搬費				
仮設材輸送		ton	267.25	
重建設機械分解・組立・輸送		台	1.000	